統計分析資料 87-1

# 日本縣民經濟計算標準方式推計方法 (1983年版)

[分配·制度部門別 所得支出計定 推計方法] 總支出·制度部門別 資本調達計定의 推計方法]

調査統計局 統計分析課

# 總目次

第	2₹	巻	分	配	• .	制度	音部	門別	j	所得	支占	出計	定	推	計	方	法·	• • • • •	••••		3
第	3巻	<b>学</b>	總	支出	<b>4</b>	·制度	度部	門別	Ì	資本	調達	計算	본의	扌	隹計	方	法 ·	••••	••••	14	43

## 第 2 巻

分配·制度部門別 所得支出計定 推計方法

### 目 次

I。制度部門別 所得支出計定 構成과 縣民所得(分配)推計關係 ·····	7
Ⅱ。制度部門別 所得支出計定의 推計方法	9
1. 被傭者報酬	9
2. 營業剩餘	21
3. 純間接稅	29
4. 財産所得	29
가. 利 子	29
<b>4. 配 當</b> ··································	42
다. 賃貸料	46
5. 財產所得 以外의 移轉	52
<b>가. 損害保險金, 損害保險 純保險料</b>	52
4. 直接稅	57
다.罰金・强制的 手數料	66
<b>라. 社會保障                                   </b>	68
中. 社 <b>會保障 給付</b>	70
<b>卟.社會扶助</b> 金 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	71
사. 無基金 被傭者 福祉給付 및 歸屬負擔	71
아. 對家計民間 非營利團體로의 經常移轉	74
자. 其他 經常移轉	76
6. 最終 消費支出	82

7. 貯 蓄
Ⅲ. 所得支出計定과 縣外計定과의 關聯
№. 縣民所得(分配)의 推計方法
V. 別 表
1. 生產計定,所得支出計定,縣民所得(分配)의 關聯 95
2. 日本 標準產業分類斗 新 SNA 分類 比較(被傭者報酬) ········ 96
3. 中央政府의 利子 配當의 推計方法
4. 中央政府 一般會計의 歳入・歳出科目區分表 및 地方,
一般會計의 歳入・歳出 去來分類
5. 國庫의 對象이 되는 去來137
6. 中央政府 地方派出機關의 國庫處理 方法140

# I. 制度部門別 所得・支出計定의 構成과 縣民所得 (分配) 推計의 關係

所得·支出計定은 所得의 分配의 處分의 흐름을 制度部門(非金融法人企業,金融機關,一般政府,對家計民間非營利團體,家計의 5個制度部門) 別로記錄하는 것으로 縣內外를 不問하고 居住者에 歸屬되는 所得과 移轉이計上된다. 이計定은 所得의 發生側面에서는 生產計定으로,處分側面에서는 稍費支出 및 資本 調達計定에 屬하게 된다.

縣內 生產活動에 依해서 發生한 附加價值(固定資本消耗를 差滅한)는 生產要素를 提供한 各 制度部門으로 分配된다. 卽 要素所得中 被傭者 報 酬는 縣外로부터의 純受取를 加算하여 家計部門의 受取로 計上하며,營業 剩餘는 非金融法人企業,金融機關,家計,3部門의 受取로 計上된다.純間接 稅는 發生한 部門에서가 아니고 一般政府의 受取로 處理한다.

또한 所得支出計定에서는 分配된 所得이 어떠한 形態로 再分配하며 處理되는가를 記錄한다. 따라서 縣內와 縣外를 不問하고 發生한 財產所得以企業所得의 移轉이 制度部門別로 受取額,支拂額을 각각 推計,計上하는 外에 損害保險去來나 直接稅,社會保障負擔,社會保障給付,社會扶助金等 反對給付가 없는 經常移轉(이들은 各 制度部門別로 受拂이 推計된다)및 最終消費支出(一般政府,對家計民間非營利團體,家計의 3部門으로 推計된다)이 記錄된다.

各 制度部門의 受取合計에서 支拂을 控除한 差額이 貯蓄이 된다. 이 貯蓄은 資本調達計定의 總資本 調達에 計上되어 所得支出計定과 資本調達 計定이 連結된다. 所得支出計定 및 資本調達計定은 居住經濟主體 즉 縣民베이스로 推計된다. 또한 縣民經濟計算에 있어서의 制度部門은 法人等 企業主體 (本店主義)에 의하지 않고 事業所主義에 根據한다.

縣民所得(分配)은 이 所得支出計定을 再編成함으로서 間接的으로 推計된다. 縣民經濟計算體系에서 生產計定과 所得支出計定 및 縣民所得(分配)이 어떻게 連結되는가는 V. 別表 1의 假說例와 같다.

#### Ⅱ. 制度部門別 所得支出計定의 推計方法

#### 1. 被傭者 報酬

被傭者報酬는 縣民베이스로 推計한다.

別途로 縣外로부터의 被傭者報酬,縣外로의 被傭者報酬를 推計하여 縣外 計定으로 計上한다.

縣民베이스의 被傭者報酬는 主要系列(主-2)縣民所得(分配) 및 所得 支出計定 [家計]의 受取에 記錄한다.

또한 縣內베이스의 被傭者報酬는 生產計定의 縣內 要素所得으로 記錄한다. 被傭者報酬는 被傭者가 勞動의 代價로 受取한 現金이나 現物給與等다음과 같은 項目으로 構成된다.

- 賃金·俸給
  - 一 現金給與
  - 一 現物給與
  - 任員給與手當
  - 議員歲費等
  - 給與住宅 差額집세
- 社會保障 雇傭主負擔
- 其他 雇傭主負擔
  - 退職一時金

- 一 退職年金
- 一 公務災害補償費
- 一 其他

#### 가.賃金・俸給

#### (1) 現金給與(一般雇傭者)

現金給與의 推計는 日本標準產業分類의 產業大分類別로 雇傭者數에 1 人當 賃金額을 곱하는 것을 原則으로 한다. 但 資料의 制約上 實際로는 純生產額에 人件費 比率을 곱하는 等 間接的인 方法을 使用하지 않으면 안되는 部分도 있다. 產業別 推計基準은 다음과 같다.

#### (才) 農・林・水産業의 賃金・俸給


#### ① 農業

(「農家經濟調査」의 農家一家口當 農業雇傭勞賃×「農家經濟調査」의 農家數)에 依하여 推計한다. 그리고 農業法人事業體의 被傭者報酬을 縣調査資料에 依據 推計 加算한다.

#### ② 林業

事業所에 直接 照會하여 賃金·俸給支拂額을 推計하며 이것이 不可能할 경우에는 各 縣內純生產에 人件費 比率을 급하여 求한다.

#### a 國有林



에 依한다.

#### ⑤ 民有林

[民有林의 縣內純生産×林野面積의 縣別個人分比率×雇傭勞賃率] 雇傭勞賃 에 依한다. 雇傭勞賃率은 「林家經濟調査」(農林省)의 研加價値

(注) 產業別 縣內純生產은 生產計定의 「林業」으로 한다.

또한 林業法人事業體의 **被傭者報酬는** 各縣의 調査資料를 利用하여 推計한다.

#### ③ 水產業

[水産業의 縣內純生産×雇傭勞賃率]에 依한다. 雇傭勞賃率은 「漁業經濟調査」(農水省)의 海區別表等에서 算出한다.

(내) 農・林・水産以外 産業의 賃金・俸給

農·林·水產業以外의產業은常用雇傭者를 臨時·日傭으로 나누어 推計한다. 이中常用雇傭者는 (雇傭者數×1人當 平均現金給與)에 依하여 구한다. 따라서 이런 非農林水產業에 關하여는 ①雇傭者數, ⑥ 1人當賃金·俸給, ⑥ 產業別 被傭者報酬推計의 3段階로 區分한다. 但 서어비스業中 敎職員公務에 대해서는 資料上의 制約으로 因해 別途의 關係資料에 依據 推計한다.

#### ① 雇傭者數

但 그境遇, 雇傭者가 複數의 事業所에 勤務하는 경우가 있는데, 여기에 서는 이들을 包含한 雇傭者數를 推計한다.

具體的으로는 總理府統計局의 「就業構造基本調査(地域編)」에 依하여 産業別로 本業雇傭者에 對한 本業以外의 雇傭者數比率,即 二重雇傭比率 き 求하여 [雇傭者數×(1+二重雇傭比率)]에 依하여 雇傭者數 推計한다. (注) [二重雇傭比率의 推計方法]

- 二 二重雇傭比率

- (B) 本業以外 雇傭者數(產業別)
  - (A) 本業雇傭者數(產業別)

〈資料〉本業(A)「就業構造基本調査」地域編, 就業狀況產業從事上의 地位, 男女別 有業者數一總數, 副業(B)「就業構造 基本調査」報告書에 掲載되지 않은 統計表(統計局資料)에 依한 本業以外 일의 產業(大分類) 從事上의地位, 但 副業(B)은 資料에서는 雇傭者數가 農林, 非農林業의 2個區分밖에 없기 때문에 就業者數(副業)의 比率을 使用하여 農林業, 非農林業을分割하여 產業別 副業者數를 推計한다. 또한 1人當賃金推計에 使用하는「每月勤勞統計」에는 常勤任員의 俸給이 包含되어 있으므로 앞에서 推計한 雇傭者數에 常勤任員數를 加算한다. (常勤任員數는 別項 任員給與手當을 參照)

위에서 推計한 常勤任員을 包含한 雇傭者數中에는 臨時, 日傭勞務者를 包含하고 있기 때문에 臨時,日傭分을 「事業所統計調査」(總理府統計局)「縣職業安定課資料」等에 依하여 控除함으로써 常勤任員을 包含한 雇傭者數를 求할수 있다.

② 常勤任員을 包含한 1人當 現金給與總額

鑛業,建設業,製造業,都・小賣業,金融・保險・不動產業,運輸,

通信業,電氣・가스・水道業, 서어비스業(教職員 除外)

1人當 現金給與總額은 「每月勤勞統計調査(甲30人以上)」(勞動省)에 依하여 產業大分類別로 作成한다.

産業別 全規模 1人當 賃金・俸給은

 (30人以上의 1人當 × 第月雇傭者數)
 30人以上의 (賃金・俸給 常用雇傭者数)
 + (29人以下의 1人當 × 29人以下의 常用雇傭者数)

(30人以上의 + 29人以下의 ) 常用雇傭者數 /

에 依한다.

- ② 30人以上의 1人當賃金,俸給[每月勤勞統計調查報告(地方調查)의 常用雇傭 30人以上의 1人當 現金給與總額 ]에 의한다.
- ⑤ 29人以下의 1人當 賃金·俸給은 「每月勤勞統計調查」結果를 基礎로 縣單獨調查 또는 「民間給與實態調查」(國稅廳)에서 30人以上과 29人以下의 給與手當의 差異를 使用하여 推計한다. 以上의 方法이 어려울 경우에는 國民所得推計上의 差異를 準用한다.
  - ⓒ 30人以上과 29人以下의 雇傭者數는「事業所統計調査」에서 求한다.
  - ③ 常用雇傭者의 賃金・俸給
- ② 産業別 常用雇傭者의 賃金・俸給은 (上記 ②에서 구한 常勤任員을 包含한 常用雇傭者 1人當 賃金・俸給×①에서 求한 常勤任員을 包含한 常用雇傭者數)一常勤任員의 所得額으로 한다.
  - (注) 常勤任員의 所得은 別項任員給與手當 參照

#### (b) 서어비스業

教職員給與는 公立은 「縣教育委員會資料」에 依하며 國立과 私立은 直接 照會하여 求하거나 「學校基本調査」等에 依하여 推計한다.

#### © 公務

國家公務員 및 自衛隊員은 直接 照會하며 地方公務員은 縣人事委員會의 其他 所管課에 直接 照會한다.

#### ④ 臨時·日傭

「毎月 勤勞統計調査報告(地方調査)」에 依む 産業別日傭의 1人當 平均日額(賃金・俸給과 같은 規模로 補正한다)×「日傭就業狀況調査」(縣所管課)의 産業別就業延人員〕에 依한다.

또한 「日傭就業狀況調査」의 產業別 就業延人員에 漏落이 있다고 생각될 경우에는 「事業所統計調査」의 臨時 및 日傭數를 失業對策事業 等의 稼動日數를 利用하여 延人員으로 換算하고 이를 使用해서 위 計數를 檢證한다.

#### (2) 現物給與

現金給與所得 × 全國推計現物給與 → 에 依하여 推計한다. (任員包含) 全國推計現金給與

#### (3) 任員給與手當

任員給與手當은 1人當任員給與手當에 任員數를 급하여 推計한다. 1人當 任員給與手當은,

(全國勞勤賃員1人當給與)

常動任員을 包含한 1人當現金給與×

全國常勤任員을 包含한 1人當現金給與

로 한다.

任員數는 國勢調査(總理府統計局)에 따라 推計한 任員數(常勤및 其他任員)에 二重雇傭比率을 곱하여 推計한다.

(注) 二重雇傭比率 은.

#### 「事業所統計調査」 生는 「就業構造基本調査」의 有給任員數

「國勢調査」의 任員數

에 依하거나 全國 比率을 準用한다

이는 推計된 任員給與手當에 包含된다.

常動任員은 (개) 現金, 現物給與의 推計對象이 되기 때문에 全國 常動任員比率을 使用하여 常動, 非常勤으로 나눈다.

#### (4) 議員歲費

縣·市町村議會議員의 報酬,地方公共團體의 委員手當 外에 國會議員 가운데 縣內에 主된 生活根據를 두고 있어 縣居住者로 看做되는 議員의 歲費도 包含시킨다.

「直接照會調査」 및 縣・市町村의 「決算書」에 依하여 推計한다.

#### (5) 給與住宅差額집세

從業員에게 提供되는 社宅이나 公務員住宅의 집貰는 市中의 平均 집貰 보다 낮으므로 實際로 民間으로부터 빌린 경우에 支拂하는 집貰와 社宅의 집세의 差額을 給與住宅差額집세라고 하여 現物給與의 一種으로 보고 被 傭者 報酬에 包含시킨다.

市中 平均집貰는 公營·公團·公社의 집貰와 民間賃貸住宅의 집貰를 다다미 數로 加重平均한 것을 말한다.

(推計方法)

[{ 1個月  $1 \, m^2$ 當 市中 집貰(民營設備專用 同設備共用, 公營의 各 집貰의 加重平均)-1個月 $1 \, m^2$ 當 給與住宅집貰 $\} \times$ 給與住宅面積 $\times 12$ 個月]에 依하여 推計한다.

#### 나. 社會保障雇傭主 負擔金

社會保障雇傭主 負擔金에는 政府가 管掌하는 社會保險制度 外에 健康保險組合,共濟組合,災害補償基金,年金基金,兒童手當制度等이 包含되며 이러한 社會保障雇傭主 負擔金은 各制度의 決算書나 各 關聯機關에 照會하여推計한다.

#### 다. 其他 雇傭主 負擔

社會保障基金以外의 被傭者福祉을 爲한 民間基金으로의 雇傭主 負擔 外에 基金에 依하지 않고 雇傭主 스스로가 行하는 福祉給付의 歸屬負擔도 包含된다.

〈範 圍〉 社會保障 雇傭主負擔

	制 度 區 分
特	1. 厚生保險
	(1) 政府管掌健康保險
別	(2) 日傭勞動者健康保險
	(3) 厚生年金
會	2. 勞動保險
	(1) 雇傭保險(舊失業保險)
計	(2) 勞動者災害補償保險
	3. 船員保險

	制 度 區 分
共	4. 國家公務員共濟組合,同聯合會
	5. 三公社共済組合(國鐵・專賣・電氣)
濟	6. 地方公務員共濟組合,同聯合會
	7. 私立學校教職員共濟組合
組	8. 地方團體關係團體職員共濟組合
	9. 地方議會議員共濟會
. 合	10. 農・林・漁業團體職員共濟組合
基	11. 地方公務員災害補償基金
-	12. 厚生年金基金,同聯合會
金	13. 石炭鑛業年金基金
	14. 消防團員等 公務災害補償等 共濟基金
醫療	15. 組合管掌健康保險
保險	(1) 政府關係健康保險組合
	(2) 民間健康保險組合
兒童	16. 兒童手當(民間分)
手當	17. 兒童手當(公務員分)

具體的으로는 退職一時金,年金 및 社會保障基金에 依하지 않는 業務災 害補償等의 雇傭主負擔으로 構成된다.

#### 1) 退職一時金

退職一時金支給에 쓴 雇傭主의 費用으로서 雇傭主 스스로가 支給한 것以外에 退職金共濟制度(中小企業 退職金共濟事業團等)로의 賦金도 包含된다.

〈範圍引 基準〉

	項	目	資	料	基		準
民間企業	退職一時金		-70 F	- 44 1	支	拂	額
	退職金共濟		快多 	統計	雇	傭擔	主 額
政府·政府 關係 機 關	退職手當		各	決算書	支	拂	額

그러나 退職給與充當金에서 支拂된 退職一時金은 充當額이 아닌 實際 支拂額을 所得으로 計上한다.

- ② 民間企業分은 稅務資料에서 一時金과 退職共濟金이 一括 支拂되는 것으로 推計된다.
  - 一時金에 對하여는 資料의 制約으로 支拂額을 發生額으로 看做한다.
- ④ 退職金共濟에 關하여는 現 實情에서는 資料 制約으로 아래機關에 對하여서만 推計한다.
- - 特定業種退職金共濟組合
    - 建設業退職金共濟組合 … 直接照會
    - 清酒製造業退職金共濟組合 … 直接照會
  - 中央政府派出機關은 直接照會에 依 하고,縣·市町村은 歳入·歳出決算

에 依한다

○ 民間企業은 國稅局 管轄區域分 退職所得 × 同源泉所得稅額의 管轄區域 依한다.

#### 2) 退職年金

退職年金中 社會保障基金 以外의 雇傭主 負擔으로서 여기서는 退職年金 制度(稅制適格退職年金制度等)에 對한 雇傭主 負擔이 該當된다.

또한 厚生年金基金(調整年金)에 對한 雇傭主負擔은 社會保障基金 雇傭 主 負擔으로 計上되므로 이 項目에는 包含되지 않는다.

〈範圍 및 推計方法〉

具體的으로 이 項目에 該當되는 것에는 다음 두種類가 있다.

- ① 生命保險會社 相互間에 주고 받는 團體年金,企業年金(適格年金包含)契約에 對한 雇傭主 預擔
  - ② 信託會社에 對한 適格退職年金信託

く推計方法〉

現金, 現物給與×全國 推計値에 依む 退職年金率(農・林・水産業,公務 員以外의 産業)에 依む다.

#### 3) 公務災害補償費

民間雇傭者에 對한 勞災保險에 相應하는 것으로 그 給付額을 社會保險料의 雇傭主 負擔으로 看做하여 被傭者報酬에 加算한다. 그러나 地方公務 員에 對한 公務災害補償基金은 여기서 除外하고 社會保障雇傭主負擔에 包含시킨다.

#### く範 圍〉

- ㅇ 國家公務員, 3公社職員에 對한
  - ① 公務災害補償費
  - ② 特別弔慰金
- ③ 弔慰金
- 地方公務員

地方財政統計上의 人件費

- 災害補償費
  - 內容 ① 地方公務員災害補償基金員擔金 ② 其 他
- 이中 ① 基金은 社會保障雇傭主負擔에 包含되고,②其他만 計上된다. 〈推計方法〉

中央政府派出機關 및 縣·市町村의 歲入歲出決算書로 부터 計上된다.

#### 4) 其 他

上記以外의 雇傭者福祉를 爲한 雇傭主負擔으로는 다음과 같은 것이 包含된다.

#### 〈範 圍〉

① 法定補償,② 勞動者災害補償責任保險,③ 勞災保險을 爲한 賠償責任保險,④ 損害保險에 依하지 않는 勞災保險 積立給付,⑤ 健康保險 積立給付,⑥ 交通傷害保險等 雇傭者를 被保險者로 하는 損害保險에 對한 負擔,⑦ 雇傭者를 被保險者로하는 團體生命保險 負擔中 다른 데에서 推計되지 않는 것,⑧ 勤勞者財產形成貯蓄制度에 對한 獎勵金 給付金等이 包含된다.

#### く推計方法〉

現金給與×全國 推計에서 現金給與에 대한 (農・林・水産業, 公務以外의 産業) 上記 負擔 比率

#### 2. 營業剩餘

生產計定에 있어서 經濟活動別로 推計된 營業剩餘(歸屬利子 控除後)를 非金融法人企業(民間과 公共企業으로 區分),金融機關(民間과 公企業으로 區分),家計・個人企業(農・林・水產業,其他 自家所有住宅으로 區分)의 各 制度部門으로 나는다.

이때 各制度部門別 推計單位와 經濟活動部門別 推計單位가 一致하는 경우는 經濟活動別 營業剩餘를 그대로 制度部門別 營業剩餘로 計上한다.

그러나 直接 制度部門으로 分類할 수 없는 部門에 對해서는 各 制度部門別關聯資料로부터 企業所得을 얻어, 이 企業所得을 營業剩餘로 轉換시킴으로서制度部門別 營業剩餘比率을 求해서 產業別 經濟活動別 營業剩餘를 推計한다.

- 가。制度部門別 推計單位와 經濟活動部門別 推計單位가 一致하고 있는 部門
  - 金融保險業과 制度部門別 金融機關(民間,公共)
  - 公共企業(金融機關除外)과 制度部門別 非金融法人企業(公共)
  - 住宅賃貸中에서 自己所有住宅과 制度部門別 家計(個人企業)

#### 나。上記(7)以外 部分의 制度部門 分割

(개) 以外의 各制度部門別 營業剩餘 推計는 다음과 같은 節次에 依하 여 推計한다. 먼저 對象이 되는 分野의 企業所得을 求하고 여기에 財產所得의 受拂을 調整함으로써 各制度部門別 營業剩餘를 求한다. 다음에 이 營業剩餘에 在庫品 評價調整을 하며 이를 基礎로 各制度部門別 營業剩餘 比率을 求한다.

이 制度部門別 營業剩餘 比率에 生產系列에서 求한 營業剩餘로부터 制度部門 推計單位와 經濟活動 推計單位가 一致하는 分野의 營業剩餘를 除 한 差額을 곱해서 各制度部門의 營業剩餘로 한다.

#### 다. 經濟活動別 營業剩餘로부터 直接制度部門으로 移替한 部門의 推計方法

#### (1) 金融機關

金融保險業(公共+民間)의 營業剩餘에서 歸屬利子를 差減한 것을 金融機關의 營業剩餘로 본다

#### (2) 家計(個人企業)中 自家所有住宅

不動產業中 住宅賃貸業의 營業剩餘로부터 自家所有住宅을 分離하여家計(個人企業)의 自家住宅所有라 한다. 또한 自家所有住宅의 分離는「住宅統計調査」(總理府 統計局)에 依한 所有關係別 延面積의 自家所有住宅比率에 依한다.

#### (3) 非金融法人企業中 公共企業部門

公共企業은 該當 決算書로부터 推計하여 그 自體을 非金融法人企 業(公共)의營業剩餘로 한다.

#### 라. (가) 以外部門의 營業剩餘 推計方法

〈各制度部門別 營業剩餘 推計〉

- (1) 民間非金融法人企業
  - (州) 民間法人企業所得(配當控除後) 推計

民間法人企業(配當控除前) - 支拂配當 民間法人企業(配當控除前) 은 法人事業稅에 關한 課稅狀況을 調査하거나 「會社標本調査資料」 (國 稅廳)等을 利用하여 다음 方式으로 推計하다.

- ① 所得課稅法人所得 + ②收入金額課稅法人所得 + ③ 非課稅事業法人所得 + ④移越缺損金 當期控除額 + ⑤稅法上의 所得控除額 ⑥缺損會社 缺損金 ⑦日本銀行企業所得 + ⑧ 寄附金・貸損金 ⑨支拂配當金
  - 所得課稅法人所得
  - 一般法人 + 特別法人 + 公益法人, 其他
  - 收入金額課稅法人所得

電氣供給業 十 小스供給業 十 生命保險業 十 損害保險業

- 非課稅事業法人所得「非課稅事業에 關한 調査」에 依한다.
- 移越缺損金 當期控除額
- (①+②+③)× <u>移越缺損金의 當期控除額</u> 調査所得金額(利益)
- 稅法上의 所得控除額
- (①+②+③) × 準備金,充當金等의 純增加分 調査所得金額(利益)
- 缺損會社 缺損金
- (①+②+③) × <u>調査所得金額(缺損)</u> 調査所得金額(利益)
- 日本銀行企業所得(納付金 控除)
- 日本銀行企業所得(中央政府)× 縣法人事業稅收約額 全國法人事業稅收約額

#### • 寄附金,貸損金

(①+②+③+④+⑤-⑥-⑦)× 國民所得의 寄附金,貸損金의 比率

• 支拂配當

國民所得의 配當

(1+2+3+4+5-6-7+8)

國民所得의 民間法人企業所得 (配常控除前)

#### (내) 非金融・金融의 區分

縣稅務事務所에서 法人事業稅課稅리스트 作成時의 所得額의 金融·非金融 比率에 依하고 이러한 것이 없고 各 縣單獨의 「法人企業調査」를 實施할 경우에는 그 所得額의 金融·非金融比率에 따라 民間非金融法人企業分을 推計한다.

(叶) 民間非金融法人企業所得의 營業剩餘로의 轉換

民間非金融法人企業의 營業剩餘로의 轉換은 全國 民間非金融所得에 對한 營業剩餘比率을 參考한다.

- (2) 個人企業 營業剩餘(農・林・水産業,其他産業)
  - (7) 農・林・水産業

#### a. 農業

農業營業利除는 「農家經濟調査」의 母集團規定農家의 母集團規定外 農家別로 求하여 合算한다. 母集團規定分은 〔農家:1家口當 平均所得 { 農業粗收益ー(農業 經營費 〈附加減價償却費控除〉+純間接稅+公課金+農業雇傭勞賃+小作料+農業 用負債利子)}×農家數(農家經濟調査의 母集團)〕에 依한다.

「農家經濟調査」의 母集團規定外 農家分은 當該農業地域의 耕地面積 0.1

 $\mathbf{ha} \sim 0.3 \, \mathbf{ha}$  農家의  $1 \, \mathbf{s}$  口當 農業所得 $\times \, \frac{1}{2}$  을 平均所得으로 하여 이를 母集團規定外 農家數를 곱하여 求한다.

#### 〈農家數〉

總農家數는 「農業센서스(農林省)」를 基礎로 하여 「農家經濟調査」의 母集團規定農家의 母集團規定外農家別로 求하다

中間年度는 「農業調査(農林省)」의 變動傾向에 依하여 補間推計하다

b. 林 業

民・公有林純生産一民・公有林被傭者報酬 - 法人企業營業剩餘

c. 水產業

水產業純生產 - 水產業被傭者報酬 - 法人企業營業剩餘 또한 林業,水產業은 基礎資料로부터 直接營業剩餘가 推計되는 것으로 되어 있다.

- (山) 其他의 產業
  - ① 企業所得
  - ② 1 業體當所得×④個人業體數+④內職所得+◎兼業所得 〈推計方法〉
    - ② 1業體當 平均所得
      - a. 製造業 및 都·小賣業

1業體當 平均所得은 縣單獨의 「個人企業經濟調査」에 의하여 求하지만 同調査를 實施하지 않을 경우에는 全國의 1業體當 平均所得(減價償却費控除後)에 다음과 같이 全國에 對한 縣의 所得隔差를 곱하여 구한다.

· 「就業構造 基本調査」(總理府 統計局)의 自營業 1業 體當 平均所得의 全國에 對한 縣의 所得隔差

- 「稅務統計」(國稅廳)의 所得種類別 申告所得隔差
- 地方稅의 產業別 課稅標準額의 地域所得隔差

#### b. 鑛業、建設業

各各 製造業 1業體當 所得에 對한 隔差(就業構造 基本調査) 에 製造業 1業體當 所得을 곱하여 求한다.

c. 不動産業、運輸・通信業、電氣・가스・水道業、서어비스業

鑛業,建設業의 경우와 같이 都·小賣 1業體當 所得隔差(「就業構造 基本調査」)에 都·小賣業 1業主當 所得을 급한다. 또한 產業間 相對隔差는 稅務資料 (註)에 依하여 求한다.

註) 稅務資料에 의한 1業體當 平均所得을 求할 경우 課稅最低限度以下의 無申告者所得을 考慮한다.

한편 個人企業으로서의 金融・保險業은 法人部門에 一括計上되므로 여기에서는 除外된다.

#### ④ 個人業體數

個人業體數는 「國勢調査」를 基礎로 하며, 中間年度는 縣에서 調査하고 있는 「勞動力調査」에 따라 推計한다. 萬若에 이 資料가 없을 때에는 「就業構造基本調査」 및 「事業體基本統計調査」에 依하여 補間 推計한다. 또한 內職所得은 別途 推計하므로 內職者數는 여기서 控除된다.

- 여 內職所得(製造業, 서어비스業)
  - i)產業別 內職者數×ii)內職者 1人當 所得
- 內職者數는 「國勢調査」의 內職者數에 의한 <u>內職者數</u> (產業別)를 各 年度의 個人業體數에 곱하여 求하다
  - 内職者 1人當 所得 = 内職者의 自營業主에 對한 1人當 所得의 差

#### 異「就業構造 基本調査(全國)」×1業體當 本業所得

#### @ 兼業所得

1業體當 平均所得과 個人業體數를 급한 本業所得×

全國의 無業所得 (產業別)로 한다.

#### ② 個人企業所得의 營業剩餘로의 轉換

全國 個人企業所得에 對한 營業剩餘 比率等을 *參考로* 企業所 得을 營業剩餘로 轉換한다.

#### (3) 營業剩餘의 制度部門別 分割比率

民間非金融 法人企業,個人企業(農・林·水產業 其他)營業剩餘에 對하여 各各 在庫品評價調整을 한 後 이에 依據하여 營業剩餘의 制度部門別 構成比率을 求한다.

在庫品 評價調整額은 總支出推計를 參照한다.

#### (4) 制度部門別 營業剩餘

生產系列推計에서 求한 營業剩餘를 營業剩餘分割比率에 따라 配分하여 制度部門別 營業剩餘를 推計한다.

〈參考〉 營業剩餘의 制度部門 分類

And the second s		<b>營業剩餘</b>	#	#	面よう業	5 = 1 - 2 - 3 - 4	<u>K</u>	יק.	松	54
i i	并		- 1	^	米当人里	民間非金融法人,	民間法,	人企業	個人	分業
	ā	(合計)	非金融法人企業	金融機關	4 住宅所有	民間金融法人個人企業의農林 木 産 業 其 他	非金融f6 法人企業	金融機關	農・林8 水産業	其他產業
1. 農	米	0	0	×	×	0				
2. 林	業	0	0	×	×	0				
3. ૠ	產業	0	0	×	×	0				
4. 鑛	業	0	0	×	×	0				
5. 鰒	湖業	0	0	×	×	0		-		
6. 建	設業	0	0	×	×	0				
7. 電氣水	· 六二. 道 業	0	0	×	×	0				
8.都。	小賣	0	0	×	×	0				
9. 金融	·保險業		×	0	×	0		0		
10. 不動	3 產業	0	0	×	0	0				
11. 運輸	運輸・通信業	0	0	×	×	0				
12. 서어비	山人業	0	0	×	×	0				
∢□	<del>1</del>	O A	() B	<b>၁</b> O	O D	$\bigcirc E = A - B - C - D$	5 0	нО	I ()	0 J
	***************************************				Ĭ		T			

#### 3. 純間接稅

第1總生產系列推計方法 參照

「一般政府」의 受取,支拂이 된다.

#### 4. 財產所得

財產所得이란 財產의 賃貸에 따른 契約에 依하여 發生하는 所得이며 賃貸하는 財產과의 關係에 따라 利子,配當,賃貸料로 나누어지고 制度部門 別로 受取,支拂의, 양쪽에 計上된다.

또한 民間非金融法人企業,民間金融機關의 財產所得(利子,配當,賃貸料)의 推計는 各縣에 있어서의 法人企業調查等 直接 照會方法에 依하여 推計하는 것을 原則으로 한다.

이에 따르지 않을 경우에는 全國值를 縣別로 分離하는 方法에 依하여 推計한다.

推計單位는 產出額推計에 準하다

#### 가. 利 子

- (1) 利子(支拂)
  - (引) 金融機關
    - a. 民間機關

□ 全國의 民間金融機關× 統計 」 (日本銀行) □ 全國의 民間金融機關× 統計 」 (日本銀行) 全國金融機關別預金殘高「都道府縣 經濟 統計」(日本銀行)

에 依하여 分割한다

### 制度部門別推計項目

			制	度	部	門	分	類		
		支	1	拂	г		受	7	<b>月</b>	Ż
	非金融 法 人企 業	金融機關	一般 政府	對家計 民間 非營利 團體	家計 個人、 企業 包含	非金融 法人企業		一般 政府	對家計 民間 非營利 團體	家計 個人 企業 包含
利 子	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負 債 利 子	×	×	0	0	0	×	×	×	- ×	×
其 他 利 子	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0
配當	0	0	×	×	×		0	0	0	0
賃 貸 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保險金	×	0	×	×	×	0	0	O.	0	0
損害保險純保險料	0	0	0	0	0	×	0	×	×	×
直 接 稅	0	0	×	×	0	×	×	0	×	×
罰金以强制的手數料	0	0	×	×	0	×	×	0	×	×
社會保障負擔	×	×	×	×	0	×	×	0	×	$\times$
社 會 保 障 給 付	×	×	0 .	×	×	×	· ×	×	×	0
社 會 扶 助 金	×	×	0	0	×	×	×	×	×	0
無基金雇傭者福祉歸屬負擔	×	×	×	×	0		0	0	0	×
無基金雇傭者 福 社 給 付	0	0	0	0	×	×	×	×	×	0
對家計民間非營利 團體로의經常移轉	0	0	0	×	0	×	×	×	0	$\times$
其他經常移轉	0	0	0	×	0	0	0	0	×	0

註:○表示는 推計되며, ×表示는 推計되지 않는다.

0 生命保險會社

「生命保險事業概況(生命保險協會)」 「生命保險事業概況(生命保險協會)」 「生命保險事業概況(生命保險協會)」 全國個人保險・團體保險 保險契約高

- 에 依하여 分割한다.
  - 0 損害保險會社

다음의 (a) 또는 (b)方法에 依하여 推計한다.

에 依하여 分割한다

(b) 全國의推計該當項目 × 「支拂保險金」 全國火災保險・自動車保險・自賠債의 全國火災保險・自動車保險・自賠債의 支拂保險金

에 依하여 分割한다

- 資料1) 火災保險「火災保險統計」(損害保險料率算定會編)에 依한다.
  - 2) 自動車保險「自動車保險統計」(自動車保險料率算定會編)에 依하다
  - 3) 自賠債保險「自動車損害賠償責任保險統計」(自動車保險料率算定會編)에 依한다.
  - 生命保險의 歸屬分

生命保險會社,簡易保險,郵便年金,農協共濟,全國 都道府縣共濟事業 協同組合을 保險契約者의 共同代理組織으로 보고 生命保險會社가 保有하고 있는 保險契約準備金의 所有權이 契約者에게 있다고 간주하고 그 財產運用收益 (純)을 家計 持分으로 歸屬시키기 위한 利子를 推計하여 加算한다.

① 生命保險會社

《 經常收益(利子 및 配當金收入)+特別利益(財産賣却益・財産評價益)

- 一經常費用(支拂利子・有價證券償還損)一特別損失(財產賣却損・財產評價損)
- 一經常費用(保險契約者配當金)

全國推計該當項目 × 縣別一般預金殘高(生命保險分)(日本銀行貯蓄推進部) 全國一般預金殘高(生命保險分)(日本銀行貯蓄推進部)

- 에 依하여 分割한다.
  - ② 農業協同組合(共濟事業) 및 全國都道府縣共濟農業協同組合聯合會
  - 農業協同組合(共濟事業)
  - 다음 (a) 또는 (b)의 方法에 依하여 推計한다.
    - (a) (共濟貸付金利子-共濟借入金利子)×生命保險比率

各縣擔當課業務資料,縣共濟農業協同組合聯合會資料에 의한다. 그런데 이들 資料에는 損害保險分이 包含되어 있으므로 이를 控除한다.

生命保險比率= (養老生命+어린이共濟)期末保有契約高 長期共濟合計의 期末保有契約額

또는 全國의 生命保險比率을 準用한다.

- (b) 全國推計該當項目 × 縣別金融機關別預金殘高(農協) 全國金融機關別預金殘高(農協)
- 에 依하여 分割한다.
  - 都道府縣共濟農業協同組合聯合會
  - 다음 (a) 또는 (b)의 方法에 依하여 推計한다.
- (a) {財產運用收益(受取利子 包含)—財產運用費(支拂利子를 包含) 一出資配當金·特別配當金 } × 生命保險比率

各縣擔當課業務資料,縣共濟農業協同組合聯合會資料에 依한다. 그런데 이들 資料에는 損害保險分이 包含되어 있으므로 이를 控除한다 生命保險比率은 受入共濟賦金의 共濟種類別 資料에 依하여

#### 養老生命, 어린이共濟, 長期定期生命, 定期生命 全 部 門 合 計

- 에 依하거나 또는 全國의 生命保險比率을 準用한다.
  - (b) 全國推計該當項目×「一般預金殘高表」의 縣別一般預金殘高(農協) 「一般預金殘高表」의 全國 一般預金殘高(農協)
- 에 依하여 分割한다.
  - 全國共濟農業協同組合聯合會

全國推計該當項目 × 縣別農協共濟,都道府縣農協共濟의 歸屬分 全國 農協共濟,都道府縣農協共濟의歸屬分

- 에 依하여 分割한다
  - b、公共機關
  - 0 公共金融機關

基本的으로 產出額推計의 같은 方法으로 推計한다.

全國의 公共金融機關別 支拂利子×縣別金融機關別預金殘高 에 依하거나

公共企業所得 分割指標에 따라 分割한다.

- o 生命保險 歸屬分
  - 簡易生命保險, 郵便年金

全國推計該當項目 × 縣別一般預金殘高(簡易保險年金分) 全國一般預金殘高(簡易保險年金分)

- 에 依하거나 公共企業所得 分割指標에 따라 分割한다.
  - (山) 一般政府
    - a. 中央政府

中央政府分으로는 法務省「供託金利子」,國債整理基金特別會計「利子 및 割引料」,大藏省「國庫受入預託金利子」,外國換代替資金 特別會計「外貨預金利子」 等이 있다.

「供託金利子」는 縣內關係機關에 照會하여 얻고, 「其他 利子」는 全國 該當項目中央分 一般政府負債利子를 國債募集額 또는 國債消化狀況 等對全國比로 分割하다

#### b. 地 方

一般會計의 地方債利子償還額,一時借入金利子 및 一般政府에 準하는 公營企業,公營事業會計(病院,國立保健院의 直診,公共下水道公益事業所,公立大學附屬病院)의 支拂利子,事業債利子償還額等에 依한다

但,一般政府로부터의 借入에 따른 支拂利子는 除外된다. 「縣歲入,歲出 次算書 및 各公益事業會計의 損益計算書,收支計算書等에 依하여 集計한다.

#### (叶) 對家計民間非營利團體

「事業所統計調査」의 家計에 서어비스를 提供하는 民間非營利團體의 縣內從業者數 「事業所統計調査」의 家計에 서어비스를 提供하는 民間非營利團體의 全國從業者數

#### 에 依한다

#### (라) 家計(個人企業包含)

[家計의 支拂利子總額-消費者負債利子] = 其他支拂利子[自家(住宅支拂利子), 農・林・水産業, 其他産業]

#### a. 家計의 支拂利子總額

[民間非金融法人企業의 支拂利子×個人當負債比率]에 따라 求한다. 個人當 負債比率은 縣單位資金循環計定의 金融負債残高의 個 人 分 法人企業分 에 依 한 것으로 縣單位의 資料가 없을 때에는 全國의 負債比率을 準用한다.

#### b. 消費者負債利子

金融機關(共濟組合包含)으로부터 家計가 耐久消費財, 非耐久消費財 購入 資金의 一部로 또는 生活資金의 一部(消費活動)로 借入한 金額에 對하여 支拂하는 利子를 消費者負債利子라고 한다.

#### 「範圍」 消費者負債利子對象金融機關

- ① 全國銀行(銀行計定+信託計定)
- ② 相互銀行
- ③ 信用金庫
- ④ 農業協同組合
- ⑤ 勞動金庫
- ⑥ 農協共濟
- ⑦ 國家公務員共濟組合
- ⑧ 地方公務員共濟組合
- ⑨ 私立學校職員共濟組合
- ⑩ 農林漁業團體職員共濟組合

- (1) 國鐵共濟組合
- (12) 電氣公社共濟組合
- ③ 專賣公社共濟組合
- 4 母子福祉世帶生活資金支拂利子
- 15 典堂舖
- 16 消費者貸出
- (註) (15), (16)은 資料의 制約으로 現在 全國 推計를 하지 않고 있으 므로 縣에서도 推計를 하지 않 는다.

#### 〔推計方法〕

#### ○ 金融機關

金融機關에 照會하여 消費者分의 受取利子를 求한다. 金融機關에 依하여 把握할 수 없을 경우에는 다음 方法에 依한다.

日本銀行內部資料의 全國銀行縣別業種別 貸出殘高中 「個人의 運轉資金」+縣別農業協同組合貸出殘高 ×1/10 統計年報(日本銀行) 全國銀行業種別 貸出殘高中 「個人의 運轉資金」+全國農業協同組合 貸出殘高 ×1/10

#### 0 共濟組合

共濟組合 貸出利子는 「共濟組合事業年報」等을 利用하여 各縣의 貸出經理에 關係되는 利子,配當收入中 住宅貸出等에 關한 것을 除外하고 家計消費分支拂로 한다.

- c. 其他 支拂利子(個人企業分)
- 自家所有(住宅支拂利子)

全國銀行의事業主別 貸出残高「個人의 設備資金」 (日本銀行)(縣分) 全國銀行의事業主別 貸出残高「個人의 設備資金」 (日本銀行)(全國)

- 또는 消費者負債利子×全國의 消費者負債利子에 對한 住宅資金借入利子 比率에 따라 推計한다.
  - 農・林·水産業, 其他産業

殘差로서 求하는 農·林·水產業, 其他產業分은 別途 推計되는 營業剩餘 比率에 따라 兩者로 區分한다.

- (叶) 非金融法人企業
  - a. 民間企業
  - (a) 縣單獨法人企業調査에 依한다
- (b) 民間非金融法人企業營業剩餘×支拂利子率에 依한다. 支拂利子率은 全國 比率을 準用한다.

全國 支拂利子率은.

全國 民間非金融法人企業支拂利子 全國 民間非金融法人企業營業剩餘

- b. 公共企業
- (a) 機關別 決算書의 累計에 依하던가 公共非金融企業營業剩餘×支拂 利子率에 依한다. 支拂利子率은 全國 比率을 準用한다.

全國 支拂利子率은,

全國 公共非金融企業支拂利子 全國 公共非金融企業營業剩餘

但, 中央分을 全國 企業所得의 配分에 依하여 推計할 경우에는 別途營 業剩餘베이스로 轉換할 必要가 있다.

또한 營業剩餘로의 移轉은 全國 企業所得對 營業剩餘比率을 準用한다. (以下 利子,配當도 마찬가지 方法에 依한다)

#### (2) 利子(受取)

#### (フト) 金融機關

金融機關의 受取利子는 各縣의 貸出殘高配分에 全國 金融機關의 受取利 子를 곱하여 求한다.

#### a. 民間機關

○民間金融機關

縣別金融機關別貸出殘高「都道府縣 全國의 民間金融機關別受取利子× 別 經濟統計」(日本銀行) 全國金融機關別貸出殘高「都道府 縣別 經濟統計」(日本銀行)

0 生命保險會社

「生命保險事業概況」(生命保險協會) (縣別個人保險,團體保險保有契約高 推計該當項目 X-「生命保險事業概況」(生命保險協會) (全國個人保險,團體保險保有契約高)

#### 0 損害保險

縣別火災保險・自動車保險・自賠債의 推計該當項目×保險料收入 - 支拂保險金 全國火災保險・自動車保險・自賠債의 保險料收入 - 支拂保險金

#### b. 公共機關

0 公共金融機關

原則的으로 產出額推計의 같은 方法으로 推計한다.

縣別金融機關別貸出殘高 에 依하던가 全國 公共金融機關別 受取利子× 全國金融機關別貸出殘高

公共企業所得의 分割指標等에 依하여 分割한다.

o 損害保險

全國 推計該當項目을 生產額推計基準에 따라 機關別로 區分하다

- 0 生命保險
  - 簡易保險 · 郵便年金

中央政府의 推計該當項目 × 「郵政統計年報(郵政省)」縣別 保險年金編, 年度末保有契約) 「郵政統計年報」(郵政省) 全國 保險年金編, 年度末保有契約

에 依하던가 公共企業所得의 分割指標等에 依하여 分割한다.

#### (山) 一般政府

- 中央政府의 派出機關은 直接照會調査하던가 各機關 決算書에 依 하여 推計하다
  - 但, 非企業特別會計利子는 다음 算式에 依한다

厚生年金保險,國民年金 特別會計의 保險料收納額(縣內) 「厚生年金保險,國民年金 特別會計의 「厚生年金保險,國民年金 特別會計의 保險料收約額(全國)

- ㅇ 地方分은 「歲入歲出決算書」에 따라 推計한다.
- (叶) 對家計民間非營利團體

「事業所統計調査」中 家計에 刈비스를 提供하는 民間非營利團體의 縣內從業員數 「事業所統計調査」中 家計에 刈비스를 提供하는 民間非營利團體의 全國從業員數

- (라) 家計(個人企業을 包含)
  - 貨幣利子
    - a. 預貯金利子
      - (a) 一般預貯金利子

[「金融機關別 損益計算書」의 支拂預金利子×「一般預金殘高表」

(日本銀行 貯蓄推進部)에 依한 一般預金殘高의 各 縣比率×縣別個人分(個人企業과 家計)比率(縣照會調査)〕에 依한다. 이때 個人分比率이 分明하지 않은 경우는 全國 推定比率을 參照한다.

또한 外國銀行은 照會調査에 依하여 支拂預金利子의 個人居住者分을 위의 方法에 準하여 求한다.

#### (b) 社內預金利子

「預金管理狀況報告 概要」(勞動省)에서 縣別預金額을 求하고 여기에 全國預金種類別 利子率의 加重平均值 를 곱한다.

#### b。信託利子

全國의 信託利子 × 「一般預金殘高表」(日本銀行)에 따른 一般預金殘高(信託)의 各縣比率 × 個人分比率 (縣照會調査)]에 依한다. 이때 個人分比率이 分明하지 않을 경우는 全國 推計比率을 參照한다.

#### c. 有價證券利子

(有價證券利子國債,地方債,公社,公團,公庫債,事業債 및 金融債) 의個人에 對한 支拂利子로 이루어진다. 國債,地方債,公社,公團,公庫債 및事業債의 支拂利子는 〔縣別國債,地方債,公社,公團,公庫債,事業債의 現在高×個人分比率×平均金利率〕에 依하여 求한다.

또한 縣別國債, 地方債, 公社, 公團, 公庫債 및 事業債의 現在高는 「經濟統計月報」(日本銀行)上의 全國 國債, 地方債, 公社, 公團, 公庫債 및 事業體의 現在高를 「株式分布狀況調査」(全國證券去來所)의 縣別 有價證券發行高 等에 依하여 分割하고, 平均金利率은「經濟統計月報」 (日本銀行)로 부터 求하며 個人分比率은 全國 推計 比率을 參照한다.

金融債의 支拂利子는,

依하여 推計한다.

또한 個人分比率이 不分明할 때에는 全國 推計 比率을 參照한다. 交付國債의 支拂利子는 빼는 것으로 한다. 交付國債의 支拂利子는,

「國民所得統計」의 × 縣別國債元利金의 支出額 (「郵政統計年報換貯金編」) 에 交付國債支拂利子額 全國國債元利金의 支出額 依하여 推計한다.

d. 生命保險會社 資產運用收益의 歸屬

生命保險의 資產運用收益을 家計利子所得으로 한다. 이것은 金融去來上「生命保險準備金에 對한 家計의 純持分」에 對한 擬制處理로 金融機關의支拂利子中 生命保險의 歸屬分과 同額으로 計上한다.

특히 家計受取利子는 原則的으로 金融機關別 累積에 依하지만 機關에 따라서는 資料의 制約上 家計分의 推計가 어려움을 考慮하여 別途 全國制度部門別 支拂利子의 比率을 參照하여 推計한다.

#### (中) 非金融法人企業

民間企業, 公共企業으로 나누어 推計한다.

- a。民間企業
- (a) 縣單獨法人企業調査資料에 依하여 直接 求한다. 이렇게 하는 것이 困難할 때에는,
  - (b) 民間非金融法人企業營業剩餘×受取利子率에 依한다. 이때 受取利子率은 全國 比率을 準用한다.

全國 受取利子率은.

全國 民間非金融法人企業受取利子 全國 民間非金融法人企業營業剩餘

에 依한다.

- b. 公共企業
- (a) 各 推計對象機關 決算書에서 累積 推計한다. 이것이 困難할 경우에는,
  - (b) 公共非金融企業營業剩餘×受取利子率에 依한다. 이때 受取利子率은 全國 比率을 準用한다. 全國의 受取利子率은,

全國의 公的非金融企業受取利子 에 依한다. 全國의 公的非金融企業營業剩餘

但,中央分을 全國 企業所得計數로 配分 推計할 경우에는 別途營業剩餘 로 轉換시킬 必要가 있다.

地方分은 機關別로 營業剩餘를 累積시켜서 推計한다. 이때 營業剩餘로의 轉換은 支拂利子 項을 參照한다.

#### 나. 配當

(1) 配當(支拂)

縣의 獨自的인 調査結果나 各推計對象機關의 配當支拂額을 累積시켜 推計한다. 이것이 困難할 경우에는 全國 營業剩餘에 對한 配當比率을 使用하여 推計한다.

- (引) 金融機關
  - a. 民間機關
  - (a) 縣單獨調査에 依하여 求하던가

- (b) 民間金融保險業의 營業剩餘(歸屬利子 控除前)
  - × 全國民間金融機關支拂配當(所得支出計定) 全國民間金融保險業營業剩餘(歸屬利子控除前)

에 依한다.

#### b. 公共機關

- (a) 各推計機關의 決算書를 累積推計하던가
- (b) 公共金融保險業의 營業剩餘(歸屬利子 控除前)
  - × 全國公共金融機關의 支拂配當(所得支出計定) 全國公共金融保險業의 營業剩餘(歸屬利子 控除前)

에 依한다.

#### (计) 非金融法人企業

- a. 民間企業
- (a) 縣單獨法人企業調査에 依하여 支拂配當,任員賞與를 直接 求 하던가.
- (b) 民間非金融法人企業營業剩餘 × 支拂配當率에 따라 間接的으로 求한다.

이때 支拂配當率은 全國比率을 準用한다.

全國支拂配當率은,

全國 民間非金融法人企業支拂配當 에 依한다.

#### b. 公共企業

- (a) 各推計機關의 決算書에서 累積推計하던가,
- (b) 公共非金融企業營業剩餘 × 支拂配當率에 依한다.

全國 支拂配當率은,

全國 公共非金融企業支拂配當 全國 公共非金融企業營業剩餘 에 依한다.

#### (2) 配當(受取)

- (引) 金融機關
  - a. 民間機關
  - (a) 縣單獨調査에 依하여 求하던가
  - (b) 民間金融保險業의 營利剩餘(歸屬利子 控除前)
  - 全國 民間金融機關受取配當(所得支出計定)全國 民間金融保險業營業剩餘(歸屬利子控除前) 에 依한다.
  - b. 公共機關
  - (a) 各推計機關의 決算書에서 累積推計하던가,
  - (b) 公共金融保險業의 營業剩餘(歸屬利子 控除前)
  - × 全國 公共金融機關受取配當(所得支出計定) 全國 公共金融保險業營業剩餘(歸屬利子控除前) 여 依한다.

#### (山) 一般政府

直接 照會調査하거나 決算書에 依한다. 여기에는 公務員宿舍賃貸料收入等이 該當하다

印 對家計民間非營利團體

全國値의 計數

「事業所統計調査」中 家計에 서어비스를 提供하는 民間非營利團體의 從業員數(縣內)「事業所統計調査」中 家計에 서어비스를 提供하는 民間非營利團體의 從業員數(全國)

#### (引) 家計

a. 配當金

全國値의 計數

- 國稅廳「稅務統計」中 申告種類別表의 配當所得 縣分
   國稅廳「稅務統計」中 申告種類別表의 配當所得 全國分

   에 依한다.
- b. 任員賞與

全國의 該當計數

× 縣內任員(常勤·非常勤)數 全國任員(常勤·非常勤)數 에 依한다.

#### (中) 非金融法人企業

- a. 民間企業
- (a) 縣單獨法人企業調查에 依하던가,民間非金融法人企業營業剩餘× 受取配當率에 依한다. 受取配當率은 全國 比率에 準한다. 全國 受取配當率은,

全國 民間非金融法人 企業受取配當 全國 民間非金融法人 企業營業剩餘 에 依한다.

- b. 公共企業
- (a) 各推計機關의 決算書를 累積推計하던가,
- (b) 公共非金融企業營業剩餘 × 受取配當率에 依한다. 受取配當率은 全國比率에 準한다.

全國 受取配當率은,

全國 公共非金融企業 受取配當 全國 公共非金融企業 營業剩餘 에 依한다.

#### 다. 賃貸料

賃貸料는 著作權,特許權,商標權等 無形資產의 權利에 關한 使用料와 土 地使用에 따른 賃貸料를 內容으로 하며,構築物(住宅包含),設備,機械等 再生產 可能한 有形固定資產의 賃貸에 關한 것은 包含시키지 않는다.

土地賃貸料는 純賃貸料,다시말해서 土地所有로 發生한 純所得으로 土地賃貸에 依한 總賃貸料에서 固定資產稅(土地稅)를 뺀 것이다. 土地稅는間接稅로서 土地利用者의 生產計定에 記錄된다.

- (1) 土地의 純賃貸料
  - (才) 制度部門別 支拂地代(粗)
    - a. 非金融法人企業
    - (a) 民間企業
      - ① 法人企業等의 縣單獨調査에 依하여 求한다.
      - ② 縣單獨調査가 없을 경우에는,

法人決定價格은 「固定資產 價格等의 概要調査」(土地)(自治省) 中 「所有者 區分에 依한 土地調査」에 依한다.

(b) 公共企業

照會調査에 依하여 求한다.

- b. 金融機關
- (a) 民間企業
  - ① 直接照會調査 하거나 法人企業 縣單獨調査에 依한다.
  - ② 縣單獨調査가 없을 경우에는

#### 縣法人決定價格 全國 支拂地代(粗)× 全國法人決定價格

#### (b) 公共企業

直接照會調査에 依하여 求한다.

#### c. 一般政府

- 中央政府分은 各 省廳「土地賃借料」,防衛施設廳「提供施設賃借料」等을 照會調査하여 集計한다.
- 地方政府分은 「歳入歳出決算書」「地方財政狀況調査」 県管 財課等 資料로부터 該當項目을 集計한다.
- 社會保障基金은 各 決算書,事業報告書等에 依하여 各各 累 積推計한다.
  - d. 對家計 民間非營利團體

에 依한다.

#### e. 家計(個人企業)

家計의 支拂土地賃貸料는 全額 個人企業의 支拂로 看做하며 農林水產業分,非農林水產業分,自家所有住宅으로 區分하여 推計한다.

家計의 支拂土地賃貸料는 [(借地戶數×1家口當 地代)+田畓小作料]로 된다.

#### 〈推計方法〉

○ 田畓小作料(農林水產業分)

[(는 10a當 小作料×縣別 는小作面積)+(밭 10a當 小作料 ×

縣別 밭小作面積 )]에 依한다.

10a當 小作料는 「日本 不動產研究所調査」에 依한다. 縣別 田畓價格 및 小作料資料에 依한다.

小作地面積은 「世界農林業센서스」「農業센서스」의「借入耕地面積」上 借入耕地包 「田畓」「樹園地」의 合計面積에 依한다.

○ 店舗,事務所等 併用住宅과 關聯된 支拂土地賃貸料(非農林水產業) [自己所有住宅中店舗斗 其他 併用住宅包 借地戶數×家計調査에 依包 1家口當 地代×修正 倍率〕로 한다.

店舗斗 其他 併用住宅戶數中 借地戶數는 住宅統計調査上의「住宅의 種類,住宅敷地의 所有關係,取得時期,敷地面積別 單獨住宅,聯立住宅의 自己 所有住宅數에 依む 「店舗,其他 併用住宅戶數」中 敷地가 「借地」에 依 한 것으로 한다.

家計調査에 依한 1家口當 地代는 月別地代支拂金額(家計調査)을 全國 消費實態調査結果를 利用 修正 한다

全消費者 家口의 地代「該當收支가 있는 家口」計數는 縣別資料가 없으므로 全國 計數에 地域差를 考慮하여 使用하던가 全國 修正倍率을 準用한다.

○ 店舗,事務所等이 없는 專用住宅의 支拂土地賃貸料(自家所有家屋) [(單獨住宅,聯立住宅所有 總數中 借地戶數 - 同所有家屋中 店舗, 其他 併用住宅包 借地戶數)×家計調査의 一世帶當 地代 × 修正倍率]로 한다.

單獨住宅,聯立住宅所有家口中 借地戶數住宅統計調查에 있어서의 「住宅의種類,數地所有關係,取得時期,敷地面積別 單獨住宅 聯立住宅所有數中의 敷

地가 「借地」인 店舗 其他의 併用住宅中 借地戶數를 뺀 나머지를 自家 所有住宅으로 한다.

家計調査上의 1家口當地代를 非農林水產業 推計에 使用한다.

- (计) 制度部門別 受取地代(粗)
  - a. 非金融法人企業
  - (a) 民間企業
    - ① 法人企業 等 縣單獨調查에 依하여 求한다.
    - ② 縣單獨調査가 없을 경우에는,

(b) 公共企業

直接照會調査하여 求한다.

- b. 一般政府
- 中央政府分은 土地水面貸付料,飛行場 및 航空保安施設使用料 收入에 依한다.
- 地方政府分은 「○○年度의 決算에 關한 附屬書」의 財產運用收入의 細項目에 依한 土地,建物,貸付料에 依하든가 縣管財課의 土地貸付料에 依한다. 土地와 建物의 分割은 產業聯關表에 依한다.
  - ㅇ 社會保障基金은 各 決算에 依하여 累積計算한다.
  - c. 對家計 民間非營利團體

全國 受取地代(粗)× 縣 對家計 民間非營利團體從業者數 全國 對家計 民間非營利團體從業者數

에 依한다.

#### d. 家計

家計受取分을 直接 推計하는 方法의 開發이 必要하나 便法으로, 家計支拂賃貸料(粗) × 全國家計의 受取賃貸料(組) 全國家計의 支拂賃貸料(組)

#### (计) 純地代의 推計

「地方財政統計」(自治省)上의 土地稅額에 「住宅統計調査」(總務廳統計局)에 依한 借地比率을 급함으로써 借地에 關한 土地稅總額을 算出하고 그 土地稅總額을 各 制度部門別 支拂,受取,地代의 比率로 分割하여 制度部門別 土地稅를 推計한다.

다음에 制度部門別 土地稅를 制度部門別 地代의 受取,支拂에서 뺌으로 서 純地代를 推計한다.

이때 縣民經濟計算의 土地稅 受取,支拂의 總額은 實際로 同額은 아니지만 資料의 制約上 同額으로 看做한다.

#### 〈推計方法〉

制度部門別 土地稅亡,

(土地稅總額 × 借地比率)에 依하다

土地稅總額은 「地方財政統計年報」(自治省)에 依하여 求하고 借地比率은 「住宅統計調査」에 依하여

單獨住宅,聯立住宅,自家所有住宅 敷地가 借地인 家口數 ————————————————————— 單獨住宅,聯立住宅,自家所有家口數

에 依하여 求하다.

#### (2) 特許權等 使用料

照會調査를 하여 推計可能한 것을 計上하며 이것이 不可能할 경우에는 全國計數를 分割하여 算出한다.

(개) 支拂

支拂總額은,

全國推計 特許權使用料支拂 × — 全國推計 縣分 — 全國推計 土地資產額(家計分)

# 에 依한다.

- a. 非金融法人企業의 支拂
- (a) 民間企業

(非金融法人企業의 支拂 - 公共企業分 )에 依한다.

(b) 公共企業 照會調査 및 決算書에 依하여 求한다.

#### (山) 受取

受取總額은,

- a. 非金融法人企業의 受取
- (a) 民間企業

(受取總額一非金融法人企業의 公共企業分 一家計의 受取分)

(b) 公共企業

照會調査 및 決算書에 依하여 求한다.

b. 家計의 受取

#### 5. 財產所得以外의 移轉

#### 가。損害保險金,損害保險純保險料

(1) 損害保險料斗 保險金의 關係

經常移轉에 關聯되는 것으로 契約에 따른 損害保險金,損害保險 純保險料가 있다.

火災, 地震, 水害等 偶發的인 事故에 對한 危險分散을 圖謀하는 觀點에서 事故가 發生했을 경우 被災害者에게 그損害를 補填한다는 制度,即損害保險制度가 確立되어있다.

이制度를 運營함에 있어서 事故가 發生했을 경우에 被災害者에게 支拂하는 保險金과 制度를 運營하기 위한 諸經費가 必要하게되는데 損害保險料라는 名稱으로 保險加入者로부터 徵收한다. 이 保險料中 被災害者에게 支拂하는 保險金部分은 保險加入者로부터 徵收된 保險料의 一部를 被災害者에게 保險金으로 支拂하기때문에 保險加入者로부터 被災害者에게 단지 所得이 移轉한 것으로 看做하여 受取側에서는 保險金으로 支拂側에서는 純保險料로 處理되며,制度運營을 爲한 經費에 關해서는 損害保險加入者가 損害保險이라는 서어비스를 享有한것으로 看做하여 損害保險을營爲하는 經濟活動의 成果,即 損害保險產出額 (歸屬서어비스)로 處理한다.

이경우 新SNA의 損害保險과는 保險料-保險金=損害保險 서어비스產出額(歸屬서어비스)이라고하는 關係가 있다. 이式을 變形하면 保險料로부터 歸屬서어비스料를 뺀것이 保險金으로 이를 純保險料라고 한다.

#### (2) 所得 支出計定上의 處理

所得支出計定上의 損害保險의 處理는 위에 言及한 保險金이 加入者 計定의 受取側에 計上되며,支拂側에는 保險加入者가 支拂한 保險料에서 損害保險서어비스 提供에 必要한 費用을 뺀 差額이 純保險料로 計上된다. 한편 損害保險 서어비스를 供給하는 制度部門인 金融機關에 있어서는 支拂側에 保險金,受取側에 純保險料가 計上된다.

#### (3) 推計方法

各機關別로 保險料,保險金을 求한다. 다음에 保險料에서 歸屬州비스料를 뺌으로써 各機關別 純保險料를 求한다. 縣의 保險料,保險金 推計는縣內資料에 依하여 把握할 수 있는 것은 그 方法을 擇하고 그렇지 못한것은 全國計數의 分割에 依하여 求한다. 여기서의 分割比率은 生產推計에 使用한 比率을 適用한다.

#### (4) 制度部門分割

機關別로 求한 損害保險金,純保險料를 制度部門別로 分割한다. 이 경우에 火災,自動車 自賠責保險에 對하여는 各 制度部門別로 保險金, 純保險料가 計上되므로 直接關聯資料와 全國 制度別 分割比率을 利用하여 各制度部門別 保險金을 求한다. 其他의 損害保險分에 對하여는(參考)全國保險料,保險金의 制度分類에서와 같이 制度部門이 特定할 수 있으므로直接 各各의 制度部門에 計上한다.

注) 이때 保險金은 保險金制度分類에 따르고, 損害保險純保險料는 保險 料制度分類에 따른다.

# 〈例示〉

# 制度部門推計例

	·	保 <b>後</b>		保險分 I			<b>検料 ◎</b> A-D)	歸屬서어비스 D=(A-B)
合訂	計(生產推計Σ)	160	100.0	100	100.0	100	100.0	60
制	非金融法人企業	71	45.0	47	47.0	45	45.0	\
度	金融機關	5	3.0	2	2.0	3	3.0	
部	一般政府	2	1.0	1	1.0	1	1.0	
면	對家計民間 非營利團體	2	1.0	1	1.0	1	1.0	
1	家計(個人企業包含)	80	50.0	49	49.0	50	50.0	

非金融街	去人企業		金融機關
損害保險 45	損害保險金	47	損害保險金100 損害保險 100
純保險料			純保險料
	•		損害保險 3 損害保險金 2 純保險料
一 般	政府		對家計民間非營利團體
損害保險 1	損害保險金	1	損害保險 1 損害保險金 1
純保險料			純保險料
家計(個人	企業包含)		制度部門統合
損害保險 50	損害保險金	49	200 200
純保險料			

〈敬 苑〉

保險料・保險金의 制度分類

B保險的	計     非金融 金 融 一 般 對家計 家 計       企 合 計 法 人     民間非 個人企       含     業 機 關 政 所 條和團體 (集句会)			融 — 般對家計 家 計 民間非 (個人企) 關政 所營和團體 (業包含)	0 0	0 0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	計 家 計		*)	融人業金 機	0	0	(		<u> </u>			1	<u> </u>	 		
菜	数 天間非 外國體		<b>-</b>	# 接 金	0	0	$\cup$	-				0		$\overline{}$	$\frac{\circ}{-}$	<u> </u>
礟	日 政 田 田	•		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卷	<ul><li>金</li><li>級</li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>-</th><th></th><th></th><th></th><th></th></li></ul>											-				
A	非法企金 融人業	•														
	包															
,		× ×			自動車	白쪔貴	動物	8 害	傷害相互	火災相互	建物更新	其他保險	大	自動車	白酷貴	其他保險
		損害保險會社											外國保險會社 火			
			民		蓝	狮	Ę	床	逐							

-55-

***************************************	0	ı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		1
-	-	1	ı	-		ı	.		1		1	1	ı	ı	1
-	1	l	1	1			1		***************************************	ı	ı	1		ı	-
	1	0	I	1		1		ı	1	1	1	-		0	0
0	1	ı		ı	*	-	***************************************	1		1	ı	0	0	-	ı
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ş														
		400	嶽	A DESTRU	ilia	nha	11/12	1	別會計	Mer 1		1	+-1	STOTE STOLE	庫業

(註) 1. 損害保險會社의 火災・自動車,自賠責에 關하여는 車種別・物件別로 分類된다. 火災에 관하여는 保險料의 保險金의 制度分割比가 相異하다. (●印)
2. 火災量 除外하고는 制度分割比는 保險料,保險金 모두 共通3. (一)는 分割되지 않은것을 表示한다.

# 나. 直接稅

### (1) 直接稅의 內容

直接稅亡 所得稅의 其他 直接稅로 나눈다.

所得稅는 勞動의 提供이나 財産貸與,資本利得 等 各種 源泉所得에 對하여 公共機關으로부터 定期的으로 賦課되는 租稅이다

其他 直接稅亡 各 經濟主體가 保有하는 金融資產이나,財產에 賦課되는 租稅,家計가 所有하는 財貨,또는 그 使用에 賦課되는 租稅를 말한다 具體的 內容은 다음과 같다

所得稅의 內容

	中	央	地	方
	20.	所得税	100 XX 171 805 105	都道府縣民稅
國	稅	法人税	都 道 府 縣 稅	(所得稅割 및 法人稅割)
稅	以外	日銀納付金	市町村稅	市町村民稅 (所得稅割 및 法人稅割)

其他의 直接稅內容

中	央	地	方
	自動車	都道府縣稅	都道府縣民稅(均等割)
	重量税의		狩獵免許稅
國稅	1/2		入獵稅
			自動車税의 1/2
			自動車 取得稅의 1/2
	`		市町村民稅(均等割)
税以外		市町村税	輕自動車稅의 1/2

注 自動車重量稅,自動車稅,輕自動車稅 및 自動車取得稅에 對하여는 家計負擔分은 直接稅,그 以外의 負擔分은 生產코스트에 包含되기 때문에 間接稅로 되는데 家計負擔分과 其他의 比率은 詳細히 알 수가 없으므로 便宜上 等分하고 있다.

國稅, 地方稅 는 모두 事業所主義에 따라 受取側에는 縣別徵收額을 一般 政府計定에 計上한다

支拂에는 縣居住의 直接稅에 對應하는 國稅 地方稅를 非金融,金融,家計에 各各 計上하므로 縣內徵收額과는 一致하지 않는다. 罰金 및 强制的手數料,社會保障負擔,社會保障給付,社會扶助金도 같게 取扱된다

推計對象인 直接稅에는 다음과 같은 것이 있다.

# 直接稅

稅	種
1. 所 得 稅	③ 給與所得
(1) 源泉所得稅	④ 退職所得
① 利子所得	⑤ 事業所得
〈一般分〉	(2) 申告所得稅
가. 公 債	2. 法 人 稅
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3. 會社臨時特別稅
다. 割引 <b>債償</b> 還差益	4. 自動車重量稅
라. 預金利子	5. 日銀納付金
銀行預金	(以下地方稅)
銀行以外金融機關	6. 都道府縣稅
勤務處預金	(1) 個人均等割,所得割
叶. 合同運用信託利益	(2) 法人 " ,法人稅割
<b>바. 公社債投資信託利益</b>	7.自動車稅
<b>斗. 住宅貯蓄控除相當</b>	8.狩獵免許
〈源泉分離選擇課稅分〉	9.自動車取得稅
② 配當所得	10.入獵稅
〈一般分〉	11. 市町村民稅
가. 利益 또는 利子의 配當等	(1) 個人均等割,所得割
나. 證券投資信託의 收益	(2) 法人均衡割,法人稅割
다. 匿名組合契等 收益分配	12.輕自動車稅

- 2) 推計方法
  - (水) 受取(一般政府) 縣內徵收額(A) 依한다
  - (计) 支拂(非金融法人企業,金融機關,家計)
    - a.國 稅
    - (a) 法人稅(非金融法人企業,金融) 中央政府關係는 一括하여 [「國民經濟計算年報」上의

(非金融,金融의 分割方法)

- i 縣別法人企業數의 金融保險業,其他 業種 比率에 依한다
- ii 法人稅額의 金融保險業,其他 業種別 比率에 依한다國稅統計資料에 依한 會社標本調査〔業種別 益金處分內譯表〕
- iii 縣稅務課資料에 依한 法人事業稅의 業種別調整額에 依한 金融保險業,其他 業種 比率에 따른다.
  - iv 事業所統計의 金融, 非金融의 從事者 比率
  - (b) 所得稅(非金融,金融,家計) 縣民支拂額에 依한다.

稅		種	縣內(徵收額으로부터 縣民베이스)		制	度 區	分
(1) 1	原泉月	听得稅					
1	利	子		11	非	金	融融
2	配	當			金家		計
3	給	與	雇傭者의 縣內 縣民比率에 따라 縣內徵		家		計
4	退	職	收額 으로부터 縣民支出額을 推計한다.	1	家		計
5	事	業	縣內,縣民	;	家		計
(2)	申告房	<b>所得稅</b>		1	家		計

利子,配當의 民間베이스의 把握은 資料面에서 困難하기 때문에 考慮하지 않는 것이 現實情이지만 縣民,縣內의 差가 매우 클것이 豫想되므로 어떤 方法이든지 考慮하지 않을 수 없다.

- i ③④給與,退職의 縣內,縣民의 比率을 他稅種에도 一律的으로 準用한다
- ii 利子部分中 縣內=縣民이라고 보는 稅種은 受拂同額으로 보고 其他의 稅種에 對하여는 무슨 方法을 써서 支拂額을 推計한다

(非金融,金融,家計의 分割方法)

- i 縣單獨調查「金融資產負債殘高」에 依하여 金融資產種類別의 金融資產 種類別의 保有殘高의 構成比率에 依하다
- ii 上記資料가 없을 경우에는 日本銀行 資料에 依한 要求拂 預金, 定期預金의 保有殘高 比率로 利子配當所得을 分割한다
  - iii 全國 分割 比率을 準用한다

#### (c) 稅以外(金融機關에 限함)

日銀納付金 × 無法人 事業税收納額 全國法人 事業税收納額

- b. 地方稅(都道府縣民稅,市町村民稅)
  - 縣內徵收額 = 縣民支拂額으로 본다.
  - 縣 · 市町村「決算書」에 依한다. (非金融,金融,家計의 分割方法)
  - 徵收濟額 比率에 따라 分割한다.
- c. 其他 直接稅
- (a) 國 稅
  - i 自動車重量稅(家計)

縣內徵收額 = 縣民支拂額으로 본다.

- ii 地方稅(道府縣稅,市町村民稅)
  - 縣內徵收額 = 縣民支拂額으로 본다.
  - 縣·市町村「決算書」에 依한다.
  - 家計가 全部 負擔한다.

參考로 直接稅制度部門別負擔區分과 分割方法을 나타내면 다음과 같다.

非金融法人金融機関 零 計  1. 所 得 税  (1) 顧泉所得税  ① 利子所得  〈一 般 分〉  가. 公 債  다. 割引債債選差益 라. 預 金 利 子 ・ 銀 行 預 金 ・ 銀行以外金融 機  ・ 動 務 處 預 金 ・ 小合同運用信託利益 中. 公社債投資信託 利  公社債投資信託 利  公社債投資信託 利  公本・企業が、保有額高構成比の。 と類では、選挙、保有額高構成比の。 と対しい。 ないのからい。 と対しい。 ないのからい。 と対しい。 ないのからい。 と対しい。 ないのからい。 と対しい。 ないのからい。 と対しい。 とは対しい。 といいの。 はいいの。 はいいいの。 はいいの。 はいいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいの。 はいいいの。		負	擔 區	分	分割 方法
(1) 源泉所得税 ① 利子所得 〈一般分〉 가. 公 債 나. 社 債 다. 割引債債還差益 라. 預 金 利 子 ・ 銀 行 頂 金 ・ 銀行以外金融 機 ・ 動 務處 預 金 ・ 小. 合同運用信託利益 ・ 小. 合同運用信託利益 ・ 小. 企社債投資信託 利 益 ・ 小. 住宅貯蓄控除相常 〈源泉分離選擇課稅分〉 ② 配常所得 〈一般分〉 ハ. 利益 エ는 利子의 配 常 ・ ・ 避券投資信託의 收 ・ を額線はい 依하つ 分割 된 い。 ・ を額家計 こ 分類 む い。 ・ 全額家計 こ 分類 む い。 ・ ・ と でいる はい な いっか か いっか いっ	<b>退按院</b> 题分	非金融法人	金融機關	家 計	勿 割 力 伍
(1) 献泉所得稅 (一般分)  가. 公 債  나. 社 債  다. 割引債價選差益 라. 預 金 利 子  ・銀 行 預 金  ・銀行以外金融 機 ・動務處預金  中.合同運用信託利益  中.公社債投資信託 利  公社債投資信託 利  公配常所得 (一般分)  ア・利益 또는 利子의 配 常  ・ 数資信託의 收  を を の表す。  ・ 株式保有残高構成が、使いるかの割割です。  ・ 全額家計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1. 所 得 稅				t to the
① 利子所得	(1) 源泉所得稅			***************************************	en de la companya de
(一般分)  ハ・公 債  い・社 債  い・計・間・情情選差益  ・・銀 行 預 金 ・銀行以外金融機 ・動務處 預 金 ・場のでは、 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・の					
<ul> <li>・ 政府短期證券,長期國債,場方債,公社,公國債,金融債,事業債의,保有褒高構力の(依하여分割)</li> <li>・ 銀行預金</li> <li>・ 銀行財金融機</li> <li>・ 動務處預金</li> <li>・ 中・合同運用信託利益</li> <li>・ 上、公社債投資信託利益</li> <li>・ 上、公社債費</li> <li>・ 上、企業の計量の利益</li> <li>・ 全額家計量の類では、</li> <li>・ 全額家計量の類では、</li> <li>・ 全額家計量の類では、</li> <li>・ 全額家計量の類では、</li> <li>・ 全額家計量の類では、</li> <li>・ 全額家計量の類では、</li> <li>・ 全額を持続では、</li> <li>・ 全額を持続では、</li> <li>・ と額を持続では、</li> <li>・ 投資信託受益。</li> <li>・ 投資信託の公司・</li> </ul>	① 利士所得		*** ou.		
い. 社       債       事業債의,保有褒高構 比別 依하여 分割된다.         中. 割引債價選差益 ・銀行以外金融機       ・要求練預金 定期性預金의 保有殘高比別 依하여 分割 된다.         ・動務處預金       ・全額家計에 分類한다.         中. 合同運用信託利益 中. 公社債投資信託 利       ・投資信託受益,證券,保有獨高構成比別 依하여 分割 된다.         水. 住宅貯蓄控除相當 〈源泉分離選擇課稅分〉       ・空額家計 足分類한다.         ②配當所得 〈一般分〉       ・株式保有殘高構成別 依하여分割 한다.         中、證券投資信託의 收       ・投資信託受益證券,保有殘高構成比別 依하여分割 한다.	〈一般分〉			-	
中・社 債 中・割引債債還差益  中・銀 行 預 金 ・銀 行 預 金 ・銀 行 預 金 ・銀 行 預 金 ・銀 行 項 金 ・銀 行 項 金 ・ 銀 行 項 金 ・ 銀 行 項 金 ・ 銀 行 項 金 ・ 銀 行 項 金 ・ 銀 行 項 金 ・ 上・本 直接 を	가. 公 債			<u> </u>	• 政府短期證券,長期國債,地
다.割引債債選差益 라.預 金 利 子 ・銀 行 預 金 ・銀 行 預 金 ・銀 行 預 金 ・銀 行 項 金 ・銀 行 項 金 ・銀 行 項 金 ・銀 行 以外金融機機 関 ・動 務 處 預 金 ・ 自同運用信託利益 ・ 中.合同運用信託利益 ・ 中.公社債投資信託 利 益 ・ 小.住宅貯蓄控除相當 ・ 人.住宅貯蓄控除相當 ・ 全額家計・로 分類・で・・ 全額家計・로 分類・で・・ 全額家計・로 分類・で・・ 全額家計・로 分類・で・・ 全額家計・로 分類・で・・ 全額家計・로 分類・で・・ ・ と、	<b>4. 社 債</b>				
라. 預 金 利 子				<b>X</b>	
<ul> <li>銀行預金</li> <li>銀行以外金融機</li> <li>動務處預金</li> <li>中.合同運用信託利益</li> <li>中.公社債投資信託</li> <li>利益</li> <li>小.住宅貯蓄控除相常</li> <li>(源泉分離選擇課稅分)</li> <li>②配常所得</li> <li>(一般分)</li> <li>小. 利益 또는 利子의配常等</li> <li>中. 整券投資信託의收益</li> <li>企業分割です。</li> <li>・全額家計・足分割です。</li> <li>・全額家計・足分類です。</li> <li>・全額家計・足分類です。</li> <li>・全額家計・足分類です。</li> <li>・全額家計・足分類です。</li> <li>・企業の表記を表別を表別を表別でする。</li> <li>・株式保有残高構成에 依可の分割です。</li> <li>・株式保有残高構成에 依可の分割です。</li> <li>・株式保有残高構成の 依可の分割です。</li> <li>・投資信託受益證券,保有残高構成の 依可の分割です。</li> <li>・投資信託受益證券,保有残高構成の 依可の分割です。</li> </ul>			V/////////////////////////////////////		<b>}</b>
<ul> <li>銀行以外金融機</li> <li>動務處預金</li> <li>中.合同運用信託利益</li> <li>中.公社債投資信託利益</li> <li>小.住宅貯蓄控除相當</li> <li>(源泉分離選擇課稅分)</li> <li>②配常所得</li> <li>(一般分)</li> <li>가.利益 또는 利子의配常等</li> <li>中、證券投資信託의收益</li> <li>企業等</li> <li>中、登費投資信託의收益</li> <li>企業分割</li> <li>中、企業の表別</li> <li>・ 投資信託受益證券、保有機高構成比에 依하の分割</li> <li>市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	라.預 金 利 子				•••
<ul> <li>銀行以外金融機</li> <li>・ 勤務處預金</li> <li>・ 全額家計에 分類한다.</li> <li>・ 信託保有殘高構成比。로 分割한다.</li> <li>・ 投資信託受益, 證券, 保有疫高構成比에 依하여 分割 된다.</li> <li>・ 全額家計。로 分類한다.</li> <li>・ 全額家計。로 分類한다.</li> <li>・ 全額家計。로 分類한다.</li> <li>・ 企額家計。로 分類한다.</li> <li>・ 企業の計算、</li> <li>・ 株式保有殘高構成에 依하の分割 한다.</li> <li>・ 投資信託受益證券,保有殘高構成比에 依하の分割 한다.</li> </ul>	• 銀 行 預 金			X/////////////////////////////////////	1
<ul> <li>動務處預金</li> <li>中.合同運用信託利益</li> <li>申.公社債投資信託</li> <li>利益</li> <li>小.住宅貯蓄控除相當</li> <li>(源泉分離選擇課稅分〉</li> <li>②配當所得</li> <li>(一般分〉</li> <li>가.利益 또는 利子의配 當等</li> <li>中、公報家計로 分類한다.</li> <li>体式保有殘高構成에 依하の分割で다.</li> <li>株式保有殘高構成에 依하の分割で다.</li> <li>・ 投資信託受益證券,保有殘高構成的 依하の分割で다.</li> <li>・ 投資信託受益證券,保有殘高構成比이 依하여分割で다.</li> </ul>	• 銀行以外金融	<b>V</b> ////////////////////////////////////		<b>X</b>	
中.合同運用信託利益  中.公社債投資信託 利 益  小.住宅貯蓄控除相常  〈源泉分離選擇課稅分〉  ② 配當所得 〈一般分〉  가. 利益 또는 利子의 配 當 等  中. 證券投資信託의 收 益  小 と 教育信託 会 表 表 表 表 表 会 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	機關	<i></i>		<b>X</b>	and the state of t
中・公社債投資信託 利 益 ハ・住宅貯蓄控除相當 ・ 投資信託受益, 證券, 保有列高構成比에 依 하여 分割 된 다. ・ 全額家計 로 分類 한 다. ・ 全額家計 로 分類 한 다. ・ 全額家計 로 分類 한 다. ・ 大工保有残高構成에 依 하 公 分割 한 다. ・ 投資信託受益證券, 保有残高構成比에 依 하 勾 分割 한 다.	• 勤務處預金		· .		• 全額家計에 分類한다.
中.公社債投資信託 利 益 小.住宅貯蓄控除相當 〈源泉分離選擇課稅分〉 ② 配當所得 〈一般 分〉  가. 利益 또는 利子의 配 當 等 中. 證券投資信託의 收 益  ・ 投資信託受益, 證券, 保有發高構成いの 依 하 の 分割 む い	叶.合同運用信託利益			<b>X</b>	,
지・住宅貯蓄控除相當 (源泉分離選擇課稅分) (② 配當所得 (一般 分)  ハ・利益 또는 利子의 配 當 等  ・ 批 證券投資信託의 收 益 (本)		<b>V</b>			• 投資信託受益, 證券, 保有殘
《源泉分離選擇課稅分》 ② 配當所得 〈一般分〉  가. 利益 또는 利子의 配 當 等  나. 證券投資信託의 收 益   中 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位			<i>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</i>		된다. 그스 프랑스 그는
② 配當所得 〈一般分〉  가. 利益 또는 利子의 配 當 等  나. 證券投資信託의 收 益  小 放資信託受益證券,保有殘高構成的 依하여 分割 한다.	<b>小.住宅貯蓄控除相當</b>			<b>V</b>	• 全額家計로 分類한다.
く一般 分〉  7. 利益 또는 利子의	〈源泉分離選擇課稅分〉	<b>)</b>		<i>\( \( \) \\ \</i>	<b>"</b>
<ul> <li>オ・利益 또는 利子의配 常 等</li> <li>・株式保有殘高構成에 依하の分割 한다.</li> <li>・投資信託受益證券,保有殘高構成比에 依하여 分割 한다.</li> </ul>					
配 常 等 分割 한다.  小. 證券投資信託의 收 益 投資信託受益證券,保有殘 高構成比에 依하여 分割 한다.	〈一般分〉				
나. 證券投資信託의 收 益 高構成比에 依하여 分割 한다.					• 株式保有殘高構成에 依히여
收益 高構成比에 依하여 分割 한다.					分割한다.
<b>がけた</b>	• • •				
	- '	\ <u>\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	(//////////////////////////////////////		한다.
中·匿名組合契約等 收益分配	다. <b>匿名組合契約等</b> 收益分配				• 全額家計로 分類한다.
-63-			- <i>63</i> -		

直接、税。區:分	分	擔區	分	分割 方法
	非金融法人	金融機關	家 計	
③ 給與所得				• 全額家計로 分類한다.
(4) 退職所得		,		• "
⑤ 事業所得				• "
		_		,
(2) 申告所得稅				• "
2. 法人税				<ul><li> 會社標本調査 「益金處分의</li><li>内部 (共元会)</li></ul>
3. 會社臨時特別稅			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	內譯-法人稅 」에 依하여 分割한다.
4.自動車重量稅			<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	• 全額家計로 分類한다.
5. 日銀納付金			<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	<ul> <li>全額金融機關에 分類한다.</li> </ul>
				主御並屬深頭引刀類並行。
(以下地方稅)				
6. 都道府縣民稅				
(1) 個人均等割,所得割				• 全額家計
(2) 法人均等割,法人稅割		<b>X</b>		• 會社標本調查「收益金處分」
	<i></i>	<i>XIIIIIIIIIII</i>		內譯 - 法人稅 」에 依하여 分割 한다.
7. 自動車稅				<ul> <li>全額家計로 分類한다.</li> </ul>
				• "
8. 狩獵免許稅				•
9. 自動車取得稅				• "
10.入 獵 稅				• "
11. 市町村民稅				
(1) 個人均等割,所得割				• ,
				- 全計極十細木「你存入中八
(2) 法人均等割,法人稅割				• 會社標本調查「收益金處分 內譯 - 法人稅」에 依하여
12. 輕自動車稅				分割한다. • 全額家計로 分類한다.
1 20 T.L. 130 T-'VU				工服然中一 // 外 世 1.

注 斜線部分은 推計範圍를 表示한다.

#### (參考)

## 利子所得·配當所得의 縣民支拂額推計方法

#### ① 利子所得(支拂總額)

縣內徵收額 (利子所得) - 預貯金利子 = 預貯金利子以外(信託利子,有價證券利子等)×縣民轉換比率

(개) 預貯金利子:縣內 = 縣民으로 보고 源泉所得表에 依하여 推計한다.

利子所得徵收稅額 縣分 (預貯金+住宅貯蓄控除相當額)× 利子所得徵收稅額 局計

		<b>區</b> 分	源泉徽收稅額								
		<b>食</b>	千円								
利	j	社									
ניה		割引債의 償還差益									
子	預	銀行預金									
所	貯	銀行以外의 金融機關 預金利子	<b>*</b>								
得	金	勤務處預金利子									
等:											
4		公社債投資信託의 收益分配									
	,	住宅貯蓄控除相當額									
		計									

税務統計 源泉所得税表(局計)

(H) 信託利子,有價證券利子:全國源泉所得稅表,株式分布狀況調査等에 依하 역 推計한다. 預貯金 및 住宅貯蓄控除相當額 以外의

株式發行券面總額 縣分

利子所得×-

株式發行券面總額!全國分

#### ② 配當所得

全國의 配當所得等 源泉徵收稅額

#### 다. 罰金, 强制的 手數料

(1) 罰金,强制的 手數料의 內容

罰金은 모든 制度的主體가 支拂하는 罰金과 科料이다.

强制的手數料는 經濟主體가 어떤 種類의 行爲를 行할때에 政府가 行政 手段으로 行하는 서어비스에 對한 手數料中 家計 支拂分이다.

그리고 家計以外의 主體가 政府에 對하여 支拂하는 手數料는 生產費用으로 處理되어 間接稅로 計上된다.

#### (7) 罰金

罰金에는 다음과 같은 通常的인 罰金外에 延滯金이나 追徵金도 包含시킨다.

a. 中央政府

徵罰 및 沒收金,延滯金 (勞動厚生保險特會等包含),追徵金

b. 地方政府

諸收入中 延滯金,加算金,過料

(4) 强制的 手數料

a.中央政府

許可 및 手數料 (1/2)

(自動車 檢査登錄)의 檢査登錄印紙收入(1/2)

b. 地方政府

手數料(舊淸歸手數料를 除外한 것의 1/2이다)

- (2) 推計方法
  - (개) 罰金
    - a. 受取(一般政府)
    - (a) 中央政府

全國値의 計數 × 無法人事業稅 收納畢額 이 依한다

(b) 地 方

縣 市町村決算書에 依한다.

b. 支拂(非金融,金融,家計)

直接支拂部門計數가 明確한 것은 그 自體에 따르며 그 以外의 것은 受取額을 支拂額으로 看做하며 直接稅總額의 制度部門分割比量 準用하여 制度部門別로 分割한다.

- (4) 强制的 手數料
  - a. 受取
  - (a) 中央政府

許可手數料,檢查登錄印紙收入等에 對하여 各各 關係機關에 照會한다

(b) 地方

手數料收入等,縣 市町村「決算書」에 依한다.

#### b. 支拂(家計)

家計支拂뿐이며 受取額을 支拂額으로 看做한다.

#### 라. 社會保障負擔

- (1), 社會保障負擔은 雇傭者가 直接負擔하던가 雇傭主에 依하여 間接 的으로 負擔되든지를 不拘하고, 一般政府의 一部門인 社會保障基金에 對한 家計의 負擔으로 이中 雇傭主가 直接社會保障基金으로 支拂하는 경우는 優 先 被傭者報酬로 家計의 受取로 處理한 後 이를 다시 家計가 社會保障 基金에 支拂하는 것으로 한다.
  - (2) 範圍斗 推計方法
    - (引) 受取(一般政府)

縣所管課 및 關係機關에 縣內收納畢額을 雇傭主 雇傭者別로 照會하여 集計한다

縣收納畢額이 不分明할 경우에는 組合員數를 利用하여 配分推計한다.

#### (4) 支拂(家計)

縣內徵收畢額은 就業地基準이므로 居住地베이스就業者比率이나 給與總額 의 縣內 縣民베이스比率에 依하여 縣民베이스로 轉換한 것을 支拂額으 로 하다.

#### 社會保障基金一覽

# 節 窜 1. 特別會計 (1) 厚生保險 ① 政府管掌健康保險 ② 日傭勞動者健康保險

- ③ 厚生年金
- (2) 國民年金
- (3) 勞動保險
  - ① 勞動者災害補償保險
  - ② 雇傭保險(舊失業保險)
- (4) 船員保險
- 2. 國民健康保險
  - (1) 市區町村
- (2) 國民保健組合
- 3. 共濟組合
- (1) 國家公務員共濟組合同聯合會
- (2) 公社共濟組合(國鐵,專賣,電信)
- (3) 地方公務員共濟組合,同聯合會
- (4) 私立學校教職員共濟組合
- (5) 地方團體關係團體職員共濟組合
- (6) 地方議會議員共濟會
- (7) 農林漁業團體職員共濟組合
- 4. 組合管掌健康保險
- (1) 政府關係健康保險組合
- (2) 民間健康保險組合
- 5. 兒童手當
- (1) 民 間 分

範

圍

(2) 公務員分

#### 6.基 金

- (1) 厚生年金基金,同聯合會
- (2) 國民年金基金
- (3) 石炭鋼業年金基金
- (4) 農業者年金基金
- (5) 地方公務員補償基金
- (6) 消防團員等 公務災害補償等 共濟基金

#### 마。 社會保障給付

(1) 一般政府의 一部門인 社會保障基金을 通하여 家計에 支拂되는 社會福祉的인 給付이다. 여기에는 健康保險에 依한 無償 治療와 같이 直接家計에 現金으로 支拂되지 않는것도 包含된다.

公務員에 對한 兒童手當은 基金으로 運營하고 있지 않지만 民間分과 統一해서 處理하기 爲하여 社會保障基金에 包含시킨다. 그러기 위해 公 務員에게 支拂하는 金額과 同一한 金額을 社會保障給付와 社會保障負擔에 包含시킨다.

#### (2) 推計方法

(才) 支拂(一般政府)

政府管掌保險은 縣所管課일 政府派遣機關의 業務資料에 依하여 各縣分 을 推計한다.

但 厚生年金保險給付는 「郵政統計年報(換貯金編)」(郵政省)에서 「厚生

船員勞災年金」의 府縣別支拂額이 全國에 對한 比率을 利用하여 全國計數를 分割한다.

#### (4) 受取(家計)

一般政府의 支拂額과 家計受取가 거의 一致하는 것으로 보나 項目에 따라서는 縣外로부터의 受拂이 있기 때문에 반드시 一致하지는 않는다. 그러므로 그 部分을 알 수 있으면 推計한다.

#### 바. 社會扶助金

- (1) 社會扶助金은 一般政府및 對家計 民間非營利團體로부터 家計에 支 拂되는 扶助金中 社會保障給付나 無基金雇傭者福祉給付 등이 제외된 것이다.
- 一般政府 로부터는 生活保護費, 交付國債, 遺族年金 恩給等을 들 수 있으며 民間非營利團體 로부터는 獎勵金 및 教育 研修를 爲한 扶助金이 包含된다.
  - (2) 推計方法
    - (7) 支拂(一般政府,民間非營利團體)
- 一般政府로부터의 支拂額은 決算書上의 關聯項目을 抽出하고 對家計民間非營利團體分은 全國 計數의 分割에 依하여 求한다.

#### (4) 受取(家計)

受取中 生活保護費는 支拂額을 受取額으로 하지만 其他 恩給等은 給與總額中 縣內와 縣民의 差異로 補正한 受取金額을 社會扶助金受取額으로 한다.

#### 사. 無基金雇傭者福祉給付以 歸屬負擔

(1) 無基金雇傭者福祉給付已 社會保障基金 金融機關(信託,保險) 共濟制度等 外部機關을 利用하거나 自己基金을 設置하지 않고,雇傭者에게 支拂하는 福祉的인 給付를 말한다. 이것은 特定한 基金은 없어도 雇傭

主가 雇傭者에게 支拂할 義務를 지니고 있다고 본다.

이 給付는 所得支出計定에 있어서 企業側에서는 支拂,家計側에서는 受取에 計上되는데 被傭者報酬에도 이 支拂이 包含되어 있으므로 二重計算을 避하기 爲하여 同額을 無基金雇傭者福祉歸屬 負擔으로서 家計로부터 企業으로의 移轉으로 取扱하다는 歸屬計算을 하고 있다.


無基金雇傭者給付에 該當하는 것으로서는 特定한 基金,準備金을 設置하거나,民間基金또는 保險組織에 加入하지 않고 雇傭主에 依하여 雇傭者에게 支拂되는 年金,家族手當,傷害補償金,退職手當等을 包含하며 雇傭主로부터 雇傭者에게 實際로 支拂된 給付額을 無基金雇傭者福祉給付라고한다.

이에 對하여 年金基金에 依據한 것과 同形式의 取扱을 하기 爲하여 雇傭主의 負擔金이 歸屬計算된다. 이 歸屬分은 年金基金과 같은 基準에 依한 推計가 困難하기 때문에 實際給付額이 雇傭主歸屬負擔으로 된다. 그 리고 이것이 被傭者報酬에 計上된다. 한편,同額이 雇傭者로부터 雇傭主 에게 無基金雇傭者歸屬負擔으로 移轉된다고 하는 擬制計算을 한다.

#### (給付 = 歸屬負擔)

이것이 所得支出計定에서 어떻게 取扱되는가를 假設例로서 表示하면 다음과 같다.

(例示)



(例示)

 支 拂
 受 取

 福祉給付 10
 歸屬負擔 10

 金融機關

 福祉給付 10
 歸屬負擔 10

 一般 政府
 所

 福祉給付 10
 歸屬負擔 10

 對家計民間非營利團體

 福祉給付 10
 歸屬負擔 10

 對家計民間非營利團體

 福祉給付 10
 歸屬負擔 10

#### (2) 範 圍

被傭者報酬中 「其他 雇傭主負擔」에서 다음의 公務災害補償費金額 및 其他中 一部가 該當된다.

- (7) 公務災害補償費
  - a.國家公務員
    - 1) 公務災害補償費
  - 2) 特別弔慰金
    - 3) 弔慰金
- 3公社職員에 對한것은 非金融法人企業으로 한다.

## b. 地方公務員

地方政府 一般會計去來分類의 災害補償費中 其他項目

## (山) 其他

- ①의 法定補償費의 1
- ③勞災保險에 積立給付하기 위한 賠償責任保險의  $\frac{1}{2}$
- ④損害保險에 依據하지 않는 勞災保險 積立給付의  $\frac{1}{2}$
- ⑤健康保險으로의 積立給付의 ½이 該當되지만 內容이 不分明하므로 全國比率을 準用한다.
  - (3) 制度部門別分割
    - A. 家 計……公務災害補償費全額②
    - B. 一般政府…… ⑥公務災害補償費中 3公社에 對한 것을 除外한 金額
    - C. 非金融法人 企業 業分으로하여 ② - ⑥의 殘額을 事業所調
    - D. 金融機關…… 查上의 雇傭者總數에 대한 各各의 雇傭者比率을 適用하여 非金融法人企業,金融機關,對家計民間非
    - E. 對家計民間 非營利團體 營利團體로 分割한다.

## 이. 對家計民間非營利團體로의 經常移轉

(1) 對家計民間非營利團體가 居住者 및 非居住者로부터 受取한 寄附金,補助金,會費로서 對家計民間非營利團體의 서어비스提供을 爲한 主된 收入 源이 되고 있다. 非金融法人企業,金融機關,一般政府,家計가 對家計民間非 營利團體에 支拂하는 것으로 한다.

## (2) 支拂內容

- 非金融機關 寄附金
- 金融機關 寄附金
- 一般政府「中央 日本育英會補助金,公害健康被害補償協會交付金, 國際文化團體補助金,私立大學經常費補助金, 社會福祉事業振興會事務費補助金等

└地方 - 補助金(一部)

- 家 計 負擔金,信仰費等
- (3) 推計方法
  - (7) 對家計民間非營利團體의 受取

全國値의 計數×<br/>
縣內民間非營利團體從業員數<br/>
에 依한다.

(山) 一般政府의 支拂 決算書,地方財政統計,財政收支調査 等에 依한다.

(叶) 家計의 支拂

家計最終消費의 控除項目에 依한 經常移轉中

- 非農家의 信仰費
- 非農家의 負擔金 × 一定比率
- 單身者의 信仰費
- 單身者의 負擔金 × 一定比率

一定比率을 곱하는 것은 負擔金속에 包含되어 있는 下水道事業受益者負擔金,道路河川修理負擔分을 控除하기 爲한 것으로 이때의 一定比率은 全國比率을 準用한다.

## (引) 非金融法人企業 金融機關의 支拂

全國該當計數 × 縣別法人事業稅 에 依한다. 全國法人事業稅

〈非金融,金融의 分割〉

稅務統計上의 法人企業實態(國稅廳)中 寄附金의 「金融保險業」과 「其他產業」比로 分割하여 非金融,金融의 支拂額으로 본다.

## 자。其他 經常移轉

#### (1) 內容

- (개) 其他 經常移轉에는 各 制度部門이 支拂하는 「對家計民間非營利團體로의 移轉」以外의 寄附金, 負擔金, 貸損金, 家計間의 送金, 贈與金을 비롯하여 다른곳에 記錄되지 않은 모든 經常移轉去來의 受拂이 包含된다.
- (내) 一般政府에 있어서는 中央政府의 派出機關,地方政府(縣,市町村) 社會保障基金과 他去來主體의의 經常移轉外에 縣外의의 經常移轉受拂을 計 上한다
- 이 경우 中央政府와의 財政移轉을 「國庫」라고 하는 어느 縣에도 屬하지 않는 主體를 擬制的으로 設定하여 이와의 去來를 計上한다.

또한 縣外로의 移轉의 受拂로서 國庫를 비롯하여 縣外와의 諸部門間의 移轉이 모두 包含된다.

國庫의 對象이 되는 去來는 別表 5 에 表示된 諸機關間의 受拂이다. 또한 中央政府派出機關의 國庫에 關한 處理方法은 別表 6 을 參照로하며, 貯蓄은 發生하지 않은 것으로 한다.

(六) 其他 經常移轉內容中 寄附金

負擔金等에 있어서는 對家計民間非營利團體로의 支拂分을 分離控除할 수

가 없기때문에 여기서 推計된 各 制度部門의 支拂에서 前記(e)) 對家計民 間非營利團體로의 經常移轉項目에서 推計한 各 制度部門이 支拂한 「對家 計民間非營利團體로의 經常移轉」의 推計分을 控除한 結果를 採用하기로 한다.

制度部門別 其他經常移轉去來內容

		T	
	支 拂	受 取	
貸 損 金	金融機關	非金融法人企業	其他經常移轉
		個人企業	<i>"</i>
	非金融法人企業	非金融法人企業	<i>"</i>
		個 人 企 業	"
	個人企業	個 人 企 業	<i>"</i>
		非金融法人企業	"
寄附金	非金融法人企業	非金融法人企業	"
	,	金融機關	"
		對家計民間非營 利團體	非金融法人企業에서 對家計民間非營利團體로의(拂)
			對家計民間非營利團體(受)
			〈非金融의 支拂에서 控除〉
	金融機關	金融機關	
		非金融法人企業	
		對家計民間非營 利團體	金融機關에서 對家計民間非營 利團體로의(拂) 對家計民間非營利團體(受)
			 〈金融의 支拂에서 控除〉

	支	拂	受	取	
負 擔 金	家	計	對家計民 利團體	間非營	家計로부터 (拂)
			小小四百		對家計民間非營利團體(受)
家計間의 送金,贈 與金	家	計	家	÷	其他經常移轉
一般政府	— 般	政府	非金融法 對家計民 利團體		一般政府로부터 對家計民間非 營利團體로의(拂) 對家計民間非營利團體의(受) 〈一般政府의 支拂에서 控除〉
			家	計	

## (2) 推計方法

(개) 貸 損 金

- a. 金融機關(支拂)
- ① 各機關에 直接照會한다.
- ② 全國 貸損金比率에 依한 推計

縣金融機關의 × 全國金融機關貸損金 全國金融機關의 營業剩餘 에 依한다.

③ 全國 計數分割에 依한다.

全國 該當項目 × 縣金融機關의 營業剩餘 에 依한다.

## 〈受取(貸損處)非金融法人企業・個人企業〉

- 各機關의 直接照會에 依한다.
- 全國 貸損金比率에 依한 推計
   全國非金融法人企業・個人
   縣金融機關貸損支拂金 × 企業의 受取(貸損處)
   全國金融機關貸損金支拂
- 縣金融機關貸損金支拂額을 日本銀行(金融資產負債殘高表)의 年度末借入金比率에 依하여 非金融과 個人企業의 受取(貸損處)를 推計한다.
- b. 非金融法人企業(支拂)
  - ① 各機關에 直接照會한다.
  - ② 全國 貸損處比率에 依하여 推計 🦸

縣非金融法人 企業營業剩餘 × 全國非金融法人企業의 貸損金 에 依한다.

〈受取(貸損處)非金融法人企業・個人企業〉

- 各機關에 直接照會한다.
- 全國 貸損金比率에 依하여 推計

緊非金融法人企業貸損金支拂 × 受取(貸損處) 全國非金融法人企業貸損金支拂 · 全國非金融法人企業貸損金支拂

에 依한다.

- 縣非金融法人企業貸損金支拂額을 日本銀行(金融資產負債殘高表)의
   借入金比率에 依하여 非金融과 個人企業의 受取(貸損處)를 推 計한다.
  - c. 個人企業(支拂)
    - ① 縣單獨個人企業調査에 依한다.

製造業資產賣却金,小賣業資產賣却金,서어비스業資產賣却金 × 該當個人企業 數 × 貸損率 × 個人分比率에 依한다.

② 全國 貸損金比率에 依한 推計

縣個人企業營業剩餘金 × 全國個人企業貸損金 에 依한다. 全國個人企業營業剩餘金

〈受取(貸損處)非金融法人企業・個人企業〉

- 直接照會調査에 依한다
- 全國 貸損金比率에 依한 推計

全國의 非金融法人企業,個人企業의 受取 縣個人企業貸損金支拂 × (貸損金) 全國의 個人企業貸損金支拂

에 依한다.

(山) 寄附金

- a. 支拂(非金融法人企業・金融機關)
- ① 各機關에 照會 調査한다
- ② 全國 寄附金比率에 依한 推計

非金融法人企業,金融機關 各各의 營業剩餘에 全國의 同營業剩餘에 對한 寄附金比率을 곱하여 推計한다.

③ 全國計數의 分割에 依한다.

全國該當計數 × 縣別法人事業稅 에 依한다.

b. 受取(非金融法人企業,金融機關,對家計民間非營利團體) 對家計民間非營利團體外 金融機關,對家計民間非營利團體分支拂은 對家 計民間非營利團體로의 經常移轉을 參照한다.

金融機關은 縣의 照會調査에 依하며, 非金融法人企業은 差額으로 한다.

但,全國値는 現在 資料 關係로 寄附金受取는 對家計民間非營利 團體 만을 取扱하고 있다.

## (叶) 負擔金

- a. 支拂(家計)
- b. 受取(對家計民間非營利團體)
- (라) 家計間의 送金, 贈與金

家計調査法에 依하여 農家,非農家,單獨家口의 留學送金,他地域送金,其他 送金,贈與金등을 集計한다.

- a. 支拂(家計)
  - - 農 家 留學者送金,贈與,他地域送金,其他送金
    - 單獨家口送金,贈與金,留學送金

## b. 受取(家計)

a의 家計支拂額에서 縣內外의 調整을 함으로써 求한 額을 受取額으로 한다. 이는 a의 ①一縣外로의 支拂+縣外로부터의 受取와 같다. 縣外로의 受拂에 關하여는 縣單獨調査나 關係業務課資料에 依하여 推計한다.

## (叶) 一般政府

- a. 受 取
- (a) 中央政府

國會議員相互補助年金法納金,失業退職手當特別會計負擔金,用途指定寄附金收入,國民健康保險組合中 其他 中小企業退職金 共濟事業團, 小規模企業共濟計定의 割增金등 收入 및 中小企業倒產防止共濟計定의 割增金收入,金屬鑛業事業團의 保證收入,負擔金收入 및 雜收入,新에너지 綜合開發機構納附金 및 債務保證料등

## (b) 地方政府

一般會計의 地方讓與稅中 特別讓與稅,地方交付稅中 普通交付稅, 國庫支出金中 義務教育分擔金,生活保護費負擔金, 老人醫療費負擔金등 別表 4 參照

## b. 支 拂

## (a) 中央政府

## (b) 地方政府

補助費号 其他中 勞動者의 失業對策費,教育費의 社會教育費, 保險教育費의 體育施設費号 別表 4 參照

## 6. 最終消費支出

縣民總支出에서 推計한 家計最終消費支出,對家計民間非營利團體 最終消費支出,一般政府最終消費支出이 各各의 制度部門에 記帳된다.

#### 7. 貯 蓄

制度部門別로 (受取合計 - 支拂差額)으로 求한다.

## Ⅲ. 所得支出計定斗 縣外計定의 關聯

制度部門別所得支出計定은 縣民베이스로 去來項目의 受拂이 推計된다. 그리고 各各의 差額이 縣外와의 去來로 나타난다. 各各의 去來에 있어서 縣 外로부터의 受取,縣內로부터의 受取,縣外로의 支拂,縣內로의 支拂을 明示的으로 推計할 必要가 있다. 縣間의 去來가 受拂,어느 한偏의 純額(Net)으로서 밖에 다루어질 수 없으므로 다음表와 같이 純額總計(Net -gross)로 縣外計定受拂을 計上하기로 한다.

## 〈計上方法〉

- 被傭者報酬:이것은 推計上 縣外로의 被傭者報酬, 縣外로부터의 被傭者報酬로 나누어 推計되므로 別問題가 없다.
- 財產所得:縣內部門의 受取合計가 縣內部門의 支拂合計보다 클것 같으면 그差額을 縣外部門의 支拂로 計上한다. 그差가 마이너스이면 逆으로 縣外 部門의 受取로 計上한다.
- 其他經常移轉:被傭者報酬, 營業剩餘, 財產所得, 最終消費支出, 貯蓄以外의 項目의 合計가 縣外計定에 나타난다.

이러한 項目에 對하여서도 財產所得과 同一하게 計算한다. 縣外計定의 取扱例示.

## 〈縣外計定의 作成〉

#### 1. 財貨서어비스의 移出入

總支出系列推計値를 計上한다.

財貨서어비스 移出 25.627.3 財貨서어비스 移入 27.628.6

## 2. 被傭者報酬의 受拂

總生產系列推計時 求한 推計値도 計上한다.

縣外로부터의 被傭者報酬: 226. 6

縣外로의 被傭者報酬:168.1

## 3. 財産所得의 受拂

制度部門別所得支出計定에 있어서의 財產所得을 內譯別, 受拂別로 다음과 같이 推計하고 各各을 (受取 — 支拂)에 依하여 「플러스」이면 受取純 額欄에, 「마이너스「이면 支拂純額欄에 記入하고, 受取純額合計는 縣外로부 터의 財產所得支拂純合計를, 支拂純額은 縣外로의 財產所得을 計上한다.

			制	度部門	<b>『別合</b>	計	縣外로부터의財産	所得 縣外	로의財產所得
	****	,	受	取	支	拂	(受取純額)	(	支拂純額 )
利		子	58.7	52.4	58.0	95.9	656.5		
配		當	4.8	40.1	5.0	75.0			234.9
賃	貸	料	1.6	74.2	1.8	76.6			202.4
合	i	āt	65.2	66.7	65.0	47.5	656.5		437.3

## 4. 其他 經常移轉의 受拂

財産所得의 受拂과 同一하게 集計・計上한다.

	制度部門合計	縣外로부터의 其他經常移轉	縣外로의 其 他經常移轉
	受 取 支 拂	(受取純額)	(支拂純額)
損害保險金	1,798.2 1,798.2		
損害保險金純保險料	1,798.2 1,798.2		
直 接 稅	21,725.5 21,885.5		160.0
罰金 및 强制的手數料	255.4 244.4	11.0	
社 會 保 障 負擔	16,100.0 16,107.7		7 .7
社 會 保 障 給付	17,885.5 17,820.0	65.5	
社 會 扶 助 金	5,612.8 5,600.0	12.8	
無基金雇傭者 福祉歸 屬	56.1 56.1		
無基金雇傭者福祉給付	56.1 56.1		
對家計民間非營利團體 로 의 經 常 移 轉	2,846.5 2,852.0		5.5
其他經常移轉	12,043.2 11,968.2	75.0	
合 計		164.3	173.2

⟨△ 8.9⟩

## 縣 外 計 定

## (1) 經常去來

5.1	財貨서어비스 移出	1.10	25,627.3	5.5	財貨서어비스 의 移入	1,11	27,628,6
5.2	縣外로부터의 被傭者報酬	2.5+5.6	226.6	5.6	縣外로의 被傭 者 報酬	5.2 = 2.5	168.1
5.3	縣外로부터의 財産所得	2.7+5.7	656 .5	5.7	縣外로의財產 所得	5.3 - 2.7	437.3
5.4	縣外로부터의 其他經常移轉	210+5.8	164.3	5.8	縣外로의其他 經常移轉	5.4 - 2.10	173.2
				5.9	縣民經常剩餘	6.1	△1. <i>7</i> 32 <u>.</u> 5
	經常流出(	受取 )	26,674.4		經常流入 (	支拂 )	26,674.7

## Ⅳ. 縣民所得(分配)의 推計方法

項	目	推	計	方	法	
1. 被傭者報酬		)				
(1) 賃金・俸給		「家計」의	受取인	縣民叫	이스의	被傭
(2) 社會保障 雇	傭主負擔	者報酬가	內譯別로	細分되	어 計上	-된다.
(3) 其他 雇傭主	<b>負擔</b>					
2. 財產所得						
(1) 一般政府		「一般政府	」의 財	產所得(	利子, 首	己當,
		賃貸料)의	受取가	計上된다	ł.	
(2) 對家計民間	非營利團體	「對家計民間	非營利團	體」의	財產所得	事의
		受取가 計上	된다.			
(3) 家 計						
a. 利 子						
b <sub>.</sub> 配 當		「家計」의	財產所	得受取フ	計上等	된다.
c. 賃貸料	•					
(1) 民間法人企業	*(配常挖除	「非金融法人	企業ㅣ과	- 「金融	東機關   9	4 營
後)	THE PROPERTY	業剰餘(歸屬				
~ )		財產所得受取	•			
		控除하는 한				
		所得을 控除				
	*	/// C +11///	, ,			

項 目	推計方法
(2) 公共企業	「非金融法人企業」과 「金融機關」에 包
	含되는 公共企業의 營業剩餘(歸屬서어비
	스控除後)에 財產所得의 受取를 加算,
	財產所得의 支拂을 控除하여 計上한다.
(3) 個人企業	
a.農林水產業	「家計」에 包含되는 個人企業中 農林水
	產業의 營業剩餘로부터 消費者負債利子以
	外의 支拂利子와 支拂 <b>賃</b> 貸料를 控除하여
	計上한다.
b. 其他產業	「家計」에 包含된 個人企業中 其他 產
	業營業剩餘로부터 負債利子以外의 支拂利
	子와 支拂賃貸料를 控除하여 計上한다.
c. 住宅所有	「家計」에 包含되어 있는 住宅所有의營
·	業剩餘로부터 消費者負債利子 以外의 支
	拂利子와 支拂賃貸料를 控除하여 計上한
	다.
4. (控除)一般政府,	「一般政府」斗「對家計民間非營利團體」
消費者負債利子等	의 財產所得(利子,賃貸料)支拂 및「家
	計」의 消費者負債利子가 計上된다.
(合計)縣民所得(要素 費用表示의 縣民純生產)	
民間法人企業所得(配當 控除前)	民間法人企業所得(配當控除後)+支拂配當
-	一受取配當

## 〈被傭者報酬의 日本標準産業分類에서 新SNA分類로의 交替方法〉

日本標準產業分類에 依하여 產業別로 推計된 縣民베이스의 被傭者報酬를 縣內 베이스로 轉換하고 新 SNA 分類로 交替하여 生產系列의 被傭者報酬로 한다.

交替節次는 日本標準產業分類의 被傭者報酬中 政府서어비스生產者,民間非營利서어비스生產者의 被傭者報酬로 交替된 部分은 別途生產推計에 依한 被傭者報酬에 따르기 때문에 먼저 이들을 該當產業에서 控除하며 나머지를 產業分의 被傭者報酬로 한다. 또한 이產業分의 被傭者報酬中에 他產業으로分類되는 部分을 「事業所統計調査」等의 關聯資料를 使用하여 新 SNA 分類로 交替한다. 이와같이 하여 日本標準產業分類에 依한 被傭者報酬를 新 SNA 分類로 交替한 生產計定上의 被傭者報酬가 求하여진다.

日本標準產業大分類上의 A. 農業, B. 林業, C. 水產業, D. 鑛業은 新SNA 의 農業, 林業, 水產業, 鑛業으로 各各 分類한다.

- A. 農業) 農業
- B. 林 業 林 業
- C. 水產業 水產業
- D. 鑛 業 ) 鑛 業

## E. 建設業

標準產業分類의 建設業에 包含하는 地方公共團體直割事業分은 別途推計되는 政府서어비스生產者에 包含되고 있으므로 控除한 殘差를 新SNA의建設業에 分類한다.

地方公共團體直轄分의 推計는

1) 2) 3) 人件費×(工事人夫數÷土木職員數)로 한다. 註:1) 「地方財政統計年報」(自治省) 一般會計 土木費中 人件費

- 2) 「地方公務員給與實態」(自治省) 土木工事人夫數
- 3) 「地方公務員給與實態」(自治省) 土木關係職員數

## F. 製造業

日本標準產業分類에 依한 製造業을 全國値에서는 「每月勤勞統計調查」를 利用하여 우선 20個產業으로 나누고 다음에 「工業統計」의 現金給與總額을 小分類 ~ 細分類로 分類하여 新 S N A 產業으로 바꿔주는데 縣民所得에서는 現在 細分을 要하지 않으므로 製造業에 包含되는 碎石製造業을 鑛業에 分類하고 그나머지를 新 S N A 製造業에 分類한다.

또한 碎石製造業의 被傭者報酬는「工業센서스」上의 製造業中碎石製造業分製造業現金給與總額 × F.製造業 (新SNA分類에 의한)에 依하여 求한다.

## G. 都·小賣業

日本標準產業分類의 都·小賣業에 包含되어 있는 飲食店은 서어비스業(產業)에 分類된다. 또한 地方公共團體學校給食센터分은 別途推計되는 政府서어비스生產者에 包含되므로 兩者를 控除한 것을 新SNA 都·小賣業의 被傭者報酬로 한다.

#### 〈 飲食店被傭者報酬推計 〉

에 依하여 求한다.

但, 여기서의 飲食店의 現金給與는 「每月勤勞統計調査」에 있어서 特別 揭載產業으로 全國分밖에 揭載되어 있지 않으므로 이것을 準用하던가 또 는 都·小賣業의 被傭者報酬總額을 基礎로 「事業所統計調査」에 依한 都 ·小賣業 從業者數를 都·小賣業中 飮食店이 占하는 比率에 依하여 分割한다. 〈學校給食센터는 〉

1) 2) 3) 人件費×(센터職員數÷敎育職員數)의 算式에 依하여 推計한다.

- 註:1) 「地方財政統計」 一般會計教育費의 人件費
  - 2) 「地方公務員給與實態」의 學校給食센터職員數
  - 3) 「地方公務員給與實態」의 教育關係職員數

#### H. 金融·保險業

日本標準產業分類의金融・保險業은 新SNA에서도 金融・保險業으로 分類한다.

#### 1. 不動產業

日本標準產業分類의 不動產業을 新 SNA에서도 不動產業으로 分類한다.

#### J、運輸・通信業

日本標準產業分類의 運輸·通信業을「每月勤勞者統計調査」 또는 「事業所統計調査」에 依據 運輸斗 通信으로 分割한다.

分割方法や、

運輸・通信業× ---

이때 飲食店 推計와 마찬가지로 「每月勤勞統計調査」에 依하지 않는 경우는 「事業所統計調査」상의 從事者에 依한다.

#### 〇 運輸業

運輸業에 包含된 包裝業은 서어비스業(產業)에 分類되므로 推計 控除한 差額을 新SNA의 運輸業으로 分類한다.

包裝業의 推計는,

運輸業× 「事業所統計」運輸斡旋業(人敷) 에 依한다.

## ○ 通信業

通信業은 郵政省中 郵遞局,電信電話公社,國際電信・電話(株)에 限한 것으로 보고 各各의 決算書에 依하여 아래와 같이 分割한다. 但,電信電話公社,國際電信・電話(株)은 通信業으로 하나 郵遞局은 郵遞局의 事業別定員에 따라 通信業과 金融,保險業으로 分割한다.

 郵
 便
 通信業

 貯
 金融,保險業

 保
 險

 電氣通信
 通信業

#### K. 電氣, 가스, 水道業

日本標準產業分類의 電氣, 가스, 水道業에 包含된 下水道는 政府서어비스 生產者에 分類되므로 別途推計된 下水道分을 控除한 差額을 產業의 電氣 가스, 水道業으로 分類한다.

#### L. 서어 비스業

縣民所得의 產業分類에서는 서어비스業의 細分類는 現在 必要로하지 않기 때문에 日本標準產業分類의 서어비스業 被傭者報酬에서 別途生產推計에 依한 政府서어비스生產者,民間非營利서어비스生產者의 被傭者報酬를 控除하고 그 差額을 產業의 서어비스業으로 한다. 產業의 서어비스業에서 他產業으로 交替되는 部分을 「事業所統計」上의 從業員數의 서어비스業에 대한 該當產業比率에 依하여 推計控除한 나머지를 新SNA의 서어비스業으로 한다.

또한 分割推計에 使用하는 「事業所統計」의 從業員數는 政府서어비스生產者(中央政府·地方公共團體),民間非營利서어비스生產者(會社以外의 法人,法人이 아닌 團體)의 從業員數를 除한 產業分에 依한다.

# 日本標準產業分類 서어비스業에 包含되어 있는 政府서어비스 生產者,對家計民間非營利서어비스生產者

	日本標準產業分類	新 SNA 分 類
88	醫療業	
	(地方公共團體에 依む 活動分)	서어비스業(政府서어비스生產者)
	( 民間非營利分 )	〃 (民間非營利서어비스生産者)
892	健康相談施設	" ( " )
894	一般廢棄物處理	
895	產業廢棄物處理業	
8993	짐승取扱業	電氣・가스・水道業
8999	他에 分類되지 않은 保險 및	(政府서어 비스生產者)
	廢棄物處理業	
	( 地方公共團體에 의한 活動分)	<b>)</b>
90	宗 教	서어비스業(民間非營제서어비스生產者)
91	教 育	
	(地方公共團體에 의한 活動分)	" (政府서어 비스生産者)
	(民間非營利分)	〃 (民間非營利서어비스生産者)
92	社會福祉 (921을 除外)	" ( " )
93	學術研究機關	
	(地方公共團體에 依む 活動分)	〃 (政府서어 비스生産者)
	(私立學校分)	" (民間非營利서어비스生產者)
94	政治・經濟・文化團體	
	( 民間非營利分 )	" ( " )
95	其他 서어비스	
	(民間非營利分)	" ( " )

注) 詳細한 內容은 生產系列參照

# 서어비스業〈產業〉의 新SNA交替

-	日本標準產業分類	新 SNA 分 類
821	自動車整備業	)
831	機械修理業	
822	駐車場業	運輸業
84	協同組合 (他에 分類되지	都・小賣業,金融保險業,農業
	않은것 )	
		〈分割方法〉
		農協共同組合所管課 資料에 의하여
		① 農協의 活動形態別 計數가 分離
		可能한가 ② 計數의 繼續的인 把
	•.	握이 可能한가③ 어느 程度 weight
		가 있는가等을 考慮하여 各各의 當該
		產業으로 分割 한다.
		販賣・購買部門: 都・小賣業
		信用・共濟部門:金融・保險業
		日本標準產業分
		類 05.農業서어
		비스業 및 (054. 園
		藝서어비스業 除外)
	-	및 農業指導서어 비스部門

	日本標準產業分類	新 SNA 分 類
894	一般廢棄物處理業	
895	產業廢棄物處理業	
8993	집승取扱業	電氣・가스・水道業
8999	달리 分類되지 않은	
-	保險 및 廢棄物處理業	
		但, 이대로는 政府分도 包含되므로
		別途推計된 政府서어비스生產者分을 控
		除한 差額을 電氣 아가스 아 水道業(產
		業分)으로 한다.
952	屠畜場	製造業


## M. 公 務

別途 生產推計되는 政府서어비스生產者의 公務를 가지고 新SNA分類의 公務로 하므로分割할 必要는 없다.

## Ⅴ. 別 表

(別表1)生産計定・所得支出計定・縣民所得(分配)의 關係(假設例)

- 純附加價値의 흐름(要素所得) -



(別表 2) 日本標準產業分類의 新 SNA 分類 比較(被傭者 報酬・被傭者數)

日本標準產業分類	轉換	新 SNA 分類
		1.產業
A. 農 業		① 農 業
B. 林 業		② 林 業
C. 水 產 業		③ 水產業
D. 鑛 業		<b>④ 鑛</b> 業
E. 建 設 業	26 建 設 業	
F.製造業	④ 公 務	
	全國値의 轉換例	⑤ 食 料 品
	「每勤」에서 產業中分類(21)를 分	6 纖 維
	割하고, 日本標準產業分類 ● 新 SNA 交	⑦ 펄 프 紙
	替表에 따라「工業統計表(產業編)」	8 化 學
	(通商產業省)의 現金給與總額으로	9 石油製品
	產業小分類單位 書新 SNA 分類로 바꾼	① 石炭製品
	다. 但 縣民所得에서는 細分類는 하	10
	지 않는다.	② 鐵 鋼
		① 非鐵金屬
		① 金屬製品
		15 一般機械
		16 電氣機械
		① 輸送機械

日本標準產業分類	轉	换	新 SNA 分類
			18 精密機 を
			19 裝身 具
			② 製材木製品
			② 家 具
			29 印刷出版
			② 皮革皮製品
			29 고무製品
			② 其他製造業
G. 都小賣業	① 都 賣		26 建 設 業
	⑫ 小 賣		② 電 力
	10 飲食店		28 가 스
	① 公 務		29 上水道
H.I 金融・保險・ 不動産	③ 金 融		30 廢棄物處理
11-30/庄	<b>99</b> 保 險		30 都 賣
	<b>®</b> 不動產		29 小 賈
J. 運輸・通信業	│ │ <sub>(</sub> J60~6 (運輸)	J 665 (包裝業) ①	③ 金 融
S - XLTIM AGILI A		36 運輸	39 保 險
		(3) 金融	35 不動產業
	│	<b>99 保</b> 險	36 運 輔
	·	⑦ 電信・電話	⑰ 電信・電話
		39 郵 便	─────────────────────────────────────

日本標準產業分類	轉	——— <u>换</u>	新 SNA 分類
	,		③ 醫療
K <sub>.</sub> 電氣・가스・	⑫ (政府)下水道		40 飲食店
水道業	勿 電 カ		① <b>地</b> 서어바스
	❷ 가 스		
	29 上 水 道		
L. 서어비스業	❸ (政 府)廢棄物處	<b></b>	2. 政府서어비스
	④ ( ")教	育	❷ 下 水 道
	❸ ( ″ )醫	療	❸ 廢棄物處理
	⑥ ( 〃 )學術研	究	₩ 教 育
	④ (非營利)教	育	● 醫療
	❸ ( ″ )醫	療	₩ 學術研究
,	<b>切</b> ( " )其他서어	비스	④ 公務
	① 農 業		
	⑤ 食 料 品		3. 民間非營利 서 어 비 스
	① 一般機械		49 教育
	16 電 氣 機 楲		49 醫療
	① 輸 送 機 械		🕠 其他서어비스
	① 精密機械		
	30 廢棄物處理		
	③ 都 賣		
	③ 小 賣		
1.			•

日本標準產業分類	轉	换	新SNA分類
	③ 金	融	
	③ 保	險	
	36 運	輸	
	€ 39	療	
•	④ 其他서어비	<u> </u>	
	但,縣民所得	은 細分類는 하지	
	않는다.		
M. 公 務	④ 其他 서어비	<u> </u>	•
	① 公 務		
			-

(別表3) 全國의 財産所得・利子・配當의 推計方法

〔受取〕	非金融法人企業	金 融 機 關
	1. 民間의 一次推計	1. 金融機關의 決算書에서 累積
	源泉所得稅利子所得課稅狀況으	計上한다.
	로부터 利子支拂額을 求해. 資	2. 損保,生保에 關하여서는 保險
利	金循環計定의 金融資產負債殘高	年鐵 等에서 利子配當受取를
	의 法人企業,個人企業比率을	集計, 利子分을 分離計上한다.
	꼽하여 推計한다.	
	2. 確定推計	
	支拂利子 全部門總額에서 非	
	金融과 家計를 除外한 殘高를	
	1의 推計比率에 依하여 法人	
. 子	・個人으로 分割,法人分을 計	
	上한다.	
	3. 公共分은 機關別 決算書에서	
	<b>累積</b> 計上한다.	
	1. 源泉所得稅 配當所得課稅狀況	1. 受取利子推計時 配當斗 稅務
Æ	에서 配當支拂額을 求해 제子	統計의 資金循環表로부터 求한
	와 마찬가지로 一次推計를 行	利子配當을 加算計上 한다.
	하여 確定推計한다.	2. 海外投資收益中「支店收益」
當	2. 公共分은 機關別로 累積計上한다.	「未分配收益」의 受取分을 加
	3. 海外投資收益中 「支店收益」	算 한다.

一般政府	對家計民間非營利團體	家計(個人企業包含)
1. 中央政府, 地方政府	1. 民間非營利團體實態	1. 非金融法人企業의 推
및 社會保障基金의	調査에다 醫療 教育等	計와 關聯하여 一次推
決算書에서 累積計上	을 補充하여 推計한	計,確定推計가 行하여
한다.	다.	진다.
		2.生命保險等의 運營
		收益(純)을 家計의
		持分으로서 金融機關으
		로부터 支拂利子가 受
		取로서 計上된다.(金融
		機關支拂利子 2.와 同
		額)
1. 中央政府, 地方政府	1. 民間非營利團體實態	1. 非金融法人 受取配當
및 社 <b>會保</b> 障基金 決	調査에 醫療教育等을	과 關聯해서 一次推計
算書로부터 累積計上	補充하여 推計한다.	를 하고 確定推計를
2. 一般政府에 納付金		한다.
을 加算(이것은 非		2. 非金融法人企業 및
金融法人 支拂配當		金融機關의 支拂任員賞

	非 金 融 法 人 企 業	金融機關
	未配分收益의 受取分을 加算한다.	
		·
〔支拂〕		
	1. 民間分은 法人季報의 支拂利	1. 金融機關의 決算書에서 累積
	子割引料를 取한다(全規模擴大	計上한다.
	標本 補正後).	2. 生命保險會社,簡易保險,郵便
利	2. 公共分은 機關別 決算書에서	年金,都道府縣共濟事業 共同組
	累積計上한다.	合의 財產運營收益(純)을 家
		計 持分으로 歸屬시키기 위하
		여 支拂利子로서 推計加算한다.
子		

一般政府	對家計民間非營利團體	家計(個人企業包含)
4와 同額		與를 受取로 計上 한다
		(非金融機關 支拂配當
		2의 合計)
1. 中央政府, 地方政府	1. 非營利團體實態調査	1. 負債利子
リ 社會保障基金 決	에 醫療 敎育等을	金融機關,農業協同組
算書에서 累積計上한	補完하여 推計한다.	合,勞動金庫,農業共濟,
다.		國家公務員共濟組合, 地
		方公務員共濟組合, 私立
		學校共濟組合,農林漁業
	!	團體職員共濟組合, 國鐵
		共濟組合, 電氣公社共濟
		組合,日本專賣公社共濟
		組合,母子福祉世帶貸付
		에 對하여 推計한다.
		2. 其他支拂利子
		非金融法人企業의 支
		拂利子에 資金循環計定
		의 金融資產負債殘高에
		서 求한 法人企業分에
		對한 個人分比率을 곱
		하여 家計의 支拂利子

	非金融法人企業	金融機關
	1. 法人季報의 支拂配當에 의한	1. 各金融機關 決算書로부터 累
	다.(全規模擴大 샘플補正後)	積 計上한다.
配	2. 法人季報에서 샘플 支拂利子	2. 마찬가지로 任員賞與를 累積
	와 같은 방법으로 修正하여	計上한다.
	計上한다.	3. 海外 로의 投資收益 支拂分으
	3. 公共分은 機關別로 累積計上한다.	로 「支店收益」「未分配收益」
	4. 또한 이에 一般政府로의 納	을 計上한다.
	付金(公務員宿舍賃貸料,印刷局	
,	納付金)을 配當으로 計上한다.	
當	5. 海外로의 投資收益 支拂分으	
	로 「支店收益」「未分配收益」	
	을 計上한다.	

	般	政	府	對家計民間非營利團體	家計(	個人企	業包含)
					總額을	推計하	ロ 負債
					利子를	빠어	求한다.
Commence of the Commence of th							
			· ·				
The second secon							
							,
					-		

(別表 4 ) 中央政府 一般會計歲入歲出科目區分表 및 地方,普通會計歲入歲出 去來分類

> (注) 1. 中央政府의 一般會計歲入歲出科目의 新 SNA 區分을 表示한 것이다.

> > 歲入에 실은 科目은 「1980年度豫算書」에 依한다. 歲出에 실은 科目은 「1978年度事務提要」(大藏財務協會) 에 依한다.

2. 1978年度 地方財政統計年報, 團體別性質別 歳入・歳出決算 에 依한다.

## (1) 中央政府,一般會計歲入科目區分表

部・款・項・目	新 SNA 區 分
1000-00 租稅 및 印紙收入	
1100-00 租 稅	
1101-00 所 得 稅	
1101-01 源泉所得稅	直接稅(所得稅)
1101-02 申告所得稅	"
1102-00 法 人 稅	
1102-01 法 人 稅	<b>"</b>
1103-00 相 續 稅	
1103-01 相 續 稅	資本移轉(相續稅)
1104-00 酒 稅	
1104-01 酒 稅	間接稅(其他 )
1105-00 砂糖消費稅	
1105-01 砂糖消費稅	間接稅(其他 )
1106-00 揮發油稅 및 地方道路稅	·
1106-01 揮 發 油 稅	<i>"</i>
1107-00 石油 十 二 税	
1107-01 石油가스稅	<i>"</i>
1117-00 航空機燃料稅	·
1117-01 航空機燃料稅	"
1154-00 石油稅	
1154-01 石油稅	"

部・款・項・目	新 SNA 區 分
1108-00 物 品 稅	
1108-01 物 品 稅	間接稅(其他)
1109-00 트럼프類稅	
1109-01 트럼 三類稅	"
1110-00 去來所稅	
1110-01 去來所稅	<b>"</b>
1111-00 有價證券去來稅	
1111-01 有價證券去來稅	<b>"</b>
1112-00 通 行 稅	
1112-01 通 行 稅	<b>"</b>
1113-00 入 場 稅	
1113-01 入 場 稅	"
1116-00 自動車重量稅	
1116-01 自動車重量稅	家計分直接稅(其他直接稅) 其他分間接稅(其他)
1114-00 關 稅	
1114-01 關 稅	間接稅(輸入關係)
1115-00 頓 稅	
1115-01 頓 稅	" (其他)
1200-00 印紙收入	
1201-01 收入印紙	"
1201-02 現金收入	"

部・款・項・目	新 SNA 區 分
2000-00 專賣納付金	
2100-00 日本專賣公社納付金	
2101-00 日本專賣公社納付金	
2101-01 日本專賣公社納付金	間接稅(其他 )
2200-00 알콜專賣事業特別會計納 付金	
2201-00 알콜專賣事業特別會計納 付金	
2201-01 알골專賣事業特別會計 納付金	"
3000-00 官業益金 및 官業收入	
3100-00 官業益金	·
3101-00 印刷局特別會計受入金	
3101-01 印刷局特別會計受入金	財産所得(配當-準法人企業에서 所得 의 引出)
3200-00 官業收入	
3201-00 病院收入	
3201-01 官內廳病院收入	商品・非商品販賣(病院收入)
3201-02 防衛廳病院收入	<i>"</i>
3201-03 放射線醫學總合研究所 病院收入	"
3201-04 國立身體障害者回復센터 病院收入	<i>"</i>
4000-00 政府資產整理收入	
4100-00 國有財產處分收入	

部・款・項・目	新 SNA 區 分
4101-00 國有財產賣却收入	
4101-01 土地賣却代	土地購入(마이너스)
4101-02 立木竹賣却代	,
4101-03 建物賣却代	固定資本形成(마이너스)
4101-04 工作物賣却代	"
4101-05 船舶賣却代	<b>"</b>
4101-06 機械賣却代	"
4101-08 貴金屬等賣却代	商品·非商品販賣
4101-09 證券賣却代	其他支出(마이너스)
4200-00 回收金等收入	
4201-00 特別會計整理收入	
4201-02 薪炭需給調節特別會計 整理收入	資本移轉
4201-03 貿易特別會計整理收入	其他收入
4201-04 美國對日援助物資等處理 特別會計整理收入	"
4201-06 賠償等特殊債務處理特別 會計整理收入	<i>"</i>
4202-00 引機債權整理收入	
4202-01 公團引繼債權整理收入	其他支出(마이너스)
4203-00 貸付金等回收金收入	
4203-04 藥業合理化研究補助金 償還金	對家計經常移轉
1	

<i></i>		
部・	款・項・目	新 SNA 區 分
4203-05	發明實施化試驗費貸付金 償還金	其他支出(마이너스)
4203-06	重要技術研究開發費補助 金償還金	經常補助金(마이너스)
4203-08	消費生活協同組合資金 貸付金償還金	其他支出(마이너스)
4203-09	公衆衛生修學資金貸付金 償還金	<i>"</i>
4203-10	土地區劃整理組合貸付金 償還金	<i>"</i>
4203-12	自衛隊衛生貸費學生等 貸與金償還金	<i>ii</i>
4203-13	災害援護資金貸付金 償還金	<b>"</b>
4203-14	日本國有鐵道財政再建 貸付金償還金	<i>"</i>
4205-00	事故補償費返還金	
4205-01	在日美國軍事故補償費 返還金	其他支出(마이너스)
4206-00	國際聯合公債償還收入	
4206-01	國際聯合公債償還收入	<i>"</i>
5000-00 雜	收入	
5100-00 E	國有財產利用收入	
5101-00	國有財產賃貸收入	
5101-01	土地 및 水面賃貸料	財產所得(地代)
5101-02	建物 및 物件賃貸料	商品・非商品販賣

Ş.	部・款・項・目	新 SNA 區 分		
5101-03	公務員宿舍賃貸料	財產所得(配當一準法人企業으로부터의 所得의 引出)		
5101-04	機械賃貸料	商品 非商品販賣		
5102-00	國有財產使用收入			
5102-01	版權 및 特許權等收入	財產所得(特許料)		
5102-02	寄宿料	商品・非商品販賣		
5102-03	入場料等收入	"		
5102-04	飛行場 및 航空保安施設 使用料收入	財產所得(地代)		
5103-00	配當金收入			
5103-01	日本銀行配當金收入	財產所得(配當)		
5103-50	物納商券의 配當收入	"		
5104-00	利子收入	,		
5104-01	預託金利子收入	財產所得(利子)		
5104-02	發明實施化試驗費貸付金 利子收入	"		
5104-03	延滯利子收入	"		
5104-04	消費生活協同組合資金貸 付金利子收入	<i>"</i>		
5200-00	內 付 金			
5201-00	日本銀行納付金			
5201-01	日本銀行納付金	直接稅(所得稅)		
5202-00	日本中央競馬會納付金			
5202-01	日本中央競馬會納付金	間接稅(其他)		
-112-				

, s		新 SNA 區 分
		η ο π μ μ η
5203-00	雜納付金	
5203-01	海運業再建整備日本開發 銀行納付金	資本移轉
5203-02	石炭鑛害事業團納付金	移越收入
5203-04	<b>引使用權者納付金</b>	其他經常移轉(地方政府・電力會社로 부터)
5300-00	諸 收 入	
5301-00	國會議員相互補助年金 法納金	
5301-01	國會議員相互補助年金 法 <b>納</b> 金	其他經常移轉(家計呈부터)
5302-00	文官恩給費特別會計等 <b></b>	
5302-01	文官恩給費特別會計等 <b></b>	移越收入
5303-00	特別會計收入金	
5303-01	自作農創設特別措置特別 會計收入金	"
5303-03	特定土地改良工事特別會 計收入金	資本移轉
5303-04	農業共濟再保險特別會計 收入金	資本移轉(企業으로부터)
5303-08	自動車檢査登錄特別會計 收入金	移越收入
5304-00	公共事業費負擔金	
5304-01	土地改良事業費負擔金	資本移轉
5304-02	國營造成施設管理費負擔金	其他經常移轉(地方政府 呈 早 日 )

<b></b> お品販賣
·罰金 및 强制的 手數料 ·間接稅
•
品販賣
·
<b>5品販賣</b>
74

<b>_</b>		
部・款・項・目		新 SNA 區 分
5307-04	受託測量等收入	商品・非商品販賣
5307-05	測量標移轉改埋費收入	資本移轉
5307-06	受託工事收入	其他收入
5308-00	懲罰 및 沒收金	·
5308-01	罰金 및 科料	罰金 및 强制的手數料
5308-02	過料	<b>"</b>
5308-03	沒收金	<b>"</b>
5308-04	國稅犯則者納金	<b>"</b>
5308-05	專賣犯則者 <b>納</b> 金	"
5308-06	交通反則者納金	"
5309-00	辨償 및 返納金	·
5309-01	辨償 및 違約金	資本移轉
5309-02	返納金	其他支出(마이너스)
5310-00	矯正官署作業收入	
5310-01	刑務所作業收入	商品・非商品販賣
5310-02	少年院職業輔導收入	<b>"</b>
5310-03	婦人輔導院職業輔導收入	. "
5311-00	物品賣拂收入	
5311-01	試驗場製品等賣拂代	商品・非商品販賣
5311-02	刊行物賣拂代	"
5311-03	特殊藥品賣拂代	"
5311-04	不用物品賣拂代	中間投入(마이너스)

部・款・項・目	新 SNA 區 分
5311-05 返還物品賣拂代	商品・非商品販賣
5311-06 防衛廳殘飯賣拂代	<i>"</i>
5313-00 補助貨幣回收準備資金收入	
5313-01 補助貨幣回收準備金收入	移越收入
5314-00 特別調達資金收入	
5314-01 特別調達資金收入	資本移轉
5399-00 雜收入	
5399-01 勞動保險料被保險者負擔 金	其他經常移轉(家計로부터)
5399-02 失業者退職手當特別會計 等負擔金	"
5399-03 小切手支拂未濟金收入	其他收入
5399-04 延滯金	罰金 및 强制的手數料
5399-05 滿期後收入	資本移轉
5399-06 國立癩療養所附屬看護婦 養成所等給食費收入	商品・非商品販賣
5399-07 防衛廳職員等給食費收入	"
5399-08 舊軍人等醫療費負擔金	"
5399-09 勞動保險審査會費特別會 計負擔金	移越收入
5399-10 河川管理負擔金	其他經常移轉(地方政府呈부터)
5399-11 核燃料物質賃貸等收入	商品・非商品販賣
5399-14 原子力損害賠償補償料 收入	强制手數料

部・款・項・目	新 SNA 區 分
5399-15 學術硏究獎勵金收入	其他經常移轉(企業으로부터)
5399-99 雜 收	其他經常移轉(家計로부터)
5399-19 올림픽記念靑少年總合센 日資產承繼收入	資本移轉
6000-00 公債金	
6100-00 公債金	
6101-00 公債金	
6101-01 公債金	其他收入
6102-00 特例公債金	
6102-01 特例公債金	"
7000-00 前年度餘剰金收入	
7100-00 前年度餘剩金收入	
7101-00 前年度餘剰金收入	
7101-01 前年度餘剰金收入	其他收入
歳 入 合 計	

## (2) 中央政府,一般會計歲出科目區分表

	歳 出 科 目	新SNA區分
01	議員歲費	被傭者報酬(賃金・俸給)
02	職員基本給	" (")
03	職員諸手當	" (")
04	超過勤務手當	"
05	議員秘書手當(委員手當),待命職員給與,常	(")
	動職員給與,非常勤職員手當,統計調査員手當,	" (")
	○○員手當,雜手當,豫備隊員手當,休職者給與	
	公 <b>務災</b> 害補償金,弔慰金,特別弔慰金	被傭者報酬(無基金被傭者
		福祉給付)
	退職手當,議員秘書退職手當	被傭者報酬(退職金)
	兒童手當	(兒童手當)
06	速記生徒手當,司法修習生手當,學生手當,留	被傭者報酬(賃金俸給)
	日硏究生等給與	
	諸謝金,○○謝金	中間投入
	特別給付金,職業轉換特別給付金,就職指導手	
	當,駐留軍離職者等就職促進手當,留守家族等	
	援護費,引揚者給與費,未歸還者特別措置費,	社會扶助金
	戰傷病者特別援護費,患者給與金,食事費給與	
	金, 收容者作業賞與金. 更生訓練費	,

	歳 出 科 目	新SNA區分
06	被收容者作業賞與金,職業輔導賞與金,敎護院	) ) ) 中間投入
	生作業賞與金	十间 <b>议</b> 八
	外國人留學生給與, 아시아地域派遣留學生給與	달리 分類되지 않은 經常移轉
	○○賞金,○○褒賞金,埋藏文化財報償金,國	ALL III 19 HA
	寶重要文化財出陳給與金,協力援助者災害給付	資本移轉
	金,證人等被害給付金	)
	被收容者作業死傷手當,職業 導死傷手當	<b>"</b>
07	報償費	"
	褒賞品費	中間投入
80	(旅費類)	<i>"</i>
09	(廳費類)但賃金,保險料 除外	"
	上記中 賃金	被傭者報酬(賃金,俸給)
	ル 社會保險料	社會保障給付
	土地建物借料中 建物借料	中間投入
	"土地借料	財產所得支拂(地代)
	招請外國人滯在費,○○招請費,各所修繕(修	
	理費 <b>)</b> ,○○補賞費,○○活動費,○○食糧費	中間投入
-	招宴費,特別送達料,送還費	)
	<b>糧食費,被服費(防衛廳)</b>	被傭者報酬(賃金・俸給)
	教科書購入費	달리 分類되지 않은 經常移轉
	引揚者 援護者	社會扶助金

		***
	歳 出 科 目	新SNA區分
	自動車重量稅,物品稅,木材引取稅	間接稅
10	原材料費	中間投入
11	立法事務費	"
13	渡切費	"
14	○○委託費	"
15	(施設費類)	總固定資本形成
	船舶建造(購入)費,機械購入費,航空機購	ッ (防衛除外)
	入費	
	不動產購入費,換地淸算金	土地購入
16	補助金,負擔金,交付金等	
	國家公務員 共濟組合負擔金	被傭者報酬(社會雇傭主
	固有資產所在市町村交付金	
	이以外에는 多種多樣한 것이 있어그 內容에	
	에 따라 補助金,經常移轉,資本移轉,社	
	會扶助金等으로 區分된다.	
17	交際費	中間投入
18	(賠償償還 및 返還金類)	資本移轉
19	保證金	其他支出
20	○○補償金(費)	資本移轉
21	國會議員互助年金,文官等恩給費,舊軍人遺族	社會扶助金
	等恩給費	

	歲	Ш	科	B		新SNA區分
21	文化功勞者年	F金				달리 分類되지 않은 經常移轉
22	兒童扶養手當	當給付金,	特別兒童	扶養手當給		社會扶助金
	遺族等年金					
23	〇〇貸付金,	貸費生貸	與金			貸付
24	〇〇出資金					出資,投資
25	供託金利子					財產所得支拂(利子)
	-					
			,		-	
						1

(註) 旅費, 廳費類中 項으로서 ○○整備費等의 項目인「施設施工旅費(廳費)」 等은 總固定資本形成으로 된다.

### (3) 地方普通會計歲入 項目去來分類

## 地方財政統計年報1-3-3表 團體別 歳入決算에서

地力列起加引一种 1	3 3次 图题则 威人伏异州个	
税 目 別 項 目	去 來 分 類	備考
(道府縣稅)		
普 通 稅		
1. 道府縣民稅		
個人均等割	其他直接稅	
所 得 割	所 得 稅	
法人均等割	其他直接稅	
法 人 稅 割	所 得 稅	
2. 事 業 稅		
(1) 個 人 分	其他間接稅	
(2) 法 人 分	"	
3. 不動產取得稅	"	
4。道府縣 담배 消費稅	"	
5. 娛樂施設利用稅	<i>"</i>	
6.料理飲食等消費稅	"	
7. 自動車稅	(1/2)其他直接稅	家計支拂分
	(1/2)其他間接稅	其他支拂分
8. 鑛區稅	其他間接稅	
9. 狩獵者登錄稅	其他直接稅	
10. 固定資產稅(特例)	其他間接稅	
11. 法定外普通稅	"	

稅目別項目	去 來 分 類	備考
<ul><li>目 的 稅</li><li>1. 自動車取得稅</li><li>2. 輕油去來稅</li></ul>	(1/2) 其他直接稅 (1/2) 其他間接稅	家計支拂分其他支拂分
3. 入 獵 稅	其他直接稅	
舊法에 依한 稅	其他間接稅	
( 市 町 村 稅 ) 普 通 稅 1. 市町村民稅		
(1) 個人均等割	其他直接稅	
(2) 所 得 割	所 得 稅	
(3) 法人均等割	其他直接稅	
(4) 法人税割	所 得 稅	
2. 固定資產稅		
(1) 純固定資產稅	其他間接稅	
가。土 地	<i>"</i>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"	
다. 償却資產	<b>"</b>	
(2) 交付金・納付金		
가. 交 付 金	其他間接稅	
· A	<i>"</i>	
3. 輕自動車稅	(1/2) 其他直接稅	家計支拂分
	(1/2) 其他間接稅	其他支拂分

歳 入 項 目	去 來 分 類	備考
4. 市町村 計 消費稅	其他間接稅	
5. 電氣斗 二稅	"	
6. 鑛 產 稅	"	
7. 木材去來稅	"	
8. 特別土地保有稅	"	
9. 法定外普通税	"	
目 的 稅		
1. 舊法에 의한 稅	其他間接稅	
2. 地方讓與稅		
(1) 地方道路讓與稅	資本移轉	
(2) 特別頓 "	其他經常移轉	
(3) 石油가스 "	資本移轉	
(4) 自動車重量 "	"	
(5) 航空機燃料 リ	<i>"</i>	
3. 娛樂施設利用稅交付金	( 其他經常移轉 )	縣 → 市地方 政府內 去來
4. 自動車取得稅交付金	(資本移轉)	以内内 云水
5. 輕油去來稅交付金	( ")	"
6. 地方交付稅		
(1) 普通交付稅	其他經常移轉	
(2) 特別交付稅	<b>"</b>	
7. 交通安全對策特別交付金	資本移轉	
· .		

歲 入 項 目	去 來 分 類	備考
8. 分擔金 및 負擔金		·
(1) 同級他團體로부터	(其他經常移轉)	地方政府內
(2) 市町村으로부터	( ")	去 來
(3) 市町村分割金	( ")	"
(4) 其 他	資本移轉	And the second s
9. 使 用 料		
(1) 授 業 科		
가. 高等學校	商品,非商品販賣	With the same and
나. 幼稚園	"	
다.其 他	"	
(2) 保育所使用料	"	
(3) 公營住宅使用料	準法人으로부터 引出	
(4) 發電水利使用料	其他間接稅	
(5) 其 他	商品・非商品販賣	·
10. 手 數 料	(手數料-清掃手數料) $\times \frac{1}{2}$	
	= 其他間接稅 =罰金일强制的	
	手數料	
(1) 法令에 의한	(1/2) 罰金 및 强制的 手數料	家計支拂分
	(1/2) 其他間接稅	其他支拂分

4k 7 75 D	-ttr /\ \\	/## =#x
歳 入 項 目	去來分類	備考
(2) 條例에 依한	(1/2)罰金 및 强制的 手數料	家計支拂分
	(1/2)其他間接稅	其他支拂分
11. 國庫支出金		
(1) 義務教育費負擔金	其他經常移轉	
(2) 生活保護 "	n,	
(3) 兒童保護 "	n,	
(4) 結核醫療 "	"	
(5) 精神衛生 "	<i>"</i>	
(6) 老人保護 "	n,	
(7) 老人醫療費	"	
(8) 普通建設事業支出金	資 本 移 轉	
(9) 災害復舊支出金	資本 移轉	
(10) 失業對策 "	資本移轉, 其他經常移轉	
(11) 委 託 金		
가. 普通建設事業	(資本移轉)	國庫와의 移轉
<b>斗.災害復舊事業</b>	( " )	<b>少</b> 特 リ
다. 其 他	( ")	"
(12) 財政補給金	資本移轉	
(13) 產炭地域振興時交付金	其他經常移轉	
(14) 特定防衛施設周邊整備 調整交付金	資本移轉	
(15) 其 他	其他經常移轉	

歲 入 項 目	去 來 分 類	備考
12. 國有提供施設 · 所在 市町 村造成交付金	其他 間接稅	
13. 都道府縣支出金		
(1) 國庫財源을 隨伴하는支出会	I	
가. 兒童保護費負擔金	( 其他 經常移轉 )	縣 地方政 → 府內 市 去來
· 老人 "	( ")	"
다. 普通建設事業支出金	(資本移轉)	"
<b>라.</b> 災害復舊	( ")	"
卟. 委託金		
① 普通建設事業	(資本移轉)	"
② 災害復舊事業	( ")	"
③ 其 他	( 其他 經常移轉 )	"
바. 其 他	( ")	"
(2) 都道府縣만의 支出金	***	-
가. 普通建設事業支出金	(資本移轉)	, "
斗. 災害復舊 "	( ")	"
다. 其 他	( 其他 經常移轉 )	"
14. 財産收入		T-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
(1) 財產運用收入	(注 ··· 財產所得(配當)→ 其他 ··· 財產所得	(註)準法人으 로부터의 引出

歳 入 項 目	去 來 分 類	備考
(2) 財產賣却收入		
가. 土地, 建物	마이너스土地購入	
<b>斗</b> . 立 木 竹	"	
다. 其 他	마이너스中間消費	
5. 寄 付 金		
(1) 市町村으로부터	(資本移轉)	縣 地方政 → 府內 市 去來
(2) 其他로부터	資本移轉	
i. 移 入 金	金融去來	:
7. 移 越 金		計算하지
(1) 純移越金		않는다
(2) 移越事業費  充當財源 移越額		
. 諸 收 入		
(1) 延滯金, 加算金 및 過料	罰金 및 强制的 手數料	
(2) 預金利子	財產所得(利子)	
(3) 公營企業貸付金元利收入	利子分…財產所得(利子) 元金分…金融去來	
(4) 貸付金元利收入		
가. 市町村으로부터	利子分… 財產所得(利子) 元金分… 金融去來	市 地方政 → 府內 縣 去來
나. 其他로부터	利子分… 財產所得(利子) 元金分… 金融去來	777
	<i>-128-</i>	

歳 入 項 目	去 來 分 類	備考
(5) 受託事業收入		
가. 同級 他團體로부터		計上하지
나. 市町村으로부터		않는다
다. 民間으로부터		
(6) 收益事業收入	其他 間接稅	
(7) 雜 入		
가. 一部 事務組合配分金	(會計間 重複)	市町村內
나. 石炭鑛害事業團으로부터	資本移轉	去來
다. 市町村으로부터		
라. 其 他	商品,非商品販賣	市→縣 地方 政府內
		去來 特別會計剩餘 (不足은 物件 費)家畜貸付, 廣告收入 등
19. 地 方 債		
(1) 都道府縣貸付金	金融去來	·
(2) 其 他	"	
20. 特別區財政調整交付金		
21. 特別區財政調整納付金		
	•	

(註) 住宅活動分

### (4) 地方政府(普通會計)去來 分類

- 地方財政統計年報 1-3-5表 團體別,性質別 歳出決算에서 -

性質別 項目	去	來分	類	備	考
I.人件費					
1. 議員報酬手當	被傭者報酬(	議員歲費	費)		
2. 委員等報酬	" (	"	)		
3. 特別職의 給與	" (	賃金・飼	奉給)		
4. 職 員 給					
(1) 基 本 給					
(71) 給料	被傭者報酬(	賃金・傷	<b>捧給)</b>		
(4) 扶養手當	" (	"	)		
(计) 調整手當	" (	"	)		
(2) 其他 手當					
(7) 時間外勤務手當	被傭者報酬(	"	)		
(计) 管理職 手當	" (	"	)		
印 特殊勤務 "	" (	"	)		
(3) 宿・日直 "	" (	"	)		
例 期末勤勉 ″	" (	"	)		
邮 寒冷地 "	" (	"	)		
(4) 通 勤 "	" (	<b>//</b> .	)		
(%) 住居 "	<i>"</i> (	. 11	)		
(4) 兒 童 "	" (	兒童手當	7)		

性質別 項目	去 來 分 類	備考
(3) 其 他 手當	被傭者報酬(賃金・俸給)	
(3) 臨時職員給與	" ( " )	
5. 地方公務員共 <b>濟組合員</b> <b></b>	ル (社會保障雇傭主	
6. 退 職 金		
(1) 退職手當	被傭者報酬(退職金)	
(2) 退職組合負擔金	會計間 重複	退職組合은 一部 事務組 合 包含된다.
7. 恩給 및 退職年金	社會扶助金	
8. 災害補償費		
(1) 地方公務員 公務災害 補償基金員擔金	被傭者報酬(社會保障雇傭主 負擔)	
(2) 其 他	ル (無基金雇傭者 福祉給付)	
9. 職員互助會補助金	" (其他 雇傭主負擔)	
10. 其 他	" ( " )	(1) 共濟費 (社) 共濟保險等 (2) 大學 (2) 大學 (2) 大學 (2) 大學 (2) 大學 (2) 大學 (3) 大學 (4) 大學 (4) 大學 (5) 大學 (6) 大學 (6) 大學 (7) 大 (7)
Ⅱ.物 件 費		
1. 賃 金	被傭者報酬(賃金・俸給)	
2. 旅 費	中間投入	

性質別 項目	去 來 分 類	備考
3. 交 際 費	中間投入	
4. 需 用 費	"	
5. 役 務 費	<i>"</i>	
6. 備品購入費	"	
7. 委 託 料	"	
8. 其 他	"	
Ⅲ. 維持補修費	〃 (住宅分除)	
Ⅳ. 補 助 費	社會扶助金	
V. 補助費等		
1. 中央政府에 대한	中央政府에 대한 經常移轉	
2. 都道府縣에 대한	會計間 重複	
3. 同級他團體負擔金	<i>"</i>	
4. 一部 事務組合負擔金	"	
5. 市町村에 대한 補助費	"	
6. 其他에 대한 "	補助金等	
W. 普通建設事業費		
1. 補助事業費		
(1) 其他團體에서 行하는	總固定資本形成	
(2) 補助金		
(개) 市町村에 대한	(資本移轉)	地方政府內 去來
(내) 其他에 대한	資本移轉	

性質別 項目	去 來 分 類	備考
2. 單獨事業費		`
(1) 그 團體에서 하는	總固定資本形成	
(2) 補助金		
(개) 市町村에 대한	(資本移轉)	地方政府內 去來
(내) 其他에 대한	資本移轉	
3. 中央政府直轄事業負擔金	"	
4. 縣營事業 負擔金	(資本移轉)	地方政府內 去來
5. 同級 他團體施行事業費 負擔金	( " )	· //
6. 受託事業費負擔金	3	
(1) 補助事業費		委託處의 固定資本形
(2) 單獨事業費		成에 計上
Ⅵ.災害復舊事業費		4.1
1. 補助事業費		
(1) 그 團體에서 行하는	總固定資本形成	',
(2) 補助金		
(개) 市町村에 대한	(資本移轉)	地方政府內 去來
(내) 其他에 대한	"	
2. 單獨事業費		
(1) 所屬團體에서 行하는	總固定資本形成	

		T
性質別 項目	去 來 分 類	備考
(2) 補助金		
(개) 市町村에 대한	( 資本移轉 )	地方政府內
(내) 其他에 대한	資本移轉	<b>  去來</b> 
3. 中央政府直轄事業負擔金	<b>"</b>	
4. 縣營事業 負擔金	(資本移轉)	
5. 同級 他團體施行事業 負擔金	"	地方政府內
6. 受託事業費		
(1) 補助事業費		委託側의
(2) 單獨事業費		固定資本形成에 計上 한다.
Ⅷ. 失業對策事業費		
1. 補助事業費	① 總固定資本形成 ② 中間投入	別紙參與
2. 單獨事業費	① 總固定資本形成 ② 中間投入	
Ⅳ. 公 債 費		
1. 地方債元利償還金	元金 ··· 金融去來 利子 ··· 財產所得(利子)支拂	
2. 一時借入金利子	財產所得(利子)支拂	
X. 積 立 金		計上하지 않는다
XI.投資 및 出資金	金融去來	
双.貸 付 金	<i>"</i>	
₩.移 出 金	別紙參照	
XIV. 前年度移越充當金		計上하지 않는다

#### ○ 失業對策事業費

縣所管課資料에 依하여 總固定資本形成,中間投入으로 分類한다.

○ 地方債利子償還額

地方債利子償還額은 地方債元利償還額에서 地方債償還額을 控除함으로서 얻어진다.

但 이것은 一般政府의 他 副部門에 對한것이 包含되어 있으므로 이를 控除할 必要가 있다(副部門에 對한것)

- ① 表 2 17 2, 3 「地方財政統計年報」(自治省)의 區分「13 中央政府의 豫算貸付,政府關係機關貸付債」
  - ② 表 2-18-1, 2의 「9. 共濟組合」

但,共濟組合에 對한 利子額은 「地方統計」에서 얻을 수 없으므로 殘 高比率로 支拂利子 總額을 分割推計한다.

#### ○ 移出金

移出金은 縣 및 市町村의 法非適用企業 및 其他 會計에 對한 出資金을 말한다.

이 金額은 2-10-1, 2 表의 「移出金 및 移入金狀況」 (法非適用公 營企業等關係)의 金額과 一致한다.

移出金은 新SNA에서는,

- ② 補助金
- ⑤ 資本移轉
- ⓒ 債權 및 持分의 取得
- 団 借款의 供與

로 分割된다.

法非適用企業에 對한것은 受取側 表 3 - 1 - 2의 區分을 使用하여 對應 시킨다(構成比率로 分割)

表 3-1-2

新SNA의 區分

資本的收入

債權 및 會社持分證券의 取得純額

出資金

資本移轉

補助金

借款의 供與

借入金

收益的收入

補助金

補助金

其他 事業會計에 對한것은 그 性質區分이 分明치 않으므로 表 2 - 10 - 1, 2의 支拂側 區分을 利用하여 性質區分과 對應시킨다. 이中 基本에 關하여는 地方政府內部에 對한것이므로 收支에서 控除한다.

表 2-10-1, 2

新SNA區分

事務費移出

補助金

運轉資金, 建設費 公債費

財源 赤字補塡財源

資本移轉

其他移出

#### ○ 受託事業費

新SNA에서는 受託事業費는 委託處의 資本形成으로 計上하지만 受託事業中 他團體에 對한것은 正確한 把握이 全國單位로는 不可能하나 縣段階에서는 獨自的 資料에 依한 推計가 可能하리라 본다.

# (別表 5) 國庫의 對象이 되는 去來

## ① 中央政府會計

			般 政	府
區 分	項目	中央政府	地方政府	社會保障 基 金
一般會計	其他 一般會計	0		
	<ul> <li>(事業會計)</li> <li>國有林野事業(治山)</li> <li>特定土地改良工事</li> <li>港 整 備</li> <li>空 港 整 備</li> <li>道 路 整 備</li> <li>治 水</li> </ul>	0 0 0 0		
特別會計	<ul><li>(管理會計)</li><li>外國爲替資金</li><li>國 立 學 校</li><li>國 立 病 院</li><li>아 전</li><li>自作農創設特別措置</li><li>自動車檢査登錄</li></ul>	000000		
	(整理會計) 國債整理基金 賠償等特殊債務處理 特定國有財產整備 交付税・譲與税 配付金 石炭・石油對策 電源開發促進對策	000000		
	(社會保險會計) 厚 生 保 險 船 員 保 險 國 民 年 金 勞 動 保 險			0

#### ② 事 業 團

		一般政府
區	項目	中央政府 地方政府 社會保障基 金
	新技術開發	
	日本原子力船開發	
	動力爐・核燃料開發	
	宇宙開發	
	公 害 防 止	
,	國際協力	
	八郎潟新農村建設	
	新에너지開發機構	
事業團	金屬鑛業	
	石 炭 鑛 業	
	年 金 福 祉	
	簡易保險郵便年金福祉	
	勞動福祉:	
	雇傭促進	
	中小企業事業團	
	中小企業退職金共濟	
	日本下水道	
	放送大學學園	
		V

### ③ 共濟組合・基金・組合

	T		般 政	府
區分	項目	中央政府	地方政府	社會保障 基 金
	國家公務員公濟組合・同聯合會		/	0
	公社共濟組合(國鐵,專賣,電信)			0
	地方公務員共濟組合・同聯合會			0
共濟組合	私立學校教職員共濟組合			0
	地方團體關係團體職員共濟組合			0
	地方議會議員共濟會			0
	農林漁業團體職員共濟組合			. 0
	厚生年金基本・同聯合會			0
	國民年金基金			
基 金	石炭鑛業年金基金			0
	農業者年金基金			- 0
	地方公務員災害補償基金		٠	0
	消防團員等公務災害補償等共濟基金			0
組合	組合管掌健康保險			0
WAT EL	國民健康保險組合			0

## (別表6) 政府派出機關의 國庫處理方法

## ① 所得支出計定

機 關 項 目	中央政府派出機關	機關	中央政府 派出機關
1. 最終消費支出	1,226	1. 財 産 所 得	10
2. 財 產 所 得	2,449	2. 間 接 稅	5,122
3. 補助金	443	3. 直 接 稅	11,836
4. 社會補償給付	-	4. 罰金・强制的 手數料	27
5. 社會扶助金	681	5. 社會保障負擔	-
6. 對家計로의 經常移轉	1	6. 無基金雇傭者福祉負擔	1
7. 無基金雇傭者福祉給付	1	7. 其他居住者로부터의 經常移轉	5
8. 其他居住者에 對한 經常移轉	145	8. 縣外로부터의 經常 移轉	
9. 縣外로의 經常移轉		(1) 國庫로부터	5,647
(1) 國庫에 대한	17,641	(2) 其他로부터	166
(2) 其他에 대한	227		
10. 貯 蓄	-		
支 拂	22,813	受取	22,813

# ②消費支出

	中央政府派出機關
1. 被 傭 者 報 酬	1,315
2. 固定資本消耗	68
3. 中 間 消 費	312
4. 間 接 稅	5
5. (控除)商品 非商品 販賣	475
最終消費支出	1,226

#### (計數의 把握)

國庫에 對한것 = 17,641

= 商品非商品販賣 + 受取의 ① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧ 의 (2)

國庫로부터의 것 = 5,647

被傭者報酬 + 固定資本消耗 + 中間消費 + 間接稅 + 支拂
 ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧ + ⑨의 (2)

# ③ 資本調達計定

項 目 機 關	中央政府 派出機關	機 關 項 目	中央政府 派出機關
1. 總固定資本形成	574	1. 貯 蓄	-
2. 土 地 購 入(純)	175	2. 固定資本消耗	68
3. 資 本 移 轉		3. 資 本 移 轉	
(1) 居住者에 對한것	7	(1) 居住者로부터의 것	500
(2) 縣外에 對한것		(2) 縣外로부터의 것	
a. 國庫에 對한것	517	a. 國庫로부터의	1,093
b. 其他에 對한것	406	것	
4. 債權의 純增	_	b. 其他로부터의 것	19
總 貯 蓄	1,680	總資本調達	1,680

# 第 3 巻

總支出・制度部門別 資本調達計定의 推計方法

# 金 8 葉

總支出·制度部門別資本調達計定의推計方法

#### 

I. 總支出系列의 推計方法 ····································	147
1. 民間最終消費支出	147
가。家計最終消費支出	147
· 對家計民間非營利團體 最終消費支出 ····································	198
2. 政府最終消費支出 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	199
3. 縣內總資本形成	199
가. 總固定資本形成	199
(1) 住宅	199
(2) 企業設備	201
(3) 一般政府(固定資本形成)	204
나. 在庫 增加	205
(1) 民間企業	205
(2) 公共企業	206
(3) 在庫評價調整	206/
4. 移出入	208
가, 財貨서어비스의 移出入	208
나. 居住者의 縣外消費	211
다. 居住者政府의 縣外消費	212
라. 非居住者의 縣內消費	212
마. 非居住者政府의 縣內消費	213
5. 統計上의 不一致	213

6. 縣外로부터의 要素所得(純)	214
Ⅱ. 實質縣民總支出	215
Ⅲ. 制度部門別資本調達計定의 推計方法	217
1. 貯蓄	217
2. 固定資本消耗	217
3. 資本移轉納	219
4. 總固定資本形成	221
5. 在庫 增加	222
6. 土地購入(純)	222
(1) 固定資産税 利用하는 方法	222
(2) 不動產取得稅를 利用하는 方法	225
(3) 固定資産税・不動産取得稅資料를 利用한 경우의 問題點	226
(4) 資本調達計定 (統合計定 )에 있어서 土地購入(純의 取扱 …	226
7. 貯蓄投資差額	227
N. 〔参 考〕	228
1. 土地去來의 推計方法	228

## I. 總支出系列의 推計方法

## 1. 民間最終消費支出

#### 가. 家計最終消費支出

#### ○ 概 要

家計調査法(農家, 非農家, 單獨家口)과 直接推計法(加算 또는 控除項目)으로 나뉘어 推計된다.

#### (1) 家計調査法

家口를 農家, 非農家 및 單獨家口로 區分하고 各 家口에 대하여 品目別로 推計한다.

- 農家:「農家經濟調査」(農林水產省)의 農家 1家口當 品目別 消費支出額 × 人員調整係數 × 農家數
- 非農家:「家計調査」(總理府 統計局)의 非農家 1家口當 品目別 消費支出額×人員調整係數×全國消費實態調査의 修正率×非農家數
- 單獨家口:「全國消費實態調査」(總理府 統計局)를 基準
  (Bench mark)으로 하는 單獨家口 1家口當 品目別 消費支出額× 單獨家
  口數
- (개) 家計調査法으로는 正確히 把握될 수 없는 집세 및 乘用車購入額과 贈與金,移轉性送金等,消費支出로 간주될 수 없는 品目은 推計對象에서 除外한다(參考資料2, 3의 目的分類(控除)項 參照
  - (내) 農家는 臨時費, 諸會合費等을 各 品目에 割當代替 處理하며,

非農家 및 單獨家口는 용돈 交際費 現物支出을 各品目에 割當 對替 處 理한다.

## (2) 直接推計法(加算 또는 控除項目)

家計最終消費支出의 概念範圍에 包含되는 것들 중에서 家計調査法으로 捕捉되지 않거나 正確히 捕捉되지 않는다고 생각되는 다음의 ①~⑨項目은家計調査法에 의한 推計値에 加算하여 包含하고 있으나,家計最終消費支出에는包含되지 않는 다음의 項目 ⑩~ધ3은 除外한다.

〈表1〉 加算 및 控除項目과 目的分類,費目分類의 比較

	項	目	目的分類	費目分類
加算項目	① 家庭外消費(家計	調査에서 漏落된	/ 36 % \	1
	것으로 생각되는	용돈 및 交際費)	2%	2
			2%	4
			60 %	5
	② 學校給食費		1.1	1
	③ 自衛隊 現物給付			
	③-1 給食		1.1	1
	③-2 被服		2.1	2
	④ 집 세		31.1	4
	(自家住宅에 대학	· 歸屬資料包含)		
	⑤ 不動產仲介 手數料	타	8.6	5
	⑥ 金融機關 歸屬서어	비스		

	項目	目的分類	費目分類
	<ul><li>生命保険의 서어비스料</li></ul>	8,5	5
	• 損害保險의 서어비스料	4,5,2	
-		5,5	·
		6,2,3	5
		6,3	
		8,5	
	證券手數料	8,5	5
	⑦ 乘用車購入額	6,1	4
	<b>⑧ 醫療費</b>		
	⑧-1 外來	5,3	5
	⑧-2 入院	5,4	5
	⑨ 其他 現物給付		
	• 教科當 購入費	7,3	5
	• 戰傷兵 無賃 乘車 負擔金	6,3	5
	• 公立中學校 寄宿舍 居住費 補助金	1,1	1 .
	• 兒童保護措置費 補助金	8,6	5
控除項目	⑩ 自動車檢查 登錄 特別會計收入 (家計分)	6,2,3	5
	⑪ 一般會計 手數料 許可料收入(家計分)	8,6	5
	⑫ 國立學校特別會計 用途指定 寄附金	8,6	5
	受入(家計分)		
	③ 地方 手數料收入(家計分)	8,6	5

## (1) 家計調査法

#### 가. 家口數 推計

「國勢調査」(總理府統計局),「農業센서스」 및「農業調査」(農林水產省),「人口推計月報」(總理府統計局),「勞動力調査」(總理府統計局),「農家經濟調査」 및 「家計調査」等의 資料를 利用하여 家口數,人口 및 家口員數量 算出한다.

#### a. 農 家

#### (i) 農家數

「世界農林業센서스」(1950.60.70年)및 農業센서스(1955年, 1965年, 1975年)로 부터 每5年 마다의 基準時點(各 年2月) Bench mark를 求하고 每年(1971年 以後는 每年1月) 實施되는 「農業調査」結果를 利用하여 補間補外推計한다.

#### (ii) 一家口當 人員數

「世界農林業센서스」 및 「農業센서스」로 부터 每 5年마다 基準時點 Bench mark 을 求하고 「農家經濟調査」를 利用하여 補間 補外하여 求한다.

#### (iii) 農家人口

農家數 (i)× 農家 1家口當人員數 (ii)에 의한다.

#### b. 非農家

#### (i) 家口數

非農家數의 農家의 合計를 다음 方法으로 求하고 여기에 서 다시 農家數를 差減하여 求한다.

合計値는. 每 5年마다의 基準時點 Bench mark 를 「國勢調査」의 2人以上

普通家口數로 하고 中間時點은 「勞動力調査」의 一般家口 家口主數를 利用 補間하여 求한다.

(ii) 家口當人員

(人口數 (iii) ÷ 非農家數(i))에 의한다.

(证)人口

(總人口 - 獨身者數 - 農家人口)에 의한다.

#### C. 單獨家口數

每 5 年마다의 基準時點 Bench mark 를 「國勢調査」의 1人 普通 家口數 + 準家口 總人員數로 하고 中間時點은 「勞動力調査」의 獨身 者數로 補間하여 求한다.

#### d. 人口

「國勢調査」를 Bench mark 로 한 人口推計值를 利用한다.

나. 1家口當 品目別 消費支出額 推計

## a. 農 家

- (i) 「農家經濟調査」(農林水產省)로 부터 1家口當 平均 品目別 購入額을 農家經濟收支의 費目別 支出額으로 한다. 또한 다음 品目에 관해서는 推計對象에서 除外한다.
  - ① 別途推計(直接推計)

土地賃借料,住宅賃借料,住宅維持修繕費, 診察料,手敷料,火災保險料,自動車保險料等

② 消費支出로 간주될 수 없는 支出(除外) 贈與,送金等(移轉去來)

#### (以上 參考資料 2 參照)

- (ii) 分類가 困難한 飲食費,其他신발·裝身具類,其他家財道具, 용돈,臨時費 等은 該當된다고 생각되는 各 品目에 割當한다.
- (iii) 다른 家計로 부터의 贈與分을 別途 推計하여 各 品目에 割當 對替하다

(補論3 參照)

(補論1,2 및 參考資料2 參照)


(iv) 人員調整係數 推計

「農家經濟調査」의 1家口當人員과 前述한 (가)의 家口數 推計로부터 求한 農家 1家口當 人員數가 틀리므로 後者의 水準(Base)에 맞추기 위하여 人員數調整係數를 가지고 前述한 (i) 및 (ii)로부터 求한 支出額을 修正한다. 人員調整係數로 支出額을 修正하는 것은 家口人員數가 다르면 一般的으로 支出額도 달라지는데,이 差異를 單純히 人員數에 比例해서 修正하는 것은 安當하지 않기 때문이다. 人員調整係數는 다음 方法으로 求한다.

#### 参考資料 1

#### 人員調整係數(非農家 普通家口,農家)

家計調査(農家經濟調査)上의 1家口當 人員數와 SNA Base로 求한 家口數에 의한 1家口當 人員數에 차이가 나므로 SNA Base의 1家口當 支出額을 補正하기 위한 比率이다. Cn+1



- ①  $C_x = \alpha + \beta$  ①  $\alpha : X n = C_{n+1} C_n : (n+1) n$   $\therefore (X n) \cdot (C_{n+1} C_n) = \alpha$  ②  $\beta = C_n$  ③
  - ②와 ③을 ①에 代入하면  $C_x = (X-n) (C_{n+1}-C_n) + C_n$   $= X C_{n+1} X C_n n C_{n+1} + n C_n + C_n$   $= (n+1-X)C_n + (X-n)(C_{n+1})$ 이 된다.

$$C_x = (4-X)C_3 + (X-3)C_4$$
 (  $n = 3$  일때 )  
 $C_x = (5-X)C_4 + (X-4)C_5$  (  $n = 4$  일때 )

 $C_x$ 를 家計調査(農家經濟調査), SNA Base로 各各 求하고( $C_h$ ,  $C_k$ ), 人員調整係數를  $C_k/C_h$ 에 의하여 求한다.

家口 人員別 支出額  $(C_n)$ 은 家計調査年報  $(2 \mathbf{Z}_n)$  懸年),農家生計費統計  $(2 \mathbf{Z}_n)$  年度)를 利用한다. (導出된  $C_k$  나  $C_h$  는 全國値 Base 로 이에 따른 人員調整係數 또한 全國値 Base 이다. 但 家口當 人員 X는 縣 data 이다)

#### (補論1)

農家經濟調査 「其他 家財道具」의 分割比率 設定方法

農家經濟調査의 家財道具에 對應하는 家計調査의 家具·什器項目의目的分類 比率로 分割한다. 但 家計調査의 家具 什器項目中 農家經濟調査의 重複되는 品目은 除外한다.(分割 比率을 設定하기 위한 品目은 表 2 와 같다.)

〈表 2 〉 農家經濟調查「其他 家財道具」의 分割을 위한 家計調查의 「家具什器」項目表

Code	項 目 名	目的分類
	У 1 4	H 17/1/34
430	공기	4 .4
431	접시	"
432	보온병	"
433	숟가락, 나이프, 칼	"
439	기타 식기	"
440	냄비, 주전자	<i>"</i>
442	바켓스	<b>"</b>
444	주방용 소품	"
449	기타 주방 <del>용</del> 구	"
452	전기다리미	4,3
454	토스터	"
455	전기난방기구	"
459	기타 전기기구	$<^{2/3,4.3}_{1/3,4.4}$
466	텔레비젼 수리비	7,1.4
469	기타	$<_{1/10,7.1,4}^{9/10,7.1,1}$
475	전기이용기구	8,1.2
481	깔개(매트)	4,1
484	시계수리비	8,1.2
494	재봉용구의 일부	4,5.1
496	세탁용구	$<^{2/10,4.4}_{2/10,4.5,1}$
497	가정용 공구	4,4
498	청소용구	4,5.1
501	Poly 봉투, 테이프	"
509	기타 잡용품	$<^{1/4,4.4}_{3/4,4.5,1}$

## (補論2)

# 農家經濟調査 「家財道具의 修繕」의 分割比率 設定方法 다음과 같이 農家經濟調査의 「家財道具費」中에서 「家財道具 修繕」 을 除外한 部分과 同一한 比率로 分割한다. (項目) (目的分類) 冷藏庫 4.3 전기세탁기 " 전기청소기 家財道具 8.2,2 自鳴鍾, 벽시계 형광등 기구 4.4 其他 家財道具 4.1,4.3,4.4,4.5,1 8,1.2에分割 家財道具 修繕

## 他家口로 부터의 「贈與」의 取扱

「農家經濟調査」의 「贈與」는 家口 內에서 消費되는 것이 아니고 家口外에서 消費되는 것이므로 經常移轉으로 處理하고 있다. 그러나 「農家經濟調査」의 生產現物家計消費는 自家生產 自家消費分에 限하며 他家口로부터 受贈한 物品은 現物支出로 捕促되지 않는다.

또한 農家經濟調查의 「事業外收入」에는 「被贈收入」項目이 있어 他家計로부터 受贈받은 金品도 이에 包含되어 있는 바 이 가운데 物品部分이어느정도인지는 알 수가 없다. 따라서 家計조사 比率을 援用해서 다음 算式으로 現物收入(支出)을 求한다.

農家經濟調査의

家計調査의 現物收入

= 農家經濟調査의 現物收入(他家計로 부터의 受取分)

#### b. 非農家

(i)「家計調査」(總理府 統計局)로 부터 全國 全家口의 家口當 品目別 支出額을 求한다.

또한 다음의 品目에 관해서는 推計對象으로 부터 除外한다.

#### ① 別途推計分(直接推計)

집세, 地代, 設備修繕費를 構成하는 여러 品目의 一定比率 診療費, 其他 醫療費, 自動車購入費, 自動車保險料, 損害保險料等으로 여기서 設備修繕의 各 品目을 控除하는 것은 住宅 賃借人이 自己負擔하지 않고 住宅賃料에 包含되어 있는 部分을 控除하기 때문이다.

② 消費支出로 간주될 수 없는 支出(除外): 信仰費, 送金(負擔費의 一定比率), 贈與金等(移轉去來)

(以上 參考資料3 參照)

- (ii) 費目別 現物 消費額을 求하고 이를 各 費目內 該當 品目에 比例 配分한다. (表3參照)
- (iii) 용돈, 交際費를 該當된다고 생각되는 品目에 配分한다. 이配 分을 함에 있어서는 「消費者物價指數」의 Weight 算定을 위해서 利用되는 配分 比率을 使用한다.(參考資料 3 參照)

#### (iv) 人員調整係數 推計

「家計조사」年報에 의한다. (参考資料 1参照)

〈表3〉 費目別 現物支出의 配分

食 料 品費	100 ~ 39 ×로	類內 配分
住 居 費	400 ~ 509	<i>"</i>
光熱費	550 ~ 569	. "
被 服 費	600 ~ 759	<i>"</i>
雜  費	800 ~ 999	"

上記 人員調整係數를 41個의 小費目 및 5大費目別 現物支出(食料品費,住居費,光熱費,被服費,雜費)로 各各 求하고 各 費目內의 品目別 支出額을 곱한다.

또한 41個의 小費目과 이에 對應하는 品目의 關係는 表 4와 같다.

## (v) 「全國消費實態調查」修正率 推計

家計調查 Sample數 過少(全國 約8,000家口)로 인한 標本課差를 補正하기 위해서 5年에 한번씩 實施되는 「全國消費實態調查」(總理府統計局)(約53,000家口)를 基礎로 品目別 支出額을 修正하여 確定한다. 즉 「全國消費實態調查」時點에서 「家計調查」의 1家口當 支出額에 대한「全國消費實態調查」 1家口當 支出額 比率을 品目別로 求하여 이를 基準으로 各年度 修正比率을 算定하고 이 比率을 (iv)에서 求한 支出額에 급하여 修正支出額을 算出한다.

修正率 = (全國消費實態調査)/(家計調査)

〈表4〉

小	費目	對應 하는 品目 코 드	小	* 費 目	對應 하 는 品 目 코 드
1	米 穀	100 ~ 109	10	말린식 품	271 ~ 289
2	麥類・雜穀	110	11	加工食品	290 ~ 319
3	略	120 ~ 129	12	調味料	320 ~ 339
4	麵類・其他	$130 \sim 150$	13	菓 子	340 ~ 359
5	生鮮・魚介	170 ~ 199	14	과 일	360 ~ 369
6	鹽干・魚介	$200 \sim 219$	15	酒 類	370 ~ 379
7	肉 類	$220 \sim 229$	16	飲 料	380 ~ 389
8	우유・계란	$230 \sim 239$	17	外 食	390 ~ 399
9	野 菜	$240 \sim 269$	18	집세 • 땅세	$400 \sim 409$
					ļ

4	<b>一</b>	對應 하는 品目코드	4	、 費 目	對應 하는 品目코드
19	設備修繕	410 ~ 419	31	理容・衛生	820 ~ 849
20	水道料金	420	32	交通・通信	85 <b>0</b> ~ 859
21	家具什器	430 ~ 509	33	自動車等關係費	990 ~ 999
22	電氣料	550	34	<b>教</b> 育	860 ~ 868
23	가 스 비	551	35	文 房 具	870 ~ 879
24	其他光熱費	560 ~ 569	36	教養・娛樂	880 ~ 929
25	일 본 옷	600 ~ 609	37	담 배	931 ~ 949
26	洋 服	610 ~ 629	38	送 金	951,950
27	<b>셔츠,下衣</b>	630 ~ 649	39	<b>資</b> 擔費	960
28	其他衣類	650 ~ 689	40	損害保險料	970 ~ 971
29	装 飾 品	700 ~ 759	41	其 他	980 ~ 989
30	保健醫療	$800 \sim 819$			

註) 對應하는 品目 code에 관해서는 參考資料 3參照

#### c. 單獨家口

#### (i) 基準時 Bench mark 作成

「全國消費實態調査」(10月,11月 조사)로부터 單身勤勞者의 品目別 支出額,現物消費額을 求하고 非農家 普通家口의 同一한 方法으로 控除 配分하여 基準時 Benchmark 를 作成한다.

## (ii) 中間年度의 補間 補外

中間年度에 있어서는 「家計調査」의 勤勞者家口 品目別 支出額을 補間 推計한다. 또한 「全國消費實態調査」가 새로이 發表된 時點에서 前記의 方法에 의해 求한 支出額과의 차이를 같은 비율로 修正하여 算出한다. 또한 品目Code 및 目的,費目分類와의 關係는 非農家 普通家口와마찬가지로 參考資料3에 표시된 바와 같다.

- (2) 直接推計法(加算 또는 控除 項目)
  - (개) 加算項目의 推計

#### a. 家庭外 消費

產業關聯表에 있어서의 家計外 消費와는 달리「家計調査」의 男便의 용돈이나 父母님 밑에서 生活하는 家口員의 勤勞所得中 支出로 因한 漏 落分을 말한다.

〈推計方法〉

[「家計調査」의 勤勞者家口 1家口當 「용モ」「交際費」×非農家 數〕× 漏落率

漏落率= 「앙케이트調査」(經濟企劃廳)을 基礎로 推計한 1960年의 漏落額 1960年에 관한 算式 [ ]內 推計額

위와 같이 求한 家庭外 消費總額은 非農家, 單獨家口의 용돈, 交際費등

과 함께 「消費者物價指數」의 Weight 算定을 위한 配分 比率을 利用해서 各 品目에 配分한다.

#### b. 學校給食費

學校給食을 위한 政府補助金으로,政府로부터 家計로의 移轉이 된과 同時에 家計最終消費支出이 된다.

〔推計方法〕

政府決算書로부터 다음 3項을 求한다.

- 夜間定時制 高校夜食補助金
- 義務教育學校 給食用 脫脂粉乳 購入者 補助金
- 僻地學校 빵, 牛乳 給食補助金

## c. 自衛隊 現物給與

自衛隊員에 對한 給食 및 衣服支給으로 政府로부터 家計로의 移轉인 同時에 家計最終消費支出이 된다.

[推計方法]

政府決算書로부터 防衛廳의 支出濟額(糧食, 被服)을 求하고 補正率(0.8)을 곱하는 것은 約 2割程度가 「家計調査」上의 現物支出에 包含되어 있다고 생각되기 때문이다.

#### d. 집세(自家의 歸屬賃料 包含)

住宅賃借家口의 支拂賃料와 住宅所有家口의 歸屬賃料의 合計이다. 自家의 單價(建坪當)에 관해서는 賃借家口의 平均 집세單價로 擬制한다.

역기서 求해지는 집세總額이 住宅賃貸產業의 產出額이 되며, 同時에 家計 最終消費支出에 計上된다. 賃借家口의 支拂집세는 「家計調査」에서 計

上되고 있으나 이를 「家計調査法」에서는 일단 控除한 後 여기서 總집세로 別途 推計하여 加算한다.

#### 〔推計方法〕

「住宅統計調査」(總理府 統計局)의 調査時點을 Bench mark로 하여 住宅 建面積×單價(1㎡當 집세)로 推計한다. 단, 中間時點일 경우의 住宅 建面積은 「建築着工統計」(建設省)를 利用하고 單價는 消費者物價 指數(總理府 統計局)를 利用 補間한다.

#### (i) Bench mark 의 作成

#### ① 單價(1㎡當 집세)

「住宅統計調査」로 부터 1家口當 平均 다다미數(x), 1家口 平均 다다미 1 장당 집세(A), 1家口當 平均建面積(y)을 求한다. 「住宅統計調査」의 경우 居住 다다미數의 延建面積이 틀리므로(다다미數는 居住하는 房에 限하며 玄關, 부엌, 便所, 욕실등은 包含되어 있지 않음) 다다미 1 장당 집세÷3·3/2= 1㎡當 집세가 되지 못한다. 따라서 다음 式을 利用하여 다다미 1장당 집세를 1㎡當 집세로 換算한다.

設備專用住宅,設備共用住宅,公營賃貸住宅 各各에 對하여

P:1家口 平均支拂집세

 $\bar{x}$ : 1家口 平均다다미數

Ā : 1家口 다다미 1장당 支拂집세

 $\bar{y}$ : 1家口 平均 延建面積

B: 1家口 平均 1 ㎡當 支拂집세로

하면(x, y, Ā, 는 이미 알고 있음)

$$\frac{\mathbf{P}}{\bar{x}} = \bar{\mathbf{A}}$$
 ..... 1

$$\frac{P}{\bar{y}} = B$$
 .....2

①과 ②로부터

 $B = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \times \bar{A}$ 를 얻을 수 있다.

이와같이 求한 設備專用,設備共用,公營賃貸住宅 一家口 平均 1 ㎡當 支拂 집세를 다시 「住宅統計調査」에서 얻을 수 있는 各各의 建面積으로 加重平均한 다음 이에 權利金比率을 곱한 값을 1家口 1 ㎡當月平均 支拂 집세 單價로 한다.

B:1家口 1㎡當 平均 支拂집세!

Y:延建面積

R:權利金比率이라 하면,

집세單價 $=\sum_{i=1}^{3} B_i \times Y_i \times R_i$ 

但,  $i = 1, 2, 3 \circ$ 로

1:設備專用

2:設備共同

3:公營住宅

이와같이 하여 求한 집세單價는 月平均 집세이므로 「消費者物價指數」의 집세, 땅세指數로 四分期Base 로 轉換했다. 즉 「住宅統計調査」를 基礎로 해서 求한 집세單價는 9月時點에 의한 것으로 假定하고 消費者物價指數의 7,8,9月의 傾向을 가지고 7~9月期Base 로 轉換한다.


〔權利金比率의 推計〕

「住宅統計調査」에서 얻은 집세單價에는 入住當時 支拂되는 權利金은 -164計上되지 않고있다. 그러나 現實的으로 支拂되는 權利金은 집세의 일부로 생각하는 것이 妥當한 것이라 생각된다. 따라서 다음 方法에 의하여 權 利金比率을 求한다. 「住宅統計調査」로부터 入住時期別 居住家口數를 求한다. 이제 設備專用,設備共用別로

X:9個月以內에 入住한 家口數

Y: 10 ~ 21個月以內에 入住한 家口數라 하고 入住 家口數가 一定하게 增加한다고 假定하면 다음의 關係式을 얻을 수 있다.

## 入住家口數




#### ①, ②, ③으로부터

$$C = 0.1587 X - 0.0357 Y \cdots 4$$

$$b = 0.0635 X + 0.0357 Y \cdots (5)$$

를 얻는다.

이제 「住宅統計調査」로부터 X와 Y를 얻을 수 있으므로 b와 c를 求할 수 있다. 다음에 지난 3個月(1/4分期)以內에 入住한 家口數(D)를 求하면



끝으로 權利金比率은 다음과 같이 定義된다.

權利金比率=지난 3個月 동안 入住者가 支拂한 權利金 全入住者가 지난 3個月 동안 支拂한 집세

D:지난 3個月동안에 入住한 家口數

T:全入住 家口數

UK:分類不明

R: 月平均 집세

m:權利金支拂月數(1個月當 집세의 m倍)

權利金比率 = 
$$\frac{D \times m \times R}{(T - UK) \times 3 \times R} = \frac{D}{(T - UK)} \times \frac{m}{3}$$

以上과 같이 m이 주어지면 權利金比率을 얻을 수 있는데 新 SNA 에서는

設備專用權利金은 집세 2個月分(m=2)

設備併用權利金은 집세 1個月分(m=1)

公營住宅權利金은 집세 없음 (m=0)

과 같은 假定下에 權利金比率을 求한다.

### ② 建面積

「住宅統計調査」로부터 住居專用 및 住居產業併用 住宅別 家口數, 1 家口當 다다미數, 1家口當 建面積을 求할 수가 있지만 住居併用住宅의 경우 「住居部分」만의 建坪을 求할 必要가 있게된다. 이제 住居專用과 住居併 用間에 다음과 같은 關係가 있으면

			一家口當다다미數	一家口當朮數
住 居	<b>書</b> 專	用	a	b
住居	<b>居</b> 併	用	с	ď

住居專用이나 併用이나 住居部分의 1家口當 다다미數 對 1家口當 ㎡數를 모른다고 한다면 居住併用住宅中 住居部分의 比率은

修正率 
$$=\frac{b \times c}{a \times d}$$
 이 된다. 따라서 建面積은

住居專用 建面積 = 住宅數 × 1家口當 建面積

住居併用 建面積 = 住宅數 × 1家口當 建面積 × 修正率


建面積 = 住居専用 建面積 + 住居併用 建面積이 된다

(ii) 中間時點에서의 補間

#### ① 單 價

中間時點單價=(基準時點單價×基準時點을 100 으로 한 消費者物價指數의 地代,집세×物價指數修正率)로 求한다. 이 中에 物價指數修正率은 基準時點單價를 消費者物價指數로 補間했을 경우 다음의 基準時點單價의 實

際 基準時點單價와의 乖離를 補正한다.



a:消費者物價指數에 의한 補間單價

 $\frac{a'}{a}$ :物價指數修正率

a':中間時點單價

또한 補外의 경우 物價指數修正率은 補間의 경우에 使用한 修正率을 그대로 延長하여 利用한다.

#### ② 建面積

基準時點 建面積에 「建築着工 統計」(建設省)로 부터 언어지는 住居 専用,住居併用 建面積을 進陟率 Base 로 고쳐서 (1/4分期 時差 考慮) 加算한 것을 當期 建面積으로 한다.

우선 住居產業併用에 관해서는 「建設着工 統計」의 1/4分期前의 建面積에 住居部分比率을 급해서 住居產業併用 建面積의 當期增分으로 한다.

이때 住居部分의 比率은 基準時點間을,定差 補間 補外 計數를 使用한다. 다음에 住居專用에 관해서는 「建築着工統計」의 1/4分期前의 建面積을 그대로 當期 建面積의 增分으로 한다. 이에 더하여 當期間에 減少

된 住居用 建面積을 控除할 必要가 있으므로 「建築着工統計」로부터當期控除 및 災害로 인한 滅失 建面積을 求하여 이를 控除한다. 以上을 정리하면,

當期建面積=前期 建面積+住居產業併用中 住居用部分 建面積 當期 增加 分+住居專用 建面積當期 增加分一減失 建面積이 된다.

#### e. 不動產 斡旋費

「家計調査法」에 있어서는 집세와 함께 控除하여 別途 推計 加算한다. 〔推計方法〕

不動產仲介業 產出額에 產業聯關表에서 求한 家計消費率을 급하여 推計한다.

- f. 金融機關 歸屬서어비스
- (i) 生命保險 서어비스料

〔推計方法〕

生命保險產出額을 計上한다.

(ii) 損害保險 서어비스料

〔推計方法〕

農家家口, 非農家, 單獨家口 各各의 家口當(自動車, 火災, 其他) 損害保險料 支拂額×家口數×서어비스料 比率로 算出한다. 여기서

로서 求한다.

이때 서어비스料 比率은 火災保險 및 自動車保險에 대하여 算出하고, 「家計調査」上의 火災保險料 其他 保險料에는 火災保險의 서어비스料 比 率을 利用하고 自動車保險料에는 自動車 損害保險의 서어비스料 比率을 利用한다.

農家에 관해서는 火災保險 以外의 損害保險料 및 强制的 自動車 保險料가 「農家生計費調査」 項目에는 없으나 前者에 관해서는 「家計調査」 보의 其他損害保險料 의 比率을 利用해서 家口當 支拂額을 推計한다. 後者에 관해서는 農業事業 以外 支出의 公課者負擔에 包含되어 있다.

따라서 强制保險料/任意保險料×「農家生計費調查」의 任意保險料를 가지고 家口當 保險料 支拂額을 求한다. 또한 火災保險에 관해서는 집세의 原價에 加算되어 있다고 생각되는 部分을 控除한다.

## (iii) 證券手數料

#### 〔推計方法〕

證券手數料總額(大藏省證券局 業務資料 四分期計數)×信託手數料比率 (「證券局 年報」로 부터 算出)×家計分比率로서 求한다. 여기서 家計分 比率은 「東證統計月報」로 부터 總合證券 11社賣買額(第1部)의 個人/ 合計(=法人+證券會社+個人+外人)으로 求한다. 더우기 委託手數料 比率을 곱하는 것은 委託手數料 以外에는 家計分은 극히 적다고 생각되기 때문 이다.

#### g. 乘用車購入額

「家計調査法」에 있어서는 일단 控除하여 別途 推計한다. 이것은 「家計調査」等의 Sample調査로는 乘用車와 같이 單價가 큰것을 正確하게 把握할 수 없어 不規則的인 움직임을 보이기 때문이다.

#### (推計方法)

自動車取得稅 課稅標準額(縣稅務課)資料로 한다. 이때 免稅點(30萬원)以下의 것은 漏落되나,中古車의 賣却과 相殺되는 것으로 看做하여 推計하지 않는다.

## h. 醫療費

家計調査法 推計에서 일단 控除한 總醫療費로 別途 推計한다.

i. 其他의 現物給付

다음의 項目에 관해서는 政府決算書로 부터 求한다.

- (i) 教科書購入費
- (ii) 戰傷者 無賃乘車·船 負擔金
  - (iii) 公立中學校 寄宿舍居住費 補助金
  - (iv) 兒童保護措置費 補助金

上記 4個項目은 政府로 부터 家計로 移轉이 되는 同時에 家計最終 消費支出이 된다.

(내) 控除項目의 推計

家計調査法에 依한 推計에는 包含되어 있으나, 家計消費支出로 서 計上하지 않는 다음 項目에 관해서는 政府 및 地方自治團體의 決算書로 부터 求한다.

- ① 自動車檢查 登錄 特別會計 收入(家計分  $\frac{1}{2}$ )
- ② 一般會計手數料 許可料收入(家計分  $\frac{1}{2}$ )
- ③ 國立學校特別會計 用途指定 寄附金收入(家計分  $\frac{1}{2}$ )
- ④ 地方手數料收入

또한 全國値의 人的推計 重要 項目別 Weight 를 보면 1978年에는 家計調査法分 68%(農家 13%, 非農家 45%, 獨身者 10%)

直接推計法分 32% (집세 15%, 乘用車 1.4%, 醫療費 9%, 生命保險 2.2%家口外消費 3%, 其他  $1\sim2\%$  )로 되어 있다.

〈 參考資料 2 〉 「 農家經濟調査 」品目分類外 目的分類,費目分類外의 對應

農家經濟調査 (Code)	區		分	目	的分	類	費	目	分	類
009,002,010,004	米	穀	類	)						
019	精		麥							
015	小	麥	粉							
020	生		麵	}	1.1.1			1		
021	乾		麵							٠
022	라		면							
023		빵								
029	雜		穀							
030	콩	(大	豆)	1						
031		퐡		}	1.1.6			1		
037 038	其	他	豆 類	)						
040	卫	子	마	}	1.1.7			1		
045	감		자				- Constitution of the Cons	. •		
	澱		粉		1.1.1			1		
052	토	마	토							

農家經濟調査 (Code)	區	分	目	的 分 類	費目分類
053	호	박	)		
061	시 금	최			
065	당	근			
054	피 -	망		1.1.6	1
060	양 상	치			
069	其他록엽색。	<b>ᅣ</b> 채			
050	\$	0]			
051	가	지			
058	베	추			
059	야 배	추			
062	파		}	1.1.6	1
063	o}ŧ	파			
064	早	우			
066	4	쉉			
067	토	란	1	·	
503	생 버	섯	]	1.1.7	1
504	마 른 버	섯		1 1 6	
079	其 他 野 菜	類	}	1.1.6	1
080	단 무	지		1.1.6	1
081	其 他 절약	김 류		1.1.6	1

農家經濟調査 (Code)	邑	分	B	的	分	類	費	目	分	類
082	다 시	마	)							
083	김									
084	ㅁ	역	}	1.1.	.3			1		
085	海草を	림								
089	其他海草및마른	<b>한찬</b>								
090	두	부								
091	#	부	}	1.1.	6			1		
092	청 국	장								
127	구 약 나	물	)							
099	其他調理加	エ		1.	1			1		
	食	品								
171	정어리멸치	類	)							
172	정 갱 이	類								
173	고 등	어								
174	<del>7</del>	치								
175	मी	어								
176	가 다 랭	0]								
177	다랑어새치다	레								
178	가 자	미								
179	대 구	類								
			•							

農家經濟調査 (Code)	區	分	目 的 分 類	費目分類
180	토 미	類	1.1.3	1
181	오 징 어	類		
182	새 우	類		
183	계	類		
188	其他鮮 魚介	類		
	魚 介 (生產現物家計消費	類		
189	조 개	類		
191	자 반 연	어		
192	소금에절인 乾	魚		
193	절 인 乾	魚		
194	쪄서말린가다랭이. (깍아서조미료로속	포		
195	가 다 랭 이	<b>圣</b>		
196	말 린 오 징	어		
197	魚介類통조	림		
198	삼 은 魚 貝	類		
199	그외魚介類 加工	品		
201	오 텡	類	1.1.3	1
202	생 선	묵		
203	생선소세	지		
209	其 他 仝	라		

農家經濟調査 (Code)	. 區 分	目 的 分 類	費目分類
210	닭 고 기		
212	새 고 기	1.1.2	. 1
211	其他計立기類		
215	돼 지 고 기		
216	소 고 기	1.1.2	1
217	고 래 고 기		
213	鶏    卵		
220	牛 乳		
221	牛 乳 (염소젖)	1.1.4	1
227	牛 乳 (말 젖)		
	粉乳		
228	햄	1.1.2	1
229	최 즈	1.1.4	1
249	그 외 肉 類	1.1.2	1
250	食鹽	1.1.10	1
251	설 탕	1.1.8	1
252	된 장	1	
253	간 장		
254	소 오 스		
255	식 초		

農家經濟調査 (Code)	區	分	目	的	分	類	費	目	分	類
256	마 요 네	<u> </u>	}	1,1.	.10				1	
257	化學調味	料								
258	갈	분								
259	켓	찹								
260	其 他 調 味	料								
261	벌	꿀	)							
263	食 用	油								
264	버	터	}	1.1.	.5				1	
265	마 아 가	린								
266	기 타 유	지								
120	유 채 기	핃								
150	清	酒	)							
	合 性 清	酒								
151	燒	酒	}	1.	3				1	
152	마늘 (산달래	)						•		
153	위 스	키								
159	其 他 酒	類	)							
124	綠	茶		1.1.	9				1	
140	菓	子		1.1.	10				1	
141	菓 子 ,	빠		1.1.	1				1	

農家經濟調査 (Code)	臣	分	目 的 分 類	費目分類
142	冷	菓	1.1.10	1
143	清涼飲	料	1.2	1
100	사	과		
101	귤			
102	여 름 밀	감		
104	明			
106	감			
105	王	፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	1.1.6	1
107	복 숭	아	-	
055	수	박		
056	딸	기	-	
057	메	론		
108	바 나	나		
109	其 他 과	일		
149	其他茶菓子	類	1.1.10	1
	共 同 炊	事	1.1	1
271	學校給	食	1.1	1
272	外	食	8.3.1	. 1
273	飲食物分類フ	下能	002~266 類內配	分(外食,給食은
275	담	바	除外) 1.4	1

農家經濟調査 (Code)	區	分	目	的分	類	費	目	分	類
280	목	면		2.1.1			2		
	곤 색	면	]						
	면네	루							
	옥 양	목							
281	其 他 綿 織	物							
282	毛織	物							
283	명	주							
284	其 他 絹 織	物							
285	化纖曳交織物	勿類							
286	綿								
287	털	실		2.1.1			2		
288	속	옷							
289	여자화복허리	니띠						~	
290	기 타화복 의 정	상품							
291	레 인 코	E					•		
292	남 자 오	버							
293	여 자 오	버							
294	남자양복한	벌							
295	남자양복 웃도	E 리							
296	여 자 양	복							

農家經濟調査 (Code)	區	分	目	的	分	類	費	目	分	为
297	여 자 스 카	E		,						
298	學生	服								
299	見童服,幼兒服乳	오바								
300	바	지	)							
301	와 이 샤	丛								
302	브 라 우	<u></u>								
303	털 쉐	타								
304	메리야	丛								
305	남 자 속 내	의	}	2.1.	1			2		
306	여자속내	의								
307	其 他 洋 裝	品								
308	沐 浴 가	윤	***************************************							
309	파 자	마				***************************************				
	수건및손수	건		4.2.	1			2		
	oj:	말								
	손 수	건								
311	남 자 구	두	}	2.1.	1			2		
312	여 자 양 말	類	-							
314	모	五				,				
315	<b>o</b> ]:	불				unipide de décide de la constante de la consta				

農家經濟調査 (Code)	區	- 目	的 分 類	費目分類
316	덮 개 🎉	<b>€</b>	4.2.1	2
317	其他얇은製品	<b>f</b>		
318	매트리 2	=    1	0 1 1	
319	맞춤,洗濯,染色	$\left\langle \frac{1}{2} \right\rangle$	2.1.1 4.5.2	2
320	크 리 닝 더	$\frac{\overline{2}}{2}$	4.5.2	2
	슬 립 포			
322	남 자 가 죽 구 두	-		
323	여자 가죽 구 두	-		
324	고 무 석	<u> </u>	2.2.1	2
	고 무 짚 신	.		
326	직 물 로 된 수	<u> </u>		
327	양	-	8.2.2	. 2
328	손 목 時 計	-	8.2.1	2
329	가 방 튜	-	8.2.2	2
331	기타신발, 장신구류	- 32	2~329(頻內	配分)
340	電氣料	<b>-</b>	3.2.1	3
341	가 스 *	-	3.2.2	3
342	프로판가스	-		3
343	燈		3.2.3	3
344	石	١)	3.2.4	3

農家經濟調査 (Code)	. <u>FE</u>	分	目 的 分 類	費目分類
345	장	작	3.2.4	3
346	木	炭		
	성	냥	4.5.1	3
347	其 他 光 熱	費	3.2.4	3
348	水 道	料	3.1.2	4
350	땅 貰 및 집	貰	3.1.1 (控除)	4
351	住宅維持修	繕	3.1.1 (控除)	4
352	火災保險	料	4.5.2 (控除)	5
360	冷藏	庫		
361	洗濯	機		
362	   清 掃	機		
363	扇 風	機	4.3.1	4
364	換風	機	4.3.1	4
365	전 기 화	로 .		
366	전 기 밥	솥		
367	電氣우물펌	<u> </u>	}	
368	칸 라 T	V		
369	<u>후</u> 백 T	v		
370	스 테 레	\$	7.1.1	4
371	테 프 , 레 코	드		
			1	

農家經濟調査 (Code)	區	分	目	的 分 類	費目分類
372	라 디	호			
373	장	농		4.1.1	4
374	ㅁ	싱		4.3.1	4
375	모 사 편 직	기		4.3.1	4
376	응 접 세	E			
377	食 堂 세	E		4.1.1	4
378	공 부 용 책	상		T 0 X 0 X	
	톄이블, 의	자			
379	가 스 렌	지		4.3.1	4
380	オ ム 温 水	機		1,0,1	-
381	스테인레스 개~	<b>수대</b>	Ì	4.3.1	4
382	石油스토	耳	}		-
	石 油 관	로	]		
383	자 전	거		6.1	4
384	피 아	노			
385	호 르	간	}	7.1.2	4
386	카메	라			
387	電 子 刊	지	]	4.3.1	)
388	에 어	콴			
389	電子設備移動	費		4.3.1	

農家經濟調査 (Code)	區 分	目 的 分 類	費目分類
390	電子・皆・客	4.3.1	4
391	믹서, 주우서	4.3.1	
	가 스 핀 로	4.3.1	
	보 온 병		
	남 비	4.4.1	4
	· 첫 · 간	J	
392	자명종 및 괘종 時計	8.2.2	4
393	蟹 光 燈	4.4.1	4
394	其 他 家 財 道 具	(補論2參照)	
395	家財道具의修繕	(補論2參照)	
400	診察費 및 手術費	5.3 分割(控除)	5
401	藥 局 藥	5.1	5
402	其 他 醫療費	5.1	5
403	家庭用殺菌방충 제	4.5.1	5
404	이 발 비	8.1.1	5
405	과 마 비	,	ū
406	화 장 비 누	8.1.2	5
407	洗 濯 비 누	4.5.1	5
409	부 엌 用 세 제		
411	크림		
	-184-	_	
	104		

農家經濟調査 (Code)	屉	分目	的 分 類	費目分類
412	化粧水乳	液		
413	化 粧 粉	類	8.1.2	5
	포마드 (기	를 )		
415	其 他 花 粧	品		
416	화 장	지	4.5.1	5
	탈 지	면	5.1	5
418	치	약	8.1.2	5 .
419	其他 美容衛生	費	4.5.1	5
430	幼稚園教育	費		
431	小學校教育	費		
432	中學校教育	費	7.4	5
433	高等學校教育	費		
434	國公立 大學授業	£ *61	7.4	5
435	私立			
436	教科書,學習參考	秀書		
440	新聞	代	7.3	5
441	雜	紙		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
442	書	籍		The state of the s
443	TV視聽	料	7.2	5
444	觀覽料, 入場	料	1.2	

459       其         460       通         461       其         462       郵	充 智 學 修 日 泊 让	異樂 費	$\left.\begin{array}{c} \frac{1}{4}, \\ \frac{2}{5}, \\ \end{array}\right\}$	7.4  7.4  7.4  7.4  7.1  7.1	.3		5 5 5 5 5
447     講       437     修 研 當       448     研 當       449     宿 容       450     451       451     452       459     460       461     其 郵       462     463	了 學 <b>修</b> 日 泊	會依依依依如 學學 有行行行行 公 旦 臺	$\left\{\begin{array}{c} \frac{2}{5}, \\ \end{array}\right\}$	$7.4, \frac{3}{5}$ $7.4$ $8.4$ $7.1$	.3		<ul><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li></ul>
437 修 448 研 パ 449 宿 450 み 451 利 452 其 469 其 460 月 461 月 462 事 463 電	學 修 日 泊 吐 丑 免 數 有 就 就 就	依依依依依依依依依依依依依依依依依依依依依然。	$\left\{\begin{array}{c} \frac{2}{5}, \\ \end{array}\right\}$	$7.4, \frac{3}{5}$ $7.4$ $8.4$ $7.1$	.3		5
448       研         "       當         449       宿         450       3         451       副         452       其         460       其         461       其         462       事         463       電	修     月       が     力       は     豆       そ     数	依依依依	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7.1 7.1.3,	.3		5
## 249	日加加量量數有	依依依公學	}	7.1 .1.3,	.3		5
449 宿 450 장 451 레 452 및 459 其 460 通 461 其 462 郵 463 電	h h h d d d d d d d d d d d d d d d d d	依 行 沿 二 忌 費	}	7.1 .1.3,	.3		5
450 장 451 레 452 밀 459 其 460 通 461 其 462 郵 463 電	난 코 름 및 현 他敎育部	김 드 로 왕 費	7	.1.3,	7.2		5
451 副 452 型 459 其 460 通 461 其 462 郵 463 電	豆 忌 學 현 他教育副	. 상 료 <b>맞樂 費</b>	.   }	.1.3,	7.2		
452 型 459 其 460 通 461 其 462 郵 463 電	름 및 현	상 로	. 7	.1.3,	7.2		
459     其       460     通       461     其       462     郵       463     電	他教育副	異樂 費					5
460 通 461 其 462 郵 463 電				7.1	ع		
461 其 462 郵 463 電	學用定	## # <del>*</del>	1		••		5
462 郵 463 電		别牙	}				
463 電	他交	通費	}	6.3			5
	票 ,	葉 書		6.4			5
160 H.	報,電	話料	1	6.4			5
103	他 通	信費		6.4			3
470 自	動車費(揮	酸油代)		6.2	.2		5
471	" (修	繕費)		6.2	.1		4
472	〃 (任意	意保險)		6.2	.3		5
473	〃 (其	他)		6.2	.3		5
						and the second s	
		18	26				

農家經濟調査 (Code)	區	分	目	的	分	類	費	目	分	類
474	8	돈	非農	家の	도	같음				
475	分 類	不 能	교제	비외	같이	分割				
476	會 合	費		7.2					5	
477	家計	难 費		8.6					5	
478	飲食物以外의	分類不能	271	$\sim$ 4	73 (	類內	足分	)		
480	贈	與	(	控	除	(:)	Ci	經常	移轉	)
481	유 학 자	송 금								
482	客地差	金 金	} (:	控	除	(:	Ci	脛常	移轉	)
483	其 他	送 金								
485	臨 時	費								
	臨時費 (創	太食費 )							1	
	// (夜	支服費 )	manuscome and property of the control of the contro						2	
	" (가	내가구)							4	
	ル (贈卵	送金)	(≱	空	除	)	C	經常	移轉	)
	臨時費 ( 非	(他)								
	〃 (電氣	洗濯機)	]	4.3	.1				4	
	ル(電氣	(冷藏庫 )	J	_,,	-				4	
	칼 라	$T_i \to V$	]	7.1	.1				4	
	흑백	T V	J						4	
780	通勤用定期	胡券費用		6.3					5	
	꽃 꽂 이	그 릇		7.1	.3				5	

# 〈 參 考 資 料 3 〉 「家計調査」品目分類斗 目的分類 費目分類斗斗 對應

코드번호	項	目	目的分類	費目分類
100-150	主	食	1.1	1
170-339	副	食	1.1	1
340-359	菓	子	1.1	1
360-369	과	일	1.1	1
370-379	酒	類	1.3	1
380	綠	茶	1	
381	紅	茶	1.1	1
382	커	피		
383	사 이	다	1.2	1
384	쥬	스	1.1	1
387	코	라		1
385	乳酸菌 飲	料	1.2	1
386	아 이 스 크	림	1.1	ĺ
389	其 他 飲	akoi	$\frac{1}{5}$ 1.1	1
309	其 他 飲	料	$\begin{array}{ c c } \hline \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 1.1 \\ \frac{4}{5} & 1.2 \end{pmatrix}$	1
390-399	外	食	8.3	1
390	學 校 給	食	1.1	1
400 <b>-</b> 409	집 세 , 땅	값	3.1.1 (控除)	4
410	木	材	3.1.1 (控除)	4

코드번호	項目	1	目的分類	費目分類
411	쇠 붙 이	류		4
412	其他修繕材	料	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 3.1.1 \text{(控除)} \\ \frac{1}{2} & 4.5.1 \end{bmatrix}$	4
413	다 다	п	3.1.1(控除)	4
414	돗 자	리	4.1	4
415	板 命	리	3.1.1(控除)	4
416	창 호	지	"(控除)	4
417	칸 막	٥]	<b>"</b> (控除)	4
418	   設	費	"(控除)	4
419	其他設備修	繕		4
420	水道	料	3.1.2	4
430-433	찻 스 푼, 나 이	잔 프	4.4	4
439	其 他 食	器	$\begin{bmatrix} \frac{2}{10} & 4.3, \frac{8}{10} & 4.4 \end{bmatrix}$	4
440	남비, 주전	자	"	4
441	調理	臺	4.3	4
442	양 동	٥]	4.4	4
443	가 스 기	구	4.3	4
444	부 얼 용 小	品	4.4	4

코드번호	項 目	目的分類	費目分類
449	其他부엌용품	4.4	4
450	電 球 ・ 螢 光 燈	"	4
452	전 기 다 리 미	4.3	4
453	電氣 炊事 用器具	"	4
454	토 스 터	· "	4
455	電氣 煖 房 機 器	"	4
459	其 他 電 氣 機 器	$\frac{2}{3}$ 4.3	4
400	<b>不 呕 鬼 孙 极 椰</b>	$\frac{1}{3}$ 4.4	4
460	라 더 오	7.1.1	4
462	黑 白 T · V	"	4
465	칼 라 T·V	"	4
463	電	"	4
464	錄 音 機	"	4
466	T · V 修理 費	7.1.4	4
469	其 他	$\frac{9}{10}$ 7.1.1	4
707	<del>&gt;*</del> 1년	$\frac{1}{10}$ 7.1.4	
470 <b>-</b> 474 479	電動機器	4.3	4
475	電氣利用機器	8.1.2	5
480	<b>¤</b> ≟1.		2
400	時計	$\frac{2}{3}$ 8.2.1	4
481	깔 개	4.1	4

코드번호	項	目的分類	費目分類
482	册 床 椅	子 4.1	4
483	장	농 4.1	4
484	時計修理	費 8.2.2	4
485	스 토	표 4.3	4
489	其 他 家	具 $\left\langle \frac{\frac{9}{10}}{\frac{1}{10}} \right\rangle 4.1$	4
493	미	성 4.3	4
494	裁縫用	具 $\begin{pmatrix} \frac{4}{10} & 4.4\\ \frac{6}{10} & 4.5.1 \end{pmatrix}$	. 4
496	洗濯用	具 $\frac{4}{10}$ 4.4 $\frac{6}{10}$ 4.5.1 $\frac{2}{10}$ 4.4 $\frac{8}{10}$ 4.5.1 $\frac{2}{3}$ 4.4 $\frac{1}{3}$ 4.5.1	4
497	家庭用工	具 $\left(\begin{array}{cccc} \frac{2}{3} & 4.4 \\ \frac{1}{3} & 4.5.1 \end{array}\right)$	4
498	   清 掃 用	具 4.5.1	4
499	부 얼 用 洗	劑 "	4
501	포리부대걸	례 "	* <b>4</b>
509	其 他 雜 用	品 $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 4.4 \\ \frac{3}{4} & 4.5.1 \end{pmatrix}$	4
550-569	光 熱	費 3.2	3
600-608	和	服 2.1	2
610 <b>-</b> 629 62 <b>x</b> -62y	洋	服 2.1	2

코드번호	項目	目的分類	費目分類
630-649	<b>샤 丛 ・李 矢</b>	2.1	2
650-659	양 말 ㆍ 장 갑	"	2
660-668	견직물옷감·모직옷감	"	2
669	타 올	4.2	2
670	毛絲	2.1	2
671	재 봉 絲	4.5.1	2
679	其 他 生 地 絲		2
680-689	<b>寝</b> 具	4.2	2
700-719	신 발 류	2.2	2
720-729	우 산 류	8.2.2	2
740	모 가	2.1	2
731	넥 타 이	"	2
732	기 타 목 도 리	"	2
733	손 가 방	8.2.2	2
735	베 낭 ( 아 동용 )	"	2
736	핸 <u>ㄷ</u> 백	"	2
737	旅 行 가 방	"	2
738	其 他 백	"	2
739	服裝裝飾小品	<i>"</i>	2
740	装 身 具	$\left\langle \frac{\frac{1}{8}}{\frac{7}{8}} \begin{array}{c} 8.2.2 \\ 8.2.1 \end{array} \right $	2
	-192-		·

코드번호	項目	目的分類	費目分類
749	其他 服 裝 裝 飾品	2.1	2
750	<u> </u>	$\left\{ egin{matrix} rac{9}{10} & 2.1 \\ rac{1}{10} & 2.2 \end{smallmatrix}  ight.$	2
751	裁縫費	2.1	2
752	洗濯費	4.5.2	2
757	被服賃借料	2.1	2
800-812	感氣藥・脫脂綿	5.1	5
813	醫療器 具	5.2	5
816	眼鏡		5
814	其他衛生材料品	$ \begin{bmatrix} \frac{9}{10} & 5.1 \\ \frac{1}{10} & 5.2 \end{bmatrix} $	5
815	診療費	5.3.5.4分割(控除)	5
819	其 他 醫 療 費	5.3 (控除)	5
810	沐 浴 料	8.1.1	5
821	埋 髪 料	"	, 5
822	과 마 費	"	5
823	머리 손질 費	"	5
824	其 他 理 容 費	"	5
825	化粧用비누	8.1.2	5
826	삼 푸	"	5
827	洗濯用洗劑	4.5.1	5
	— 193	<del>-</del>	

코드번호	項	目	目的分類	費目分類
829-836	齒	藥	8.1.2	5
	其 他 化 粧	品		
837	殺虫・防虫	劑	4.5.1	5
839	化 粧	紙	"	5 .
840	齒	솔	8.1.2	5
841	清.掃.	費	4.5.2	5
842	面 刀	날	8.1.2	5
849	其 他 理 容	品	"	5
850-853	電車・汽車	費	6.3	5
	其他出凸定期券	代		
854-857	葉	書	6.4	5
	電話・電報	料		
858	taxi	費	6.3	5
8 × ×	航 空 運	賃	"	5
852	其	他	"	5
990	自 動	車	6.1(控除)	4
991	揮 發	油	6.2.2	5
992	附屬	品	6.2.1	4
993	整備	費	"	4
994	自動車保險	料	6.2.3	5
995	自轉	車	6.1	4
996	其他타는	것		4
000	其	他	$\sqrt{\frac{4}{5}}$ 6.2.3	5
999	<u>,</u>	TE	$\frac{1}{5}$ 6.2.1	4

코드번호	項目	目的分類	費目分類
860-868	<b>数</b> 育	7.4	5
870-877	노 트	8.2.3	5
	其他學習用 文 房具		
879	其他文房具	$\frac{1}{2}.8.2.3\frac{1}{2}.7.1.2$	5
880-889	印刷物	7.3	5
890-899	視聽覺觀覽料	7.2	5
900	空	7.1.3	5
901	野球用球	"	. 5
902	其他運動用品	<i>"</i>	5
903	카 메 라	7.1.2	5
904	<u> </u>	7.1.3	5
905	現像代	7.2	5
906	人形	7.1.3	5
912	플 라 스 틱 모 델	"	5
913	兒童用타는器具	"	. 5
907	其 他 玩 具	7.1.3	5
908	꽃 굦 이	"	5
909	Piano	7.1.2	5
910	레. 코 드	7.1.3	5
911	其 他 樂 器	$\left\{\frac{6}{13}.7.1.2\right\}$	5
		$\left\{ \frac{6}{13} \ 7.1.3 \right\}$	
		$\left(\frac{1}{13} \ 7.1.4\right)$	

	코드번호	項	3	目的分類	費目分類
	914	室內裝飾	品《	$\frac{4}{5}$ . 7.1.2 $\frac{1}{5}$ 7.1.3	
	915	愛玩動物,園藝	用品	7.1.3	
	919	其他教養娛	樂品 /	$\frac{5}{8}$ 7.1.5	5
				$ \begin{array}{ccc}  & 7.1.3 \\  & 58 & 7.1.5 \\  & \hline{3}8 & 7.1.3 \end{array} $	
	920	補 充 授	業	$\frac{1}{4}$ . 4.6	5
			\.	$\frac{3}{4}$ . 7.4	
	924	其 他 教 育	費 /	$\frac{3}{4}$ . 7.4 $\frac{2}{6}$ . 7.4	5
. Sales			1	$\frac{1}{6}$ . 6.2.3 $\frac{3}{6}$ 7.2	
			\	$\frac{3}{6}$ 7.2	
	921	旅行	費	8.4	5
	922	宗教	費	(控除)	( 經常移轉 )
	923	官婚喪祭	費	8.6	5
	925	諸會	費	7.2	5
	929	其	他	$\frac{3}{10}$ · 6.2.3 $\frac{7}{10}$ · 7.2	5
			\	$\frac{7}{10}$ . 7.2	
	931-949	담	明	1.4	1
	951	留學費送	金	(控除)	(經常移轉)
	950	其 他 送	金	( ")	
	960	<b>資</b> 擔	金 /	15.8.6 45 (控除)	5
			<b>\</b>	4/5 (控除)	( 經常移轉 )
	971	火災保險	料	4.5.2 (控除)	5

코 드 번 호	項目	目的分類	費目分類
970	다른損害保險料	4.5.2 등 (控除)	
980	贈 與 金	(控除)	(經常移轉)
981	家事使用人給料	4.6	5
982	用 돈	2 <u>1</u> (390 ~ 399) 外食	1
983	交 際 費	3     (340 ~ 369       36 x , 36 y ,     3xx 菓子,       과일	1
		$\binom{\frac{2}{100}}{\sqrt{30}}$ (430 $\sim$ 509) 家具什器	4
	·	2 100 (700 ~ 759) 裝身具	2
		100 (800 ~ 849)   保險・醫療   理容・衛生	5
		12 (850 ~ 859)   85x,85 y   8 xx   交通通信	5
			5
		100 (880~889)   印刷物	5
			1
		33 (800 ~ 999)   85x , 85y   8 xx   雜 費	5
989	其 他	8.6	5

## 〈家計調査의 新分類移行에 對한 對處〉

1981年1月分부터 家計調査結果는 從來의 5大 費目에서 10大 費目으로 바뀌었고, 이에 對應하는 消費者物價指數도 新分類로 바뀌었다. 따라서縣民經濟計算에서는 新分類에 따라 作業을 進行시키는 것이 바람직하나 즉시 新方式으로 바꾼다는 것은 다음의 理由 等으로 因해 어려울 것으로 생각된다.

- ① 長期 時系列確保라는 點에서 過去의 遡及資料가 必要하나, 統計局의 國勢調査 集計 等으로 因해 總理府統計局의 縣廳所在 都市別 結果作成이 늦어지고 있는 點,
  - ② 農家外의 關係處理問題
- ③ 國民經濟計算도 같은 理由로 次期 基準年 改編時까지는 舊分類를 그대로 使用하고 있는 點
- ④ 當廳에서 提供되는 單身者의 支出額도 5大 費目으로 되어 있는 點等

따라서 表章形式은 從來와 같이 5大 費目으로 되어 있다. 新分類와 舊分類를 劃一的으로 改編한다는 것은 技術的인 問題도 있으므로 當分間 各縣의 研究 判斷에 따르기로 한다.

## 나。對家計民間非營利團體 最終消費支出

總生產系列의 對家計民間非營利서어비스 生產者의「自己消費」(產出額 - 商品・非商品販賣)를 취한다.

## 2. 政府最終消費支出

總生產系列의 政府서어비스 生產者의 「自己消費」를 취한다.

# 3. 縣內總資本形成

#### 가。總固定資本形成

民間法人企業,公企業,家計(個人企業,對家計民間非營利團體 包含)에 의한 住宅,企業設備 및 一般政府의 投資(有形固定資產으로의 追加分)로 나누어서 推計한다.

### (1) 住 宅

① 住宅投資總額 ② 共② 民間③ (①-②) 民間③ (①-②) 長間③ (①-②) 長間③ (①-②) 長間③ (②-④) (個人企業,對家計 民間非營利團體 包含)

## ①, 住宅投資總額 = $a + b \times 0.7^{*1}$

- a = 住居專用建築物着工工事費豫定額 \*2 × 進陟 base 換算率(住居專用分)\*3 ×修正比率(住居專用分)\*4
- b = 住居 產業併用建築物着工工事費豫算額 \*2 × 進陟(base) 換算率(居住產業併用分)\*3×修正比率(住居產業併用分) \*4 註)\*1은 住居分構成比

- \* 2 는 「建築統計年報 | 의 着工建築物 用途別 府縣表에 의한
- \* 1, 3, 4 는 全國比率에 의함(\* 4 는 工事單價, 工事面積, 着工統計의 漏落補正率)

#### ② 公共住宅投資

- 中央政府의 一般會計 및 特別會計「決算書」上의 公務員宿舍 施設費中 自縣分
- 地方政府는 「地方財政統計年報」(自治省)上의 普通建設事業費 中 住宅費
- 住宅都市整備工團(日本住宅公團) 및 地方住宅 供給會社의 賃 貸住宅과 관련되는 住宅建設費(단 分讓分은 家計의 住宅投資가 되므로 控除한다)
- 이 中에서 用地費, 補償費를 包含한다고 생각되는 경우에는 이를 控除한다.(建設業務統計年報)

또한 維持補修費는 中間消費로 하고 資本形成으로는 하지 않는다. 統合하는 段階에서 金融과 非金融으로 나눠서 推計하다

#### ③ 民間住宅 投資

① 住宅投資總額에서 ② 公共住宅投資를 差減하여 求한다.

## ④ 法 人

「會社」를 法人으로 간주하고 會社住宅投資로부터 分讓分을 差滅하여 求한다.

- 註) \* 1, \* 3은 各各 ①의 a와 b에 依함(住宅投資總額項 參照)
  - \* 2는 住居專用 建築物 工事費 豫定額에 대한 會社分 構成比 (全國値)
  - \* 4 는 住居產業 併用 建築物工事費 豫定額에 대한 會社分 構成比(全國值)
  - \*5는 住居分 構成比(全國値)
  - \*6은(\*1)×(\*2)에 의함
- \* 7은 會社專用 建坪面積中 會社分讓 建坪面積比率 非金融法人과 金融機關은 「1971年 國富調査」上의 比率 95.87% 41.3%로 나눈다
  - ⑤ 家 計
    - ③ 民間에서, ④ 法人을 控除한 差額으로 한다.
  - (2) 企業設備
    - 民間企業

縣單位 企業調査를 實施하고 있는 縣에서는 制度部門別로 有形 固定資產의 新設額으로 한다.

縣單位 企業調査를 實施하고 있지 않는 縣에서는 다음과 같이 한다.

#### (개) 農業

〈農家 1家口當 平均投資額×農家 家口數〉

農家 1家口當 平均投資額은 「農家經濟調査」의 農家 1家口當 固定資產의 增資分中 建物의 農業用部分,農器具,植物 및 動物을 취한다.

自動車購入費가 農器具로 부터 分離되어 掲載되어 있는데 이는 家計分도 包含된 全購入額이므로 全國單位로 推定한 家計分 比率을 準用하여

控除한 農業用分만을 計上한다.

#### (4) 林 業

#### ① 築 窯

(1窯當平均建造費 × 主管課資料에 依한 年間新築窯數 )에 의한다.

#### ② 其 他

[「素材生産業者調査」 (農林省)에 의한 1業主當 種類別機械 1臺當 價格(縣推計에 의한)×縣 業種數]에 의한다.

#### (4) 水產業

「漁業經濟調査(漁家 企業體別)」(農林省)에 所屬하는 海區別, 規模別 投資額을 利用하지만 30 톤 以上 規模와 大型 定置船에 관해서는 全國을 一括한 計數를 利用한다.

#### ① 漁 船

[許可新造漁船總屯數 × 屯當平均建造費(主管課 調査結果)에 따른다.

#### ② 其 他

「漁業經濟調査」의 海區別 其他施設에 관한 投資中 建物, 電氣器具, 冷藏裝置, 漁網, 以香, 其他 固定資産 에 대한 投資額

新造船 投資額

「漁業經濟調查」의 海區別」其他施設에 관한 投資中 漁船船體, 漁船機關에 對한 投資額

#### (出) 製造業

有形固定資產取得額 建設假計定 (工業統計、通產省) 에 의한다.

- ㅇ 縣內에서 取得한 中古資產 및 土地를 控除한다.
- 有形固定資產取得額中 住宅分을 控除한다.(建築着工統計의 鑛工業分)

以上은 從業員 30人 以上에 관한 統計로서 29人 以下에 관해서는 出荷額 構成比量 利用해서 推計한다.

#### (中) 其他產業

要素所得 (純生產)의 對 全國配分을 가지고 全國值를 分割한다. 〈縣單位 企業調査를 實施하지 않은 縣의 制度部門分割〉

法人을 非金融法人企業과 金融機關으로 나누는 方法으로는 金融機關에 對하여 照會調査를 實施하고, 이의 差額을 非金融法人企業으로 한다.

#### (水) 農業

모든 家計(個人企業)로 한다.

#### (山) 林 業

築窯,其他로 나누어서 縣 主管課 資料等에 의하여 法人, 個人으로 分類한다.

#### (口) 水產業

「漁業經濟調查」(農林水產省)의 漁家,企業體:各各의 投資額(漁業支出中 漁船費,漁具費,諸施設備로 한다)을 利用해서 法人,個人으로 分割한다. 또한 縣의 實態에 맞추어 階層(屯數)에 따라 Weight를 붙인다.

#### (引) 製造業

「工業統計調査」의 縣別 調査를 實施하고 有形固定資産 取得額과 建設假計定의 合計額을 利用해서 經營組織區分 (1. 法人 2. 組合其他法人 3. 個人)에 따라 分割한다. 이 中에서 1을 非金融法人企業에, 2와 3을 家計(個人企業)로 分類한다.

#### (叶) 其他產業

全國比率을 準用한다. 더구나 全國土의 計數 (比率)는 產業別,制度部門別

(非金融法人企業,家計)로 求할 수 있으므로 이것을 利用할 수 있으나 縣에 따라서는 產業構造가 틀리므로 이를 反映될 수 있도록 調整을 한다.

## ○ 公企業

決算書에서 다음의 어느 한 方法으로 求한다.

#### (7) 殘高增減法

- i. 會計帳簿가 間接法에 의하고 있을 경우
- [ (期末残高 期末充當金 ) (期初残高 또는 前期末残高 期初充當金 또는 前期末充當金 )+當期 減價償却費〕
  - ii. 會計帳簿가 直接法에 의하고 있을 경우 [期末殘高 — 期初殘高+當期減價償却費]

i과 ii의 경우에 年間 減失한 것이 있으면 이 몫을 加算한다.

#### (4) 直接投資額法

[當期投資額 - 用地費 및 補償費]에 의한다.

中央, 地方財政에 의한 企業의 住宅建設費는 本項의 企業設備에는 計上하지 않는다.

〈制度部門 分割〉

制度部門 分割은 種類別로 整理하는 段階에서 非金融法人企業과 金融機關에 속하는 것을 나눠서 推計한다.

#### (3) 一般政府(固定資本形成)

全國의 一般會計 및 非企業特別會計의 派遣機關에 관해서는 直接 照會하고 地方의 普通會計 및 非企業會計에 관해서는 各各의 決算書로 부터 建設關係 項目을 抽出하여 合計 計上한다. 用地費의 補償費는 建設業務統計年報나 自治省資料,縣主管課資料等을 가지고 除外한다.

維持補修費는 中間消費로 하고 資本形成으로는 하지 않는다.

## 나, 在庫 增加

在庫品評價 調整前에 推計하고 別途 推計되는 在庫品評價 調整額을 差減하여 在庫品評價 調整後의 概念으로 한다.

## (1) 民間企業

縣單位 企業調査를 實施하고 있는 縣에서는 在庫資產의 增減을 制度部門別(民間非金融法人 家計(個人企業))로 求한다.

縣單位 企業調査를 實施하고 있지 않는 縣은 다음과 같이 한다.

## (フト) 農業

該當年度 在庫增減額(農家經濟調査)에 의한다.

#### (山) 製造業

在庫年間增減額(工業統計)에 依한다.

從業員 29人 以下에 관해서는 出荷額構成比를 利用 推計한다.

#### (다) 都・小賣業

法人, 個人別 商品所有額의 該當年度末로부터 前年度末을 *差減* 하는 것에 依한다 (商業統計).

#### (라) 其他產業

全國 計數를 配分한다.

〈縣單位 企業調査를 實施하지 않는 縣의 制度部門分割〉

#### (가) 農業

全額 家計(個人企業)로 한다.

#### (山) 製造業

「工業統計調査」의 縣別集計에 依む 在庫年間增減額을 利用해서 經營組織 區分(1. 法人 2. 組合 其他法人 3. 個人)에 따라 分割한다. 이들中 1. 을 非金融法人企業에, 2 와 3 을 家計(個人企業)에 分類한다.

## (叶) 都·小賣業

「商業統計表」 第2卷 産業編(都道府縣表)의 4.經營組織別 商品所有額을 가지고 非金融法人企業과 家計(個人企業)로 分割한다.

#### (라) 其他產業

全國比率을 準用한다. 또한 各縣의 產業構造를 反映시키도록 調整한다.

### (2) 公共企業

公共企業(全國 및 地方)의 「貸借對照表」,「財產目錄」으로부터 貯藏品,原材料등 在庫品으로 간주되는 流動資產項目에 관하여 企業別 項目別로 當期未殘高에서 前期未殘高를 差減하여 求한다.

## (3) 在庫評價調整

企業調査를 實施하여 產業別, 品目別, 在庫資產을 製品, 在工品, 原材料, 流通의 各 在庫形態別로 把握한다. 同時에 在庫資產評價方法, 在庫回轉率에 관한 調査를 實施하므로서 產業別, 品目別, 形態別로 在庫殘高 deflator 를 作成하고 帳簿價額으로 評價된 在庫資產을 基準年度價格으로 評價하여 이의 期末, 期初差額을 實質 在庫增加로 한다(數量增加에 基準價格을 곱해도 괜찮다). 이렇게하여 求한 實質 在庫增加를 期中 市場價格으로 再評價하고 在庫資產의 期末에서 期初를 差減한 것으로부터 控除하여 在庫評價調整額을 求한다.

以上으로서 求한 產業別(商品別로 求하였을 때에는 全國의 U表, V表

等을 利用해서 經濟活動別로 改編한다), 形態別 在庫額을 企業財務統計 를 利用해서 推計한 在庫評價前의 產出,中間投入,營業剩餘(企業所得), 在庫 增加에서 各各 經濟活動別 또는 制度部門別로 控除하므로서 在庫 評價調整을 行한다. 이때 產出(中間投入)을 把握하는 경우,直接產出(中間投入) = 數量 × 單價(生產者價格)으로 求하였을 때에는 在庫評價調整은 必要치 않다.

在庫資產評價方法別 殘高 deflator 의 基本的 概念,推計方法等에 관해서는 (新SNA 推計資料) deflator 推計作業 manual (解説編) 1971年3月 의 p.148~172 (中間投入에 관해서는 p.263,264 外) 参照할 것.

在庫資產의 評價方法等에 관해서는 「法人企業 投資動向調査」(經濟企劃 應 調査局)를 參照할 것. 企業調査를 實施하지 않는 縣은 全國計數를 分割한다.

## 4. 移出入

## 가, 財貨서어비스의 移出入

#### (1) 推計의 基本

物質流通調査를 實施하는 경우에는 그것에 의하나, 그렇지 않은 경우는 縣 法人企業經濟調査等을 利用해서 製造業 및 都·小賣業을 中心으로 推計하고 그것으로서 把握이 되지 않는 品目은 別途推計한다.

또한 各縣의 主要輸出入品目에 관해서는 縣主管課 또는 業者團體等에 照 會調査를 實施하여 補完한다.

(2) 推計方法

(才) 製造業

(移出)

「工業統計調査」의 製品出荷額 × 縣外出荷率에 依한다. 「工業統計調査」의 製品出荷額 × 1/0表上의 移出率에 依한다.

(移 入)

「工業統計調查」의 原材料使用額等 × 縣外移入率에 依한다. 〈資 料〉「工業統計調查」 (通產省),縣法人企業調查, 物質流通調查 縣 I/O表 等

(H) 都·小賣業

(移出)

商業統計調查의 商品販賣額 × 縣外販賣率에 依한다. 〈資料〉 「商業統計調查」 產業編(都道府縣) 注:縣外販賣率은 物質流通調查,縣法人企業經濟調查 等으로부터 求하거나 「商業統計調查」의 調查對象業體로부터 產業別 販賣額構成에 알맞게 事業體量 抽出하여 都賣業의 販賣處調查量 實施하여 業種別 販賣額 및 縣外販賣率을 推計한다.

#### (移 入)

「商業統計調査」의 商品販賣額 × 縣外買入率 (1 - 總마진率)에 依한다. I/O表를 利用하는 경우에는 margin 만을 취한다.

注:縣外買入率은 物資流通調査 縣法人企業經濟調査 等으로부터 求한다. 또는 移出의 경우와 마찬가지로 「商業統計調査」의 調査對象業體로 부터 業種別 販賣額에 알맞도록 事業體를 抽出하여 都賣業의 購入 調査를 實施해서 縣外 買入商品의 買入額을 求한다.

#### (叶) 農業

a. 移出量(移入量) × 單價에 依한다.

單價:食糧管理特別會計 對象인 農產物에 관해서는 縣外 收買價格과 縣內 販賣價格의 平均을 市場價格으로 간주한다.

〈資料〉「食糧要覽」(食料事務所),縣經濟連業務資料,農政局統計 情報部資料,縣主管課資料等

#### b. 養 蠶

移出量(移入量)×單價에 依한다.

〈資料〉 縣主管課資料等

c. 畜 產

移出量(移入量)×單價에 依한다.

〈資料〉 縣主管課資料, 農政局資料等

d. 其他農產物(野菜,果實,雜穀等)

移出量(移入量) × 單價에 依한다.

〈資料〉 縣主管課資料等

#### (引) 林 業

a. 素 材

素材生產額 × 移出率 (<u>素材縣外出荷量</u>)에 依한다.

〈資料〉 「木材需要統計」(農林水產省의 用途別 素材交流表)

b. 其他(木炭, 薪木( 장작 ) 特殊林產物 )

移出量(移入量)×單價에 依한다.

〈資料〉 縣主管課資料,中央都賣市場資料等

(叶) 水產業(水產物)

(事業所主義 漁獲量 - 揚陸地主義 漁獲量) × 單價에 依한다

〈資料〉 農林水產省 統計事務所資料,縣主管課資料 等

- 注: 1. 事業所主義 漁獲量斗 揚陸地主義 漁獲量의 殘差를 純 移出로 한다.
  - 2. 縣內市場으로부터 出荷되는 水產物은 都·小賣業에서 把握한다.

## 邰) 鑛業(鑛產物)

移出量(移入量)× 單價에 依한다.

## 〈資料〉 ○○通產統計年報(○○通產局)

#### (4) 電 氣

「(發電電力量 × Loss(損失)率) — 縣內消費電力量」에 依한 差額에 平均單價를 곱한 것에 依據하여 發電이 消費電力量을 超過하는 경우에는 移出로, 未達일때는 移入으로 處理한다.

#### (4) 煙 草

移出量(移入量) × 單價에 依한다. 〈資料〉 專賣公社照會

### (3) 水產業의 移出入

水產業의 生產額 推計는 事業所所在主義에 의하는 것으로 하고 揚陸地主義는 取하지 않고 있다. 따라서 自縣의 船舶이 他縣으로 揚陸한 漁獲量을 移出로 잡고 한편 他縣의 船舶이 自縣內에서 揚陸한 漁獲量을 移入에 計上한다. 다시말해서 事業所主義 漁獲量과 揚陸地主義 漁獲量과의 差를 純移出로 處理하는 것과 一致한다

#### 나, 居住者의 縣外消費(移入)

- (1) 觀光客
  - (7) 縣外로의 觀光客 年間 延人員 × 1人當 推定消費額
    - 〈 資料 〉 「 觀光需要豫測」( 日本觀光協會 ), 「 全國旅行動態調査 」 (總理府審議室),「觀光白書」,「家計調査」(總理府統計局)
    - 注: 1. 當日歸客과 宿泊客으로 나누어서 推計한다
      - 2. 觀光客數는「觀光需要豫測」의 1975 年 人員數를 基準으로 하고, 그밖의 年度는 「全國旅行動態調査」를 利用해서 延長한다.

- 3. 1人當 推定消費額은 「全國旅行動態調査」로부터 求하고,中間年 度는 「家計調査」의 旅行費에 依하여 延長 推計한다.
- (H) 觀光客에 의한 消費 = 全家口의 總旅行費-縣內旅行費(但, 縣內 旅行費=當日歸客+宿泊費)
  - a)全家口의 總旅行費 = 家口當 旅行費 × 總家口數
- b)當日歸客의 縣內旅行費 = 居住者滯在客數 × 1人1回 平均旅 行費(宿泊費号 不包含)
- c)宿泊客의 縣內旅行費 = 居住者滯在客數 × 1人當1回平均旅 行費(宿泊費 包含)
- (2) 他縣에서 就業하고 있는 居住者,縣外로의 通勤者 × 1人當 年間推定消費額

〈資料〉 「國勢調査」(通勤通學地編)

注:1人當 消費額은 「縣內에서 就業하고 있는 非居住者의 縣 內消費」에 利用한 資料에 의하나 隣接縣의 消費額을 考慮한다.

(3) 其他(賣物客等)

實態調査에 依據 推定한다.

다. 居住者政府의 縣外消費(移入)

縣의 東京事務所等의 現地調達分

- 라. 非居住者의 縣內消費(移出)
  - (1) 觀光客

縣外로부터의 観光客 年間 延人員×1人 1日當 推定消費額

〈資料〉 縣觀光課 縣觀光客動態調査

注:當日歸客과 宿泊客으로 나누어 推計한다. 즉 當日歸客 × 1 人當 當日歸客消費額 + 宿泊客數 × 1人當 宿泊客消費額

(2) 縣內에서 就業하고 있는 非居住者

縣外로부터의 通勤者 × 1人當 年間 推定消費額

〈資料〉 「國勢調査」 通勤通學地編, 「全國消費實態調査」, 「家計調査」 縣單獨調査

- 注: 1. 「縣外로부터의 通勤者」는 「國勢調査上의 就業者」의 就業地에 관한 集計結果로부터 求한다
  - 2. 1人當 消費額은 「全國消費實態調査」(品目編)의 地域 品目別 1家口當 1個月間 支出金額으로부터 外食費, 煙草代,主人용돈,交際費의 各項目을 合計하여 求하며 中間 年度는 「家計調査」에 의하여 延長 推計한다.
- (3) 其他(賣物客等)實態調査로 推計한다.
- 마. 非居住者政府의 縣內消費
- 5. 統計上의 不一致

縣內總生產 - (民間最終消費支出 + 縣內總資本形成 + 財貨서어 비스의 移出 - 財貨서어 비스의 移入)

# 6. 縣外로부터의 要素所得(純)

縣民所得 — 縣內要素所得(要素費用表示의 縣民純生產 — 縣內純生產) 縣外計定項 參照(縣外呈부터의 被傭者報酬,財產所得(純))

# Ⅱ. 實質縣民總支出

縣民總支出의 構成項目 各各에 對應하는 deflator 를 가지고 實質化한다. 實質縣民總支出은 各 構成項目의 實質値의 合計로서 求한다. 또한 deflator 의 基準年度는 「國民經濟計算의 基準年度」에 一致시킨다.

#### (1) 民間最終消費支出

(개) 「都市消費者物價指數(縣廳所在都市分)」(總理府 統計局)의 「農村消費者物價指數(全國分)」(農林省)의 費目別 指數를,家計調查法에 의한 部分의 費目別 推計値의 農家,非農家(非農家家口 + 單獨家口)別 Weight 로 總合한다. 이를 費目別 deflator로 하여 費目別로 實質値를 求한다.

#### (4) 對家計民間非營利團體의 消費支出

全國値의 該當項目 Implicit deflator 를 利用해서 實質値를 求한다.

#### (2) 政府最終消費支出

全國値의 該當項目 Implicit deflator 를 利用해서 實質値를 求한다.

#### (3) 縣內總資本形成

總固定資本形成과 在庫增加로 나누어서 實質化한다.

總固定資本形成은 이를 다시 民間住宅과 企業設備,公共住宅과 企業設備, 一般政府로 나누어 全國의 該當項目 Implicit deflator를 利用하여 實質化 한다. 그러나 在庫增加 deflator는 在庫殘高 deflator이므로 그 自體로 增加額의 實質化에 利用되지는 않는다. 實際 推計에 있어서는 우선 當期末 在庫殘高(名目値)를 當期의 全國 deflator로 나누어서 當期末 實際在庫殘高를 求한다.

다음에 前期末을 當期의 期初로 보고 앞에서와 같은 方法으로 前期末의 實質在庫殘高를 求한다. 以上과 같은 方法으로 求한 當期末과 前期末 (當期初)의 實質在庫殘高의 差가 當期 實質在庫增加로 된다. 그렇지않은 境遇는 名目在庫增加의 內容에 對應하는 物價指數로 實質化한다.

#### (4) 移 出

品目別 移出額의 構成比率을 考慮해서 地域別 都賣物價指數의 品目指數 를 總合하고 이것으로 移出額을 나누어 實質值를 求한다. 이때 輸出分에 는 物價指數를 適用한다.

#### (5) (控除)移入

deflator 는 品目別 移入額의 構成比率을 考慮하여 地域別 都賣物價指數의 品目指數를 總合하고 이에 의하여 移入額을 나누어서 實質値를 求한다. 더구나 輸入分(特히 石油等)에는 輸入物價指數를 適用한다.

#### (6) 統計上의 不一致

前記 (1) ~ (5)에서 求한 實質額과 이에 알맞는 名目額과의 比率로 實質 化한다.

## (7) 縣外로부터의 要素所得(純)

縣內總支出의 Implicit deflator 로서 實質値을 求한다.

# Ⅲ. 制度部門別 資本調達計定系列의 推計方法

## 1. 貯 蓄

制度部門別 所得支出計定上의 各 制度部門의 貯蓄을 記帳한다

## 2. 固定資本消耗

生產推計에 있어서의 固定資本消耗를 部門別로 求하여 各各의 計定에 計上한다.

#### 가. 產 葉

#### (1) 金融機關

生產推計에 있어서의 金融保險業의 固定資本消耗를 「金融機關」에 計上한다.

- (2) 不動產業中 家計住宅 「家計」(個人企業을 包含)에 計上한다.
- (3) 其他產業(上記 (1), (2) 以外)
- (水) 公共企業中 非金融法人企業이 되는 것에 관하여 公共企業의 决 算書로부터 減價償却費을 集計하여 「非金融法人企業」에 計上한다.

#### (4) 民間產業

生產推計로서 求한 固定資本消耗를 各種 資料에 의하여 「非金融法人企業」,「家計」(個人企業을 包含)로 分割한다.

#### a. 農 業

「家計」(個人企業 包含)에 計上하나 公共企業,民間法人이 있으면 分離한다.

# b. 林 業

縣主管課資料에 의하여 分割한다.

#### c. 水產業

「漁業經濟調査」(農林水產省)의 漁家,企業體 各各의 減價償却費量 利用部서 個人,法人으로 分割한다. 또한 縣의 實態에 맞추어 階層(屯數)에 따라 Weight를 준다.

#### d. 製造業

「工業統計調査」의 縣別集計를 하여 經營組織區分에 따라 分割한다.

#### e. 都·小賣

縣 單獨 法人企業統計,個人企業經濟調査 等에 의하여 分割한다.

# f. 其他產業

生産推計로서 求む 固定資本消耗統計로부터 金融機關,家計住宅,公的非金融法人 및 (川의 a~e 까지를 差減む 残金을 可能한 限 各種 指標 를 利用해서「非金融法人企業」과 「家計」(個人企業 包含)로 分割하고 나머지는 民間企業 設備投資額의 法人,個人의 Weight 를 가지고 分割한다.

#### 나. 一般政府

政府서어비스生產者 生產計定의 固定資本消耗를 計上한다.

#### 다. 對家計民間非營利團體

對家計 民間非營利서어비스 生產者의 固定資本消耗를 計上한다.

# 3. 資本移轉

#### 가. 概 念

資本移轉이란 反對給付量 隨伴하지않는 移轉中 受取側의 資本蓄積源이 되던가 支拂側의 資產으로 充當되는 것으로서 所得支出 計定으로 처리되는 經常移轉과 對比된다.

#### (經常移轉과의 比較)

經常移轉과 資本移轉과는 그 目的이나 支拂基準, 資金源, 頻度等에 의하여 區別된다. 經常移轉은 一定 會計期間中의 生産이나 消費에 充當되는 것으로서 有形資産이나 金融資產의 投資에 充當되는 것은 아니다. 또한經常移轉은 資產中에서 隨時로 支拂되는것은 아니며 經常收入 가운데서 充當되는 것이다. 더구나 經常移轉으로 간주하기 위해서는 그 去來가 受取人과 支拂人 兩側에서 經常計定에 分類되지 않으면 안된다. 즉, 한쪽의當事者 立場에서 보면 資本移轉이나, 다른 當事者 立場에서 보았을때 經常移轉이라고 할수 있는 混合的 移轉은 經濟的 移轉으로서가 아니라 全的으로資本移轉으로 처리하는 것으로 한다. 따라서 資本移轉과 反對給付가 없는 經常移轉과를 區別하는 主된 基準은

- ① 移轉이 어떤 目的으로 이루어 졌는가
- ② 그 資金源(支拂基礎 및 源泉)이 무엇인가
- ③ 支拂者, 受取者의 兩側立場으로 보아 그 頻度가 얼마나 되는가 等을 들 수 있다. 去來가 一方的이고 反複性이 없고(全的으로 不規則的 인) 反對給付가 없는 移轉은 資本移轉이라 생각할 수 있다. 또한 資本

移轉中에는 固定資本形成이나 長期支出을 充當하기 위한 移轉 및 富의 移轉으로 간주되는, 反對給付없는 支出도 包含된다.

# 나. 推計範圍와 方法

推計上의 便宜도 勘案하여 資本移轉은 一般政府와 他制度部門間에만 이루어지는 것으로 (단, 金融機關과는 없는 것으로) 간주하고 資本移轉에 該當하는 項目의 性格을 考慮하여 制度部門을 分割한다.

(1) 中央政府에 있어서 受取는 辨償 및 違約金,滿期後收入 等으로, 支拂에서는 報償金,賠償償還 및 返還金 資本補助金 等을 集計한다.

推計에 있어서는 項目別,制度部門別 全國計數量 家口數,法人數,對家計 民間非利團體數 等을 利用해서 縣別로 分割한다.

(2) 地方政府에 관해서는 普通建設事業費 및 災害復舊事業費에서의 其他補助金,轉出金,地方公企業(病院公共下水道)의 資本移轉收支의 該當項目을 集計한다.推計는 縣財政課의 決算資料 等을 利用해서 推計對象 項目別로 그 性格에 따라 制度部門分類를 한다.

# 〈參考〉 地方政府의 他部門間의 資本移轉

#### (受取)

- 地方讓渡稅
  - (1) 地方道路讓與稅,(3) 石油, 小스 讓與稅, (4) 自動車重量讓與稅,(5) 航空機燃料讓與稅
- 交通安全對策特別交付金
- 分擔金 및 負擔金
  - (1) 同級 他 團體로 부터 (2) 市町村 으로 부터 (4) 其他
- 國庫支出金
  - (8) 普通建設事業支出金, (9) 災害復舊事業支出金,

- (10) 失業對策事業支出金의 一部 (11) 財政補給金
- 寄付金
  - (1) 市町村으로부터. (2) 其他
- 諸收入
  - (7) 雜收入 나. 石炭鑛害事業團으로부터

# (支拂)

- 補助費等의 一部
- 普通建設事業費
  - 1. 補助事業費 (2) 補助金(水) 市町村에 對한(小) 其他.
  - 2. 單獨事業費(2) 補助金(개) 市町村에 對한(川) 其他
  - 3. 國家直轄事業負擔金
- 災害復舊事業費
  - 1. 補助事業費 (2) 補助金, (7) 市町村에 對한, (4) 其他
  - 2. 單獨事業費 (2) 補助金, (7) 市町村에 對한, (4) 其他
  - 3. 直轄事業負擔金
- 移出金의 一部

注:上記 科目은 「地方財政統計年報」에 의합,科目名 앞 의 數字는 「地方財政統計年報」의 項目番號임.

# 4. 總固定資本形成

總支出系列의 推計에 있어서 制度部門別로 分割된 計數量 制度部門別 資本調達計定의 該當部門에 記帳한다.

# 5. 在庫增加

總支出系列의 推計에 있어서 制度部門別로 分割된 計數를 制度部門別, 資本調達計定의 該當部門에 記帳한다.

# 6. 土地購入(純)

全國値에서는 基礎資料의 制約으로 土地去來는 居住者間에 限해서만 이루어진 것으로 하고 土地去來의 推計方法으로서는

- ⑦ 經濟統計로부터 接近하는 方式
- ④ 移動地籍에 單價를 곱하는 方式의 두가지가 있는바 이를 檢討 한 結果 ⑦方式을 探擇했다.

經濟統計로 부터 接近하는 方式에서 民間非金融法人企業은 「 法人企業統計」(大藏省)를,民間金融機關은 「法人企業投資動向調査」(經企廳)을 基礎統計로 利用하고 있다.

그러나 이 方式으로서는 縣別 data 를 얻을 수 없다.

縣別 推計方法으로 固定資產稅(市町村稅),不動產取得稅(都道府縣稅)의 利用을 고려할 수 있는데 이에依하면,

- ① 土地去來를 거의 網羅하고 있고
- ② data提供等의 協力을 얻기 쉽다는 等의 長點이 있다.

#### (1) 固定資産税 利用하는 方法

1月1日 現在의 所有者別 土地所有額과 同 前年額과의 差를 土地購入

(純)으로 한다. 但 全部가 다 購入된 土地는 아닐 것이므로 賣買分만을 面積 等을 利用해서 配分할 必要가 있다.

く例〉

所有者 區分	土地購入額 (純)	1980 . 11	1979.1.1
縣內法人	22	122	100
縣內家計	- 22	28	50
縣內政府	- 11	89	100
縣外法人	11	61	50

(設例參照)

#### 注1. 所有者 區分은



또한 이들중 公共部門(公共企業, 公的金融機關, 一般政府)의 土地純購入額은 各機關의 基礎資料 總合에 의한다.

- 2. 所有者 區分은 納稅義務者에 따라서 한다.
- 3. 土地所有額은 固定資產稅의 課稅標準額으로 하고 非課稅 및 免稅 點 以下分에 관해서도 推計 對象으로 한다.

#### く問題點〉

- 1. 土地의 課稅標準額은 「土地課稅臺帳 또는 土地補充課稅臺帳에 登 錄된 價格」으로 되어 있으나 購入實態는 充分히 反映시킬수 있는가
- 2. 固定資產 價格等의 概要調書 …… 土地 都道府縣別表(自治省,固定資產稅課)는 土地所有者를 法人과 個人으로 區分하고 있으나 注 1에서와 같은 區分이 可能한가
  - 3. 每年 1月1日 現在로 比較하는 것은 歷年 表示가 된다. 〈 設 例 〉

縣內에 所在하는 法人 A는 縣內의 家計 B로부터 10萬円, 또한 縣內의 政府 C로부터 10萬円의 土地를 各各 購入했다.

한편 縣外의 法人 D는 縣內의 家計 B로부터 10萬円의 土地를 購入 했다. 當該年度의 土地價格上昇率은 10%였다. 따라서 實際의 購入價格은 이 例의 경우 11萬円이 된다.

	1979.1.1	1980.1.1	價格上昇率
縣內法人	100	122	縣內法人A
A		$\{ 120 + (120-100) \times 0.1 \}$	土地購入(純) 22
縣內家計	50	28	縣內家計B
В		$\{ 30 + (30-50) \times 0.1 \}$	土地購入 (純) -22
縣內政府	100	89	縣內政府C
С		{ 90 + (90-100) × 0.1 }	土地購入 (純) -11
縣外法人 D	50	61	縣外法人D
		$\{60 + (60-50) \times 0.1\}$	土地購入 (純) 11

# (2) 不動產取得稅를 利用하는 方法

當該 年度에 있어서의 取得者別 土地購入額과 賣却額의 差를 土地購入(純)으로 한다.

# く例〉

取得者區分	土地購入額(純)	購 入 額	賣 却 額
縣內法人	22	22	0
縣內家計	- 22	0	22
縣內政府	- 11	0	11
縣外法人	11	11	. 0

- 注 1. 取得者區分은 固定資產稅의 所有者 區分과 같다
  - 2. 取得者 區分은 納稅義務者에 依한다.
  - 3. 土地取得額은 不動產取得稅의 課稅標準額으로 하고, 非課稅 및 免稅點以下分도 推計對象으로 한다.
  - 4. 不動產取得稅가 부과될 경우의 不動產 「取得原因」에는 賣買,交換,贈與, 現物出資等 (相續에 의한 取得에 관해서는 不動產取得稅는 非課稅된다)이 있는바,이 中에서 賣買에 의한 土地取得만을 推計 對象으로 한다.
  - 5. 同一 部門間, 例전데 家計의 家計의 賣買는 購入額과 取得額이 서로 相殺되므로 推計 過程에서 반드시 必要한 것은 아니다.
  - 6. 따라서 土地購入(純)의 推計對象은 他部門間의 土地賣買에 限한다.

### く問題點〉

固定資產稅를 利用하는 경우와 같이 土地의 課稅標準額은 -225-

臺帳에 登錄된 價格」이므로 實際 購入價格 間에 큰 Gap이 생긴다. 따라서 兩者間의 Gap을 補充하기 위한 調整이 必要하게 된다.

- (3) 固定資產稅,不動產取得稅 資料를 利用할 경우의 問題點
- ① 所有者 또는 取得者가 縣內居住者인지 縣外居住者인지의 把握이 可能하가
- ② 特히 固定資產稅의 경우 近來에 들어 電算化가 進行되고 있는데 縣內居住者인지(可及的이면 縣別로)縣外居住者인지에 관한 Code 區分이 設定되어 있는가
- ③ 마찬가지로 不動產取得稅를 電算化할 경우 이러한 Code의 設定可能性,集計 可能性은 어떠한가
  - (4) 資本調達計定(總合計定)에 있어서의 「土地購入(純)」의 處理 가. 新 SNA 方式

土地賣買는 居住者間에 이루어지는 것으로 간주한다. 따라서 한나라 全體로 보면 各 部門間의 去來는 全部 相殺되어 總合計定은 〇이 되어 計上되지 않는다.

非居住者가 土地를 買入했을 경우 이는 金融去來에 있어서 金融資產 (金融的 請求權)을 取得한 것으로 한다.

나. 「土地購入(純)」으로 計上

制度部門別로 推計된「土地購入(純)」을 統合함으로서 求한 計數를 그대로 「土地購入(純)」으로 計上한다.

다. 「縣外로(로부터)의 資本移轉으로 計上

「土地購入(純)」으로 計上하지 않고 同額을 資本調達側에 「縣外로의 資本移轉」(「土地購入(純)」이 Plus 일 경우) 또는 「 縣外로부터의 資本移轉」(「土地購入(純)」이 minus의 경우)으로 計上한다.

# 7. 貯蓄投資差額

[純資本調達 - (總固定資本形成 + 在庫增加 + 土地購入(純))]에 의하여 求한다.

# 〈參 考〉

### 別表 1. 土地去來의 推計方法

/ 國民貸借對照表 推計 m anual (附錄 土地去來, 金融去來 및 民間企業資本 stock)
1980年1月 經濟企劃廳 經濟研究所 國民所得部

# (1) 推計範圍

土地去來에는 通常的인 土地에 地下資源,森林,漁場等 再生產 不可能 有形資產의 去來에 관한 모든 것이 포함된다.

但, 土地去來에 所要된 移轉 Cost (仲介者手數料, 登記料 等)는 固定 資本形成으로 記錄되며 土地去來에는 包含되지 않는다. 또한 土地의 開 發, 改良을 위한 支出도 固定資本形成으로 計上되며 土地去來에는 包含 되지 않는다.

基礎資料上의 制約으로 土地去來는 居住者間에만 이루어지는 것으로한다. 非居住者가 土地를 買入했을 경우에는 居住者인 名目的인 機關이 土地의 所有者가 되며 非居住者는 이 名目的인 機關에 對하여 土地購入額과 맞먹는 債權을 取得한 것으로 擬制하고 있다.

# (2) 評價方法

土地去來는 原則的으로 市場價格으로 評價된다. 但,民間金融機關等帳簿價額으로 表示된 土地去來額 밖에 얻을 수 없는 경우에는 帳簿價額으로서 評價하고 있다.

### (3) 推計方法의 概要

民間部門(民間法人企業,民間金融機關,家計)의 土地純購入額은 資料를 充分히 求할 수 없으므로 基礎資料의 實積으로는 求할 수가 없다. 따라서,關聯資料로 부터 얻은 比率이나,他部門의 計數를 利用해서 推計하고 있다.

公共部門(公企業,公的 金融機關,一般政府)의 土地購入額은 各 機關의 基礎資料를 利用하여 推計한다.

# 〈補論:土地去來額 推計方法의 檢討經過에 관하여〉

土地去來額의 推計方法으로서는 基本的으로 經濟統計로 부터 接近하는 方法 및 移動地積에 單價를 곱하는 方法이 있다.

# 1. 經濟統計로 부터 接近하는 方法

部門間 土地去來額의 推計는 民間非金融機關은 法人企業統計(大藏省), 民間金融機關은 法人企業投資動向調査(經濟企劃廳),公共部門은 決算書 및 建設業務統計年報(建設省)等 各種 經濟統計를 利用해서 行하고 있다.

新SNA의 土地購入額 推計에 있어서는 公共部門은 決算書를 基礎로 하고 있으므로 比較的 精度가 높다고 보고 民間非金融法人 企業部門을 改善하면 家計部門을 殘差로 잡아도 全體的으로는 均衡的인 計數를 얻을수 있다고 생각하는 데에 基因하고 있다. (特히 金融機關의 土地純購入額은 적다.) 民間非金融法人 企業部門의 土地去來額 推計方法의 檢討經過는 다음과 같다. 우선 1972~1973年의 地價高騰時에 不動產業을 中心으로한 在庫資產(土地)의 變動은 매우 大幅的이어서 從來方法으로는 說明할

수 없게 되었으며 이를 反映하기 위해서 事業用土地의 純購入額外에 在庫 資產中 土地變動分을 加算하기로 했다. 이와 關聯하여 社團法人 不動產 協會의 協助를 얻어 同 協會會員에 대하여 在庫資產에서 차지하는 土地 比率에 관한 조사를 實施하기로 했다. 다음에 企業會計에서는 賣却額은 賣却한 土地를 取得한 年度의 取得價格으로 計上하고, 土地賣却에 따른處分益은 特別利益에 算入하고 있으므로 時價評價에 基因한 賣却額을 算出하기 爲해 法人企業統計年報의 特別利益을 기초로 土地處分益을 推計하고 이것을 企業會計에서의 賣却額에 加算하는 것으로 했다.

또한 推計結果에 관해서는 企業土地調査(國土廳) 및 不動產業實態調査 (建設省)等의 關聯資料를 照會하여 檢證하였다.

# 2. 移動地積에 去來價格을 곱하는 方式

國民經濟計算調查會議, 資產專門小委員會 및 土地等 評價研究會에서 다음과 같은 檢討가 이루어졌다.

土地資產額 즉 土地의 stock 推計는 面積에 單價를 곱하는 方式이 利用되고 있다. 따라서, 土地去來 즉 土地의 flow 推計도 新 SNA에 있어서 stock과 flow의 一致性이라는 見地에서 移動地積(每年의 面積의變化分)에 去來價格을 곱하는 方式으로 해야 한다는 論議가 有力하였다. 그리고 民間法人企業 및 家計部門에 관해서 다음과 같은 都道府縣別地目別 計數를 利用해서 수차례에 걸쳐 試算을 한 바 있다.

○ 都道府縣別 地目別 面積의 移動은 固定資産概要調査에 의한다. 但, 家計部門에 관해서는 移動地積으로 부터 同 部門間의 去來 및 農家가 自己所有農地를 宅地로 地目變更하는 等의 對價가 따르지 않은 去來로 간주되는 것은 差減하였다.

○ 都道府縣別로,宅地는 民間所有宅地資產額의 單價를 取效으며,農地는 田畓賣買價格等에 관한 調査結果(全國農業會議所)의 使用目的變更(轉用)田 畓賣買價格을 기초로 했다. 山林은 前記 田畓賣買價格等에 관한 調査結果의 周邊林野(野山等)等을 開發하는 경우의 用途目的別 林野價格을 기초 로 하고 土地保有移動狀況調査(國土廳)의 購入目的價格을 參考로 했다. 試算結果에 따르면 法人企業部門에 관해서는 經濟統計로 부터 接近하는 方式과 이 方式으로 接近한 計數는 상당히 近接한 것이었으나 家計部 門에 관해서는 1971年을 除外하고는 土地供給者(土地賣却 土地購入)가 되지 않았고 滿足할 만한 結果를 얻지 못했다. 그 理由는 特히 山林 에 있어서 移動地積에 問題가 있었음과 山林의 去來價格에 관한 適當한 資料가 없었던 것을 들 수 있다. 結局 新SNA에서는 經濟統計를 利用 接近하는 方式을 택할 것으로 되었으나, 移動地積에 去來價格을 곱하는 方式은 flow 와 stock이 接合될 수 있다는 것과 都道府縣別 統計를 利用할 수 있다는 것 等의 여러가지 利點이 前述의 基礎統計의 精度

### (參考資料)

1. 國民所得部「土地의 部門間 去來額 推計」(1968.11.21)

向上을 통하여 앞으로는 이 方式의 採擇이 可能하여지리라고 본다.

- 2. 國民所得部 「1965年 基準 改訂 國民所得統計(推計資料集)」(1970.1)
- 3. 日銀調査局「最近의 土地代金動向」(1961年 8.4)
- 4. 經企廳 委託調查「在庫品評價 및 不動產去來에 관한 推計調查 |

(1965.3)

- 5. 日經 data 開發世計「土地經濟 data의 研究」(1966. 6)
- 6. 日本 不動產金融研究所 「우리나라의 土地總評價額과 不動產去來額 推算」
- 7. 國土廳 土地局 「土地保有技動調査」
- 8. 國土廳 土地局 「企業의 土地取得狀況等에 관한 調査」

#### (4) 制度部門別 推計方法

#### ① 民間法人 企業

民間法人企業이 所有하는 土地는 固定資產으로서의 土地(事業用土地)와 在庫資產으로서의 土地(販賣用土地)로 區分된다. 이에 對應하여 土地純購入額의 推計도 2種類의 土地로 區分하여 하고 있다.

### 가. 固定資產으로서의 土地

土地純購入額은 土地購入額으로 부터 土地賣却額을 差減하여 求하고 있다.

土地購入額은 「法人企業統計季報」(大藏省)에 있어서의 讓受對替로「法人企業統計年報」(大藏省)에 있어서의 固定資產으로서의 土地保有額 比率을 利用하여 Sample 補整을 해서 求한다. Sample 補整을 하는 것은 「法人企業統計季報」가 資本金 一千萬円 以上의 法人만을 對象으로 하고 있어 이를 全 法人으로 擴大하기 위해서이다. 土地賣却額은 帳簿價格으로 表示된 土地賣却額에 土地處分益(時價表示의 土地賣却額과 帳簿價額의土地賣却額의 差)를 合算하여 求한다.帳簿價額의土地賣却額과 「法人統計季報」上의 賣却減失에 「法人企業統計年報」上의 固定資產으로서의土地保有

額 比率을 利用해서 Sample 補整하여 求한다. 土地處分益은 特別利益의 一部로서 計上되므로 「法人企業統計年報」에 있어서의 特別利益으로 부터 分離하고 있다.

#### 나. 在庫資產으로서의 土地

民間法人企業이 保有하는 在庫資產으로서의 土地面積中 約 9割이 不動產業,建設業,運輸・通信業,都賣業等의 4業種이 保有하고 있다. 따라서 民間法人企業全體의 土地純購入額은 이들 4業種의 土地純購入額을 土地面積保有比率(約 9割)로 나누어서 求한다. 4業種의 土地純購入額은 在庫資產으로서의 土地保有額의 期初와 期末의 差額으로서 求한다. 在庫資產으로서의 土地保有額은 「法人企業統計季報」上의 在庫資產保有額을 「法人企業統計年報」上의 在庫資產保有額 比率에 依해 Sample 補整한 것에 照會調査로서 求한 在庫資產保有額에서 차지하는 土地保有額의 比率을 곱해여 求한다.

# ② 公共企業,公的金融機關

土地純購入額은 各機關의 貸借對照表上 土地의 期末殘高로 부터 期初殘高를 差減하고 이를 累積하여 求하고 있다.

# ③ 民間金融機關

1974年까지는 「法人企業投資實績調査」(經濟企劃廳), 1975年以後는 「法人企業投資動向調査」(經濟企劃廳)上의 金融保險業의 土地純購入額과 設備投資額의 比率을 求하고 이를 國民經濟計算 Base에서의 民間金融機關 設備投資額에 급하여 土地純購入額을 求한다.

# ④ 中央政府 社會保險基金

土地純購入額은 土地購入額으로부터 土地賣却額을 差減하여 求

하고 있다. 土地購入額은 「決算書」上의 總固定資本 用地費을 包含하고 있는 것으로 생각되는 것에 「建設業務統計年報」(建設省)을 기초로 求한 工事種類別 用地比率을 곱해서 推計한 用地費分과 「決算書」上의 不動產購入費에 該當하는 項目을 合算하고 있다. 土地賣却額은 「決算書」에 있어서 土地賣却收入에 該當하는 項目을 集計하고 있다.

### ⑤ 地方政府

土地購入額은 土地購入額으로 부터 土地賣却額을 差減하여 求하고 있다. 土地購入額,土地賣却額은 「決算書」에서의 土地購入 土地賣却에 對應하는 項目을 集計하고 있다.

# ⑥ 家 計

國內 全體로는 土地購入額과 土地賣却額은 一致한다. 따라서 이것을 利用해서 國內 全體의 土地購入額 즉 「〇」에서 他部門의 土地購入額을 差減한 殘差로 推計하고 있다.